

農林水産部（水産林務関係）

工 事 施 工 管 理 基 準

工 事 施 工 管 理 実 施 要 領

福 岡 県 農 林 水 産 部

令和元年7月

目 次

福岡県農林水産部（水産林務関係）工事施工管理基準	1
〔１〕 出来形管理基準	2
1 共 通 工	3
2 水 産 工	9
3 漁 港 工	10
4 治 山 工	11
5 道 路 工	19
6 森 林 整 備	39
〔２〕 品質管理基準	42
1 品質管理基準・規格値	43
2 コンクリート二次製品（ＪＩＳ製品以外）の規格・材料検査	92
3 鋼材の規格・材料検査	93
4 公的試験機関での品質管理試験の実施について	94
〔３〕 写真管理基準	97
福岡県農林水産部（水産林務関係）工事施工管理実施要領	99
〔１〕 工事施工管理実施要領	99
〔２〕 写 真 撮 影 要 領	102
1 一般共通写真	102
2 出来形管理写真（共通工事）	102
3 出来形管理写真（治山溪間工事）	109
4 出来形管理写真（治山山腹工事）	112
5 出来形管理写真（道路工事）	113
6 出来形管理写真（森林整備）	117
7 品質管理写真	118
〔３〕 施 工 管 理 記 録 様 式	121
1 施工計画書表紙	121
2 施工計画書（工事概要）	122
3 主要資材・主要機械一覧表	123
4 工事施工計画表	124
5 安全管理計画	125
6 災害時の体制	126
7 施工管理計画	127
8 材料検収簿表紙	128

9	使用材料総括一覧表	1 2 9
10	品質管理表表紙	1 3 0
11	品質管理総括表	1 3 1
12	品質管理総括表（記入例）	1 3 2
13	コンクリート試験結果表	1 3 3
14	コンクリート圧縮強度試験結果一覧表	1 3 4
15	シュミット・テストハンマー早見表	1 3 5
16	シュミット・テストハンマー成果表	1 3 6
17	舗装品質管理一覧表	1 3 7
18	出来形管理表表紙	1 3 8
19	出来形管理総括表	1 3 9
20	出来形管理総括表（記入例）	1 4 0
21	構造物管理表	1 4 1
22	平面管理表	1 4 2
23	測点間距離・縦断管理表	1 4 3
24	切取・盛土法面管理表	1 4 4
25	基準高（表層工・路盤工・路床工）管理表	1 4 5
26	幅員等（表層工・路盤工・路床工）管理表	1 4 6
27	出来形管理表（森林整備関係）	1 4 7
28	工事アルバム表紙	1 5 7
29	工事打合書	1 5 8
[4]	主任（監理）技術者等	1 5 9

[改定の経緯]

- | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|
| (1) | 昭和 6 0 年 | 2 月 1 8 日 | 制 定 |
| (2) | 昭和 6 3 年 | 8 月 2 3 日 | 改 定 |
| (3) | 平成 8 年 | 4 月 1 日 | 改 定 |
| (4) | 平成 1 4 年 1 0 月 | 1 日 | 改 定 |
| (5) | 平成 1 9 年 | 4 月 1 日 | 改 定 |
| (6) | 平成 2 2 年 | 4 月 1 日 | 改 定 |
| (7) | 平成 2 2 年 | 6 月 1 日 | 改 定 |
| (8) | 平成 2 3 年 | 2 月 1 日 | 改 定 |
| (9) | 平成 2 6 年 | 4 月 1 日 | 改 定 |
| (1 0) | 平成 2 9 年 | 4 月 1 日 | 改 定 |
| (1 1) | 平成 3 0 年 1 2 月 | 1 日 | 改 定 |
| (1 2) | 令和 元年 | 7 月 1 7 日 | 改 定 |

農林水産部（水産林務関係）工事施工管理基準

1. 目 的

この工事施工管理基準（以下「管理基準」という。）は、福岡県農林水産部（水産林務関係）の工事の施工について、契約図書に定められた工事目的物の品質及び出来形の確保を図ることを目的とする。

2. 施工管理の基本構成

（１） 工程管理

請負者は、所定の工期内に工事を完成させるため、必要な作業及び日程を定めて工程表（変更がある場合はこれに伴う変更工程表）を作成し、工事途中で計画と実行を比較検討し、必要な措置をとるなど工事の進捗を管理するものとする。

（２） 出来形管理

請負者は、契約図書に定められた工事目的物の出来形を確保するため、出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により、設計値と実測値を対比して記録した出来形管理表又は出来形管理図を作成し出来形を管理するものとする。

（３） 写真管理

請負者は、工事記録写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視出来ない箇所の施工状況・出来形寸法・品質管理状況及び工事中の災害状況等を写真管理基準により撮影記録し、明確になるよう管理するものとする。

（４） 品質管理

請負者は、契約図書に定められた工事目的物の品質規格を確保するため、品質管理基準に定める試験方法及び試験基準により試験又は測定し、その結果を管理図表及び記録写真により管理するものとする。

3. 規格値

（１）設計数値と出来形数値との差の許容限界をいい、管理基準により測定した各実測（試験、検査、計測）値は、すべて規格値を満足していなければならない。また、実測値の平均値（延長等にあつては、その合計延長）は、設計値を下回ってはならない。

（２）測定値が管理基準から外れる場合は、監督員等の指示により手直しの措置を講じるものとする。ただし、上限を超えても構造上及び機能上に支障のない場合はこの限りでない。

[1] 出 来 形 管 理 基 準

1. 適 用

この管理基準は、福岡県農林水産部（水産林務関係）が発注する土木工事に適用する。ただし、契約図書に明示されていない仮設構造物は除くものとする。また、工事の種類、規模、施工条件等により、この基準によりがたいときは、監督員の承諾を得て他の方法によることができる。






2. 管理の実施

- （１）請負者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理計画担当者を定めなければならない。
- （２）施工管理計画担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなければならない。
- （３）請負者は、工事目的物の測定及び記録写真の撮影等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。
- （４）請負者は、測定等の結果をその都度、管理図表に記録整備し、適切な管理のもとに保管し、完成届と同時に提出しなければならない。なお、監督員の要請があれば直ちに提出しなければならない。






3. 規格値

請負者は、管理基準により測定した各実測（試験、検査、計測）値は、すべて規格値を満足していなければならない。また、実測値の平均値（延長等にあつては、その合計延長）は、設計値を下回ってはならない。







1. 共通工

区分	工種	項目	規格値(mm)	測定基準	測定箇所
土	掘削工 (切取工)	基準高	± 50	各測点又は、施工延長 20mごとに1箇所の割合で測定する。 基準高の測定は、中心線及び路肩で測定する。 測点を設置する場合は、測点管理を原則とする。	
		幅 W	- 0 + 100		
		法長 ℓ	- 100 + 2%		
		延長 L	- 100		
		法勾配 n	± 10%		
工	盛土工 (路体盛工) (路床盛工)	基準高	± 50	各測点又は、施工延長 20mごとに1箇所の割合で測定する。 基準高の測定は、中心線及び路肩で測定する。 測点を設置する場合は、測点管理を原則とする。	
		幅 W	- 0 + 100		
		法長 ℓ	- 100 + 2%		
		延長 L	- 100		
		法勾配 n	± 10%		
	敷砂利工 コンクリート路面工	基準高	± 50	各測点又は、施工延長 20mごとに1箇所の割合で測定する。 基準高の測定は、中心線で測定する。	
		厚さ t	t ≤ 10 - 15		
		幅 W	- 50		
擁壁	石積(張)工 ブロック積(張)工	基準高	± 50	各測点又は、施工延長 20mごとに1箇所の割合で測定する。 ただし、法長の変化点は必ず測定する。 厚さは、上端部・下端部・中間部の3箇所を測定する。	
		厚さ t1	- 20 - 20		
		t2			
		法長 ℓ	- 50		
		法勾配 n	± 0.3分		
		延長 L	- 50		
工	コンクリート擁壁工	基準高	± 50	各測点又は、施工延長 20mごとに1箇所の割合で測定する。 測点を設定する場合は、測点管理を原則とする。 ただし、高さの変化点は必ず測定する。	
		高さ h	- 20 - 10		
		幅 W	- 10		
		裏込礫	- 50		
		法勾配 n	± 0.2分		
		延長 L	- 50		





1. 共 通 工

区分	工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	測 定 箇 所
擁 壁 工	プレキャスト 擁壁工	基準高	± 50	各測点又は、施工延長 20mごとに1箇所の 割合で測定する。	
		延長 L	— 50		
		壁前傾 n	所定の安全 率の範囲内		
	コンクリート 鍬止工	基準高	± 30	各測点又は、施工延長 20mごとに1箇所の 割合で測定する。 測点を設置する場 合は、測点管理を原則と する。 ただし、高さの変化点 は必ず測定する。	
		高さ h	— 10		
		幅 W	— 10		
		法勾配 n	± 0.2 分		
		延長 L	— 50		
	巨石積工 巨石張工	基準高	± 50	各測点又は、施工延長 20mごとに1箇所の 割合で測定する。 1 施工箇所で2箇所以 上測定する。	
		法長 l	— 50		
		延長 L	— 50		
基 礎 工	コンクリート 基礎工	基準高	± 30	本体工事に準じて測定 する。	
		高さ h	— 10		
		幅 W	— 10		
		延長 L	— 50		
	栗石等基礎工 (切込砂利、採石) (割栗石) (均しコンクリート)	幅 W	— 50	本体工事に準じて測定 する。	
		厚さ t	— 10		
		延長 L	— 50		
	胴 木 梯子土台	基準高	± 50	各測点又は、施工延長 20mごとに1箇所の 割合で測定する。 1 施工箇所に最低2箇 所を測定する。	
		延長 L	— 50		
	木 杭	基準高	± 50	施工本数20本当たり 1本測定し、20本未 満は2本測定する。	
		根入長	設計値以 上		
		偏心量 d	末口径≥以 下		

1. 共 通 工

区分	工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	測 定 箇 所
基礎工	コンクリート杭 鋼管杭 H形鋼杭	基準高	+ 100	全数について杭中心で測定する。 打止まり沈下量、偏心量、基準高を測定する。	 $d = \sqrt{x^2 + y^2}$
		根入長	設計値以上		
		偏心量 d	D/4 以内 かつ 100 以内		
	場所打ち杭 深礎杭	基準高	+ 100	全数について杭中心で測定する。 打止まり沈下量、偏心量、基準高を測定する。	 $d = \sqrt{x^2 + y^2}$
		根入長	設計値以上		
		偏心量 d	D/4 以内 かつ 100 以内 深礎杭 150 以内		
矢板工	鋼矢板 軽量鋼矢板 コンクリート矢板 幅広鋼矢板	基準高	± 50	各測点又は、施工延長 20m ごとに 1 箇所の割合で測定する。 1 施工箇所 to 最低 2 箇所を測定する。	
		根入長	設計値以上		
		変位量 (mm)	100		
		延長 L	- 50		
水路工等	プレキャストU型側溝 L型側溝 U型フルーム側溝 自由勾配側溝 コルゲート水路	基準高	± 30	各測点又は、施工延長 20m ごとに 1 箇所の割合で測定する。 延長は、施工箇所毎に適用する。	
		延長 L	- 50		
		基準高 FH	± 30		
		延長 L	- 50		
	横断溝 補強コンクリート	厚さ t	- 10	施工箇所毎に最低 2 箇所を測定する。 延長は、施工箇所毎に適用する。	
		高さ H	- 10		
		基準高	± 30		
		※厚さ t	- 10		
	集水桝	※幅 W	- 10	施工箇所毎に測定する ※は、現場打施工の場合に適用する。	
		※高さ h	- 20		
		基準高	± 30		
		※厚さ t	- 10		






1. 共通工

区分	工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	測 定 箇 所
暗 渠 工	ヒューム管 プレキャスト管 プレキャストボックス	基準高	± 30	施工箇所毎に構造図の寸法表示箇所を測定する。 厚さ、幅、高さは3箇所以上。 二次製品の規格、寸法については、製造工場の証明書等による。 ※は、現場打施工の場合に適用する。	
		※幅 W	— 10		
		※高さ h	— 10		
		延長 L	— 50		
法 面 覆 工	張芝（伏）工 植生ネット工 種子吹付工	法長 ℓ	— 100	各測点及び変化点毎に測定する。 施工箇所毎に測定する。	
		延長 L	— 50		
	客土吹付工 厚層基材吹付工	法長 ℓ	— 100	各測点及び変化点毎に測定する。 施工面積 200㎡につき1箇所以上、面積 200㎡以下の箇所は、1 施工箇所につき2箇所、検査孔により測定する。	
		厚さ t	t < 5 cm — 10		
			t ≥ 5 cm — 20		
		但し、吹付面積に凹凸がある場合の最小吹付厚は設計厚の 50%以上とし、平均厚は設計厚以上とする。			
	コンクリート吹付工 モルタル吹付工	延長 L	— 50	各測点又は、施工箇所毎に測定する。	
		法長 ℓ	— 50		
		厚さ t	— 10		
		但し、吹付面積に凹凸がある場合の最小吹付厚は設計厚の 50%以上とし、平均厚は設計厚以上とする。			
工	法枠工 コンクリート モルタル	法長	ℓ < 10m — 50 ℓ ≥ 10m — 100	各測点及び変化点毎に測定する。 枠延べ延長 100mにつき1箇所、延長 100m以下の箇所は、1 施工箇所につき2箇所測定する。	
		幅 W	— 10		
		高さ h	— 10		
		吹付中心間隔 a	± 100		
		延長 L	— 50		
		各測点又は、施工箇所毎に測定する。			

1. 共通工

[illegible]

1. 共 通 工

区分	工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	測 定 箇 所
根 固 工 ・ 水 制 工 ・ 土 留 工	じゃ籠工	厚さ t	— 50	施工延長20m毎に1箇所測定する。 延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所以上測定する。	
		法長 l	— 100		
	籠枠工 ふとん籠工	高さ H h	— 100 — 30	施工延長20m毎に1箇所測定する。 延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所以上測定する。	
		幅 W	— 50		
		延長 L	— 50		
植 樹 工	高 木 中 木 低 木 株 物	樹高 幹周り 枝張（葉張）	設計値以上	高木、中木については、樹種ごとの植栽本数の20%以上を測定する。 （低木、株物は10%以上） 測定する規格値は、設計図書による。	樹種ごとに記号及び番号を付した植樹配置図を作成する。
		植栽本数	— 0		
擁 壁 工	補強土壁工 ジオブロック工法 ワイヤーウォール工法 テールアルメ工法	基準高	± 50	施工延長20mごとに1箇所の割合で測定する。 施工箇所ごとに最低2箇所以上測定する。 ただし高さの変化点は必ず測定する。 施工箇所ごとの総延長は設計値以上。	
		高さ h	— 50		
		法勾配 Δ	±0.03h かつ 30 cm 以内		
		控え長さ	設計値以上		
		延長 L	— 50		
安 全 施 設	小型標識 カーブミラー	設置高さ H	設計値以上	施工箇所1基ごとに測定する。	
		基礎幅 W	— 0		
		基礎高さ h	— 0		
	ガードレール （ケーブル）	取付高さ H	+ 30 — 20	施工延長40mごとに1箇所測定する。 施工延長40m未満の箇所は最低2箇所測定する。	
		基礎幅 W	— 0		
		基礎高さ h	— 0		

2. 水 産 工

工 種		項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
単 体 魚 礁		長さ L 幅 W 高さ H 対角線 w	+ 20 - 10	10個につき1個の割合で測定する。	
		壁厚 t	± 10		
組 立 魚 礁	コンクリート部材組立	長さ L 幅 W 高さ H	+10×部材連数 - 5×部材連数	10基につき1個の割合で測定する。	
	鋼製部材組立	長さ L 幅 W 高さ H	+ 30 - 10	10基につき1個の割合で測定する。	
	化学系 (FRP) 部材組立	長さ L 幅 W 高さ H	+ 30 - 10	特記仕様書による。	メーカー基準を参照する。
	重鎮コンクリート製作	長さ L 幅 W 高さ H	+ 30 - 10	10基につき1個の割合で測定する。	
魚 礁 沈 設		位 置	集中配置 (乱積配置)	配置中心点 ± 30000	配置中心点
			ゾーン配置	配置中心点 ± 30000	配置中心点 ゾーン各点
			計画配置 (相対配置)	配置中心点 ± 30000	全基
			高さ (乱積配置)	集中配置中心 - 0 +は規定しない	特記仕様書による。
			幅 W 長さ L	- 0	特記仕様書による。
着 定 基 質 工	ブロック製作工			魚礁タイプは魚礁工を適用する。	
	ブロック組立工			組立魚礁工を適用する。	





2. 水 産 工

工 種		項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
着 定 基 質 工	設置工	位 置 計画配置 (相対配置)	配置中心点 ± 30000	全基	
		幅 W 長さ L	－ 0	全線	
	石 材 投入工	投入位置	± 30000	全点	
		幅 W 長さ L	－ 1000	全線	
覆 砂 工		投入位置	特記仕様書 による。	全点	
		幅 W 長さ L	＋ 5000 － 0	全線	
		厚さ t	＋ 200 － 100	10,000 m ² 未満は 1,000 m ² に 1 箇所、10,000 m ² 以上は 2,000 m ² に 1 箇所	
浚 渫 工		水深 (底面・法面)	＋ 0 － 規定しない	全点	







3. 漁 港 工

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
漁港漁場関係工事出来形管理基準（水産庁編集・最新版）によるものとする。				










4. 治山工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測定基準	摘 要
治山ダム 堰堤工 谷止工 床固工 副堤 垂直壁	基準高	± 30	設計図書に 表示してある 箇所で測定す る。	
	天端幅 w1. w2	－ 10		
	放水路幅 ℓ 1. ℓ 2	+ 30 － 10		
	堤高さ H	+ 50 － 30		
	堤延長 L1. L2	－ 0		
	法勾配 1 : n	± 0.2 分		
コンクリ ート 水叩工	基準高	± 30	設計図書に 表示してある 箇所で測定す る。 厚さは目地 及びその中間 点で測定する。	
	幅 W	－ 30		
	厚さ t	－ 20		
	延長 L	－ 50		
鋼製ダム (不透過 型) 堰堤工 谷止工 床固工	基準高	± 50	設計図書に 表示してある 箇所で測定す る。	
	天端幅 w1. w2	± 50		
	放水路幅 ℓ 1. ℓ 2	± 100		
	下流側倒れ Δ	± 0.02H		
	高さ H	+ 50 － 30		
	延長 L	－ 0		
鋼製ダム (透過型) 堰堤工 谷止工 床固工	堤幅 w	A 型・B 型・格子型 ±10	設計図書に 表示してある 箇所で測定す る。	 図 a 格子形 鋼製砂防ダム 図 b 鋼製スリット 1/2 1/2 A 4/5 B型
	堤幅 W	格子型 ±30		
	堤長 L	格子型 ±50		
	延長 ℓ	格子型・B 型 ±10		
	高さ H	A 型・B 型・格子型 ±10		
				コンクリート部の基準高、 天端幅、高さ、延長、法勾 配は治山ダムに準ずる。






4. 治山工事

工 種	項 目	規格値(mm)	測 定 基 準	測 定 箇 所
根固工・水制工 沈床工 枠 工	基準高	± 150	1 組毎に測定する。	
	幅 W	± 300		
	高さ H	± 100		
	延長 L	— 50		
根固工・水制工 捨石工	基準高	— 100	施工延長 20 m 毎に 1 箇所測定する。 延長 40 m 以下の ものは、1 施工箇所につ き 2 箇所以上測定す る。	
	幅 W	— 100		
	延長 L	— 50		
根固工・水制工 コンクリートブロック 製作寸法	幅 W	— 10	30 個に 1 個の割合 で測定する。 100 個に 1 個の割 合で実重量を測定す る。	
	高さ h	— 10		
	長さ L	— 10		
根固工・水制工 コンクリートブロック 据付層積	基準高	± 50	各測点又は、施工延 長 20 m ごとに 1 箇所 の割合で測定する。 延長 40 m 以下のも のは、1 施工箇所につ き 2 箇所以上測定す る。 延長は施工箇所ごと に測定する。	
	幅 W	— 20		
	延長 L	— 100		
根固工・水制工 コンクリートブロック 据付乱積	基準高	± 100	延長は施工箇所ごと に測定する。	
	幅 W	— 50		
	延長 L	— 100		
根固工・水制工 異形（消波） ブロック製作寸 法	幅 W	± 10	30 個に 1 個の割合 で測定する。 100 個に 1 個の割 合で実重量を測定す る。	
	高さ h	± 10		
	厚さ t	± 10		




4. 治山工事

工 種	項 目	規格値(mm)	測 定 基 準	測 定 箇 所
根固工・水制工 異形（消波） ブロック据付層積	基準高	± 300	各測点又は、施工延長20mごとに1箇所の割合で測定する。延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所以上測定する。延長は施工箇所ごとに測定する。 ブロックの出入りについては、計画図面にブロックの2/3、外側に1/3を限度として、1個以上の空白及び独立したブロックがないことを確認する。	
	幅 W	－ 100		
	延長 L	－ 200		
根固工・水制工 異形（消波） ブロック据付乱積	基準高	± 500	各測点又は、施工延長20mごとに1箇所の割合で測定する。 ※直立堤の場合は－20	
	幅 W	－ 100		
	延長 L	－ 200		
海岸工 コンクリート 上部工 (波返工) (直立堤)	基準高	± 50	各測点又は、施工延長20mごとに1箇所の割合で測定する。 ※直立堤の場合は－20	波返工  直立堤 
	幅 W	－ 10		
	高さ ※ h	－ 10		
	延長 L	－ 50		
海岸工 コンクリート 天端工 (護岸工)	基準高	± 50	各測点又は、施工延長20mごとに1箇所の割合で測定する。	天端工  基礎工  測点を設定する場合は、測点管理を原則とする。
	幅 W	－ 50		
	厚さ t	－ 10		
	延長 L	－ 50		
海岸工 コンクリート 下部工 (基礎工)	基準高 FH	± 30	各測点又は、施工延長20mごとに1箇所の割合で測定する。	天端工  基礎工  測点を設定する場合は、測点管理を原則とする。
	幅 W	－ 10		
	高さ h	－ 10		
	延長 L	－ 50		
海岸工 コンクリート ブロック工 (傾斜堤)	基準高 FH	± 50	各測点又は、施工延長20mごとに1箇所の割合で測定する。	
	法長 ℓ	－ 50		
	厚さ t	－ 20		
	延長 L	－ 50		




4. 治山工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
コンクリート 護岸工 流路工	基準高	± 30	各測点又は施工延長 20mごとに1箇所の 割合で測定する。 測点を設定する場合は、 測点管理を原則とする。	 
	幅 l 1. l 2	+ 30 - 10		
	高さ h	- 20		
	延長 L	- 50		
	厚さ t	- 10		
	法勾配 n	± 0.2 分		
山腹工 鋼製土留工	基準高	± 30	設計図書に表示してある 箇所で測定する。	 
	天端幅 a	- 10		
	放水路幅 l	± 30		
	高さ h	- 10		
	延長 L1. L2	- 0		
	法勾配 n	± 0.2 分		
山腹工 杭打工 (鋼管杭)	基準高	+ 100	全数について測定する。	$d = \sqrt{x^2 + y^2}$ 
	杭長 L	- 0		
	杭間隔 l	± 100		
	偏心量 d (中心線のズレ)	D/4 以内 かつ ±100 以内		
	杭の傾斜	± 2.5°		





4. 治山工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
山腹工 シャフト杭工	基準高	+ 100	全数について測定する。	
	杭長 L	- 0		
	杭間隔 ℓ	± 100		
	偏心量 d (中心線のズレ)	±150 以内		
山腹工 アンカー工	受圧版 基準高	± 100	全数の20%以上を測定する。 最低5箇所以上を測定する。	
	受圧版 幅 W	- 30		
	受圧版 高さ H	- 30		
	受圧版 厚さ t	- 20		
	受圧版 延長	L < 20 - 100 L ≥ 20 - 200	施工箇所ごとに測定する。	
	アンカー 自由長	- 0	全本数を測定する。	
	アンカー 定着長	- 0		
	削孔長 ℓ	+ 1.0% - 0	全孔を測定する。	
	削孔角 θ	± 2.5°		
	軸間隔 D	± 100		
	テンドン挿入	設計余長 + 0 - 100		
	グラウト注入量	各孔の注入実績		




4. 治山工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
山腹工 ロックボルト 工	鋼材長	+ 100 - 0	全孔の10%以上を測定する。 最低5箇所以上を測定する。	
	削孔長	+ 100 - 0		
	削孔角 θ	$\pm 2.5^\circ$		
	軸間隔 d	± 50		
	グラウト注入量	全孔の注入実績	全孔の総注入量を管理する。	
山腹工 集・排水 ボーリング工 (横穴)	施工位置 基準高	± 100	全孔を測定する。	
	削孔長 L	- 0		
	削孔角	$\pm 2.5^\circ$		
	削孔展開角	$\pm 1.5^\circ$		
	保孔管挿入	- 0		
山腹工 集水井工 (ライフプレート)	基準高	± 50	1 施工箇所ごとに N. S. E. Wの4方向について測定する。 偏心量は、頭部の中心と底面の中心のズレを測定する。	 $d = \sqrt{x^2 + y^2}$
	深さ H	- 100		
	偏心量 d	150		
	巻立て 幅 W	- 50		
	巻立て 厚さ T	- 30		
	静水槽 高さ h	- 20		
	静水槽 厚さ t	- 10		



4. 治山工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
山腹工 地すべり 排土工	基準高	± 100	施工延長 20 m ごとに 1 箇所測定する。 施工延長 20 m 以下は 3 箇所測定する。 測点を設定する場合は、測点管理を原則とする。	
	排土幅 B, b	$- 100$		
	切取法長 S l	5m未満 $- 100$ 5m以上 $- 2\%$		
	切取法勾配 n	$\pm 10\%$		
山腹工 地すべり 押え盛土工	基準高	± 100	施工延長 20 m ごとに 1 箇所測定する。 施工延長 20 m 以下は 3 箇所測定する。 測点を設定する場合は、測点管理を原則とする。	
	盛土幅 B	$- 100$		
	盛土法長 S l	5m未満 $- 100$ 5m以上 $- 2\%$		
	盛土法勾配 n	$\pm 10\%$		
山腹工 ロープネット 張工	縦横主ロープ l 1. l 2	$- 0$	全本数を測定する。	
	縦横補助ロープ l 3. l 4	$- 0$		
	縦横ロープ間隔 a, b	± 50	縦横主ロープの位置で、最低縦 2 本横 1 本を測定する。	出来形展開図で管理する。
山腹法切工	基準高	± 100	施工延長 20 m ごとに 1 箇所測定する。 施工延長 20 m 以下は 3 箇所測定する。 測点を設定する場合は、測点管理を原則とする。	
	階段幅 b	$- 100$		
	切土法長 S l	5m未満 $- 100$ 5m以上 $- 2\%$		
	法勾配 n	$\pm 10\%$		
	延長 L	測点間 $- 100$ 総延長 $- 0$		

4. 治山工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要														
山腹工 地山補強土工 (ノンフレーム)	鋼材長 L	— 0	全孔の10%以上を測定する。 最低5箇所以上を測定する。	 表 補強材と杭等設置位置 <table><tr><th>補強材 間隔</th><th>管理値</th></tr><tr><td>2.0m</td><td>一辺の長さが3.0m以下でかつ3辺合計長が7.0m以下である</td></tr><tr><td>1.9m</td><td>一辺の長さが2.85m以下でかつ3辺合計長が6.65m以下である</td></tr><tr><td>1.8m</td><td>一辺の長さが2.7m以下でかつ3辺合計長が6.3m以下である</td></tr><tr><td>1.7m</td><td>一辺の長さが2.55m以下でかつ3辺合計長が5.95m以下である</td></tr><tr><td>1.6m</td><td>一辺の長さが2.4m以下でかつ3辺合計長が5.6m以下である</td></tr><tr><td>1.5m</td><td>一辺の長さが2.25m以下でかつ3辺合計長が5.25m以下である</td></tr></table>	補強材 間隔	管理値	2.0m	一辺の長さが3.0m以下でかつ3辺合計長が7.0m以下である	1.9m	一辺の長さが2.85m以下でかつ3辺合計長が6.65m以下である	1.8m	一辺の長さが2.7m以下でかつ3辺合計長が6.3m以下である	1.7m	一辺の長さが2.55m以下でかつ3辺合計長が5.95m以下である	1.6m	一辺の長さが2.4m以下でかつ3辺合計長が5.6m以下である	1.5m	一辺の長さが2.25m以下でかつ3辺合計長が5.25m以下である
	補強材 間隔	管理値																
	2.0m	一辺の長さが3.0m以下でかつ3辺合計長が7.0m以下である																
	1.9m	一辺の長さが2.85m以下でかつ3辺合計長が6.65m以下である																
	1.8m	一辺の長さが2.7m以下でかつ3辺合計長が6.3m以下である																
	1.7m	一辺の長さが2.55m以下でかつ3辺合計長が5.95m以下である																
1.6m	一辺の長さが2.4m以下でかつ3辺合計長が5.6m以下である																	
1.5m	一辺の長さが2.25m以下でかつ3辺合計長が5.25m以下である																	
削孔長	— 0																	
削孔角 θ	$\pm 2.5^{\circ}$																	
補強材と杭等 設置位置	右表のとおり																	
連結ワイヤー のタルミ	30																	
グラウト注入 量	全孔の注入実績	全孔の総注入量を管理する。																
防風工 (静砂工) (堆砂工)	高さ h	— 100	施工延長20mごとに1箇所測定する。 施工延長20m以下は3箇所測定する。 測点を設定する場合は、測点管理を原則とする。															
	幅 W	— 200																
	延長 L	測点間 — 100 総延長 — 0																
作業道 仮設道 (指定)	基準高	± 100	施工延長20mごとに1箇所測定する。 施工延長20m以下は3箇所測定する。 測点を設定する場合は、NO測点管理を原則とする。	 施工総延長は、設計値を下回らないこと														
	幅員 W	— 0																
	延長 (測点間距離) L	— 0.5%																
	路盤工幅 b	— 50																
	路盤工 厚さ t	— 20																
	構造物	共通工の各工種の規格値に準ずる。																

5. 道路工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
道路土工	基準高	± 50	基準高は、測点の中心線上及び両端について測定する。 幅、延長は、測点ごとに測定する。 I P、中心線のズレは、全交点及び全測点について測定する。	
	幅員 W	$+ 200$ $- 0$		
	I P 間 距 離	$+ 0.5\%$ $- 0.2\%$		
	測点間 距 離	$\pm 0.5\%$		
	施工延長	$- 0$		
	I P 点交角 θ	$\pm 1^\circ$		
	中心線のズレ	± 30		
	素掘側溝 幅・高さ	$+ 100$ $- 20$		
舗装工 路床工 置換工 安定処理工	基準高	± 50	基準高は、測点の中心線上及び両端について測定する。 幅（全幅）、厚さは、N O 測点ごとに測定する。	
	幅 W	$- 50$		
	厚さ t	$- 50$		
アスファルト舗装工 下層路盤工	基準高	± 50	基準高は、測点の中心線上及び両端について測定する。 幅（全幅）、厚さは、N O 測点ごとに測定する。	10箇所の厚さの平均測定値 $- 20 \text{ mm}$
	幅	$- 50$		
	厚さ	$- 45$		






5. 道路工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
アスファルト 舗装工 上層路盤工 粒度調整路盤	幅	— 50	幅（全幅）、厚さは、 N O 測点ごとに測定する。	10箇の厚さの平均 測定値 — 12 mm
	厚さ	— 30		
上層路盤工 セメント・石灰 安定処理路盤	幅	— 50	幅（全幅）、厚さは、 N O 測点ごとに測定する。	10箇の厚さの平均測 定値 — 8 mm
	厚さ	— 30		
上層路盤工 加熱アスファ ルト安定処理 路盤	幅	— 50	基準高は、測点の中 心線上及び両端につい て測定する。 幅（全幅）、厚さは、 N O 測点ごとに測定する。	10箇の厚さの平均測 定値 — 8 mm
	厚さ	— 20		
アスファルト 舗装工 基層工	基準高	± 50	基準高は、測点の中 心線上及び両端につい て測定する。 幅は、全幅、測点の 左右で測定する。 厚さは、1,000 m ² に1 個の割合でコアーを採 取して測定する。	10箇の厚さの平均測 定値 — 3 mm 1工事のコアー採取は 最低3個とする。
	幅	— 25		
	厚さ	— 9		
	平坦性	3 m ² プロファイルメー ター (σ) 2.40 mm 以下 直読式 (足付き) (σ) 1.75 mm 以下		








5. 道路工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
コンクリート舗装工	基準高	± 50	基準高は、測点の中心線上及び両端について測定する。 幅は、全幅、測点の左右で測定する。 厚さは、1,000 m²に1個の割合でコアーを採取して測定する。	10箇の厚さの平均測定値 －3mm 1工事のコアー採取は最低3個とする。
	幅	－ 25		
	厚さ	－ 10		
	平坦性	3m ² プロファイル機械舗設の場合(σ)2.00mm以下 人力舗設の場合(σ)3.00mm以下		
区画線工	幅	設計値以上	幅、厚さは、60mに1箇所の割合で測定する。 最低3箇所以上。 延長は総延長を測定する。	
	厚さ	設計値以上		
	延長	設計値以上		






5. 道路工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
鋼橋上部工 桁製作工	フランジ幅 W (m) 腹板高 h (m) 腹板間隔 b' (m)	$W \leq 0.5$ ± 2	主桁、主構造 各支点及び各支間の 中央付近を測定する。	 I型プレートガーター
		$0.5 < W \leq 1.0$ ± 3		
		$1.0 < W \leq 2.0$ ± 4		
		$2.0 < W$ $\pm (3 + W/2)$		
		※上の W は左欄の W、h、b' を代 表したものであ る。	床組など 構造別に、5部材に つき1個抜き取った部 材の中央付近を測定す る。	 トラス弦材
	(プレートガ-ター)	プレートガ-ター及びト ラス等の部材の腹 板	主桁 各支点及び支間の中 央付近を測定する。	
	(トラス)	板の平面度 δ (mm)		
	(アーチ)	$h/250$		
	(ラーメン)	箱桁及びトラス等の フランジ鋼床版のデ ッキプレート $b/150$		
	部材精度			
	フランジの 直角度 δ (mm)	$W/200$		
	部材長 l (m) プレート ガ-ター	$l \leq 10$ ± 3 $l > 10$ ± 4	原則として仮組立を しない部材について、 主要部材の全数を測定 する。	

5. 道路工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
	部材長 l (m)	$l \leq 10$ ± 2		
	トラス アーチなど	$l > 10$ ± 3		
	圧縮材の曲がり δ (mm)	$l / 1,000$	トラス、アーチ等 主要部材の全数を測定する。	
鋼橋上部工 桁製作工 (プレートガ ター) (トラス) (アーチ) (ラ ー メ ン) 仮組立精度	全長、支間長 L (m)	$\pm (10 + L/10)$	主桁、主構の全数を測定する。	
	主桁、主構の 中心間距離 B (m)	$B \leq 2$ ± 4 $B > 2$ $\pm (3 + B/2)$	各支点及び各支間の中央付近を測定する。	
	主構の組立 高さ h (m)	$h \leq 5$ ± 5 $h > 5$ $\pm (2.5 + h/2)$	トラス、アーチ等 両端部及び中心部を測定する。	
	主桁、主構の 通り δ (mm)	$L \leq 100$ $5 + L/5$ $L > 100$ 25	最も外側の主桁又は主構について、交点及び支間中央の1点を測定する。	 主桁
	主桁、主構の そり δ (mm)	$L \leq 20$ $-5 \sim +5$	プレートガーター 各主桁について10m～12m間隔を測定する。	
		$20 < L \leq 40$ $-5 \sim +10$		
		$40 < L \leq 80$ $-5 \sim +15$		
		$80 < L \leq 200$ $-5 \sim +25$	トラス、アーチ等 各主構の各格点を測定する。	



5. 道路工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
鋼橋上部工 桁製作工 (プレートガー ター) (トラス) (アーチ) (ラーメン) 仮組立精度	主桁、主構の 橋端における 出入差 δ (mm)	10	どちらか一方の主桁 (主構)端を測定する。	
	主桁、主構の 鉛直度 δ (mm)	$3+h/1,000$	プレートガーター 各主桁の両端部を測 定する。 トラス、アーチ等 支点及び支間中央付 近を測定する。	
	現場継手部の すき間 $\delta 1, \delta 2$ (mm)	5 ※ ± 5	主桁、主構の全継手数 の 1/2を測定する。 ※は耐候性鋼材(裸使 用)の場合	
	平面对角線長 δ (mm)	$\delta \leq 15$		
	検査路製作工 部材長 l (m)	$l \leq 10$ ± 5 $l > 10$ ± 5	図面の寸法表示箇所 で測定する。	
鋼製伸縮継 手製作工	部材長 W (m)	$W \leq 10$ -5 ~ +10 $W > 10$ -5 ~ + (5+W/2)	製品全数を測定する。	
	組合せる伸縮 装置との高さ の差 $\delta 1$ (mm)	設計値 ± 4	両端及び中央部付近を 測定する。	
	フィンガーの 食い違い $\delta 2$ (mm)	± 2		(実測値) $\delta 2$ 

5. 道路工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
鋼製耐震連結装置製作工	部材長 l (mm)	$l \leq 10$ ± 3	図面の寸法表示箇所 で測定する。	
		$l > 10$ ± 4		
鋼製排水管製作工	部材長 l (mm)	$l \leq 10$ ± 3	図面の寸法表示箇所 で測定する。	
		$l > 10$ ± 4		
橋梁用高欄製作工	部材長 l (mm)	$l \leq 10$ ± 3	図面の寸法表示箇所 で測定する。	
		$l > 10$ ± 4		
金属支承	接合ボルト孔 孔の直径差	$+ 2$ $- 0$	製品全数を測定する。	
	接合ボルト孔 孔の中心距離	$\leq 1,000 \text{ mm}$ ± 1		
		$> 1,000 \text{ mm}$ ± 1.5		
	アンカー ボルト孔 孔の直径差	$\leq 100 \text{ mm}$ $+3 \cdot -1$		
		$> 100 \text{ mm}$ $+4 \cdot -2$		
	アンカー ボルト孔 孔の中心距離	JIS-B-0412 並 級		
	上沓の橋軸及 び直角方向の 長さ、寸法	JIS-B-0412 中 級		
	全移動量	$l \leq 300 \text{ mm}$ ± 2		
		$l > 300 \text{ mm}$ $\pm l / 100$		
	組立絶対高さ (H) 上下面加工仕 上げ コンクリート構造用 $H \leq 300 \text{ mm}$	± 3		

5. 道路工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
金属支承	組立絶対高さ (H) コンクリート構造用 $H > 300 \text{ mm}$	$(H/200 + 3)$ 小数点以下切 捨て		
	鑄放し長さ寸 法 鑄放し肉厚寸 法	JIS-B-0412 並 級		
	鑄放し加工寸 法	JIS-B-0412 粗 級		
大型ゴム支承	幅 W $W, L, D \leq 500 \text{ mm}$	0 ~ +5	製品全数を測定する。	
	長さ L $500 < W, L, D \leq 1,500 \text{ mm}$	0 ~ +1%		
	直径 D $1,500 < W, L, D$	0 ~ +15		
	厚さ t $t \leq 20 \text{ mm}$	0 ~ +1		
	厚さ t $20 < t \leq 160 \text{ mm}$	0 ~ +5%		
	厚さ t $160 < t$	0 ~ +8		
	平面度	± 1		
	平行度 $t \leq 16$	± 1		
	平行度 $t > 16$	$\pm 10\%$		
アンカーフ レーム製作 (仮組立時)	上面水平度 $\delta 1 \text{ (mm)}$	$b/500$	軸心上を全数測定する。	
	鉛直度 $\delta 2 \text{ (mm)}$	$h/500$		
	高さ $h \text{ (mm)}$	± 5		



5. 道路工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
塗装工 工場塗装工 現場塗装工	塗装厚	a. ロット塗装厚の 平均値は、目標塗膜 厚合計値の90% 以上。 b. 測定値の最小値 は、目標塗膜厚合計 値の70%以上。 c. 測定値の分布の 標準値差は、目標塗 膜厚合計値の2 0%を超えない。た だし、測定値の平均 値が目標塗膜厚合 計値より大きい場 合はこの限りでは ない。	工場塗装終了時に測 定する。ただし、工場 上塗りまで塗装する場 合は、下塗終了時と上 塗終了時に測定する。 なお、鋼橋塗装便覧 にいうC塗装系の場合 は、無機ジンクリッチ ペイント塗布後にも測 定する。 1 ロットの大きさ は、500㎡とする。 1 ロット当たりの測 定数は25点とし、各 点の測定は5回行い、 その平均値をその点の 測定値とする。	
仮設工 クレーン架設 ケーブルクレーン架 設 ケーブルエレクション 架設 架設桁架設 送出し架設 トラペザークレーン架 設	全長、支間 桁、トランス の中心間距離 そり	— — $L \leq 40m$ ± 25 $L > 40m$ $\pm \{25 + (L - 40)\}$	各桁毎に全数測定す る。 一連毎の両端及び支 間中央について各上下 間を測定する。 主桁、主構を全数測定 する。	
現場継手工	現場継手部の すき間 $\delta 1. \delta 2 (mm)$	5 ※ ± 5	主桁、主構の全継手数 の 1/2を測定する。	※は耐候性鋼材（裸使 用）の場合



5. 道路工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
床版工	基準高	± 20	基準高は、1 径間当たり 2 箇所（支点付近）で、1 箇所当たり両端と中央部の 3 点、幅は 1 径間当たり 3 箇所、厚さは型枠設置時におおむね 10 m ² に 1 箇所測定する。	床版の厚さは型枠の検査をもって代える。 コンクリート橋も準用する。
	幅 W	± 30		
	厚さ t	+20 ～ -10		
	鉄筋の有効高	± 10	1 径間当たり 3 断面測定（両端及び中央部）する。	
	鉄筋のかぶり	設計値以上	1 断面の測定箇所は断面変化毎に 1 箇所とする。	
	鉄筋間隔	± 20 有効高さがマイナスの場合 + 10	1 径間当たり 3 箇所測定（両端及び中央部）する。 1 箇所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎に 2 m の範囲を測定する。	
支承工 (鋼製支承)	据付け高さ	± 5	支承全数を測定する。 B：支承中心間隔 (m)	コンクリート橋も準用する。 ※はコンクリート橋に適用
	可動支承橋軸方向のずれ	± 10		
	支承中心間隔 橋軸直角方向	4+0.5×(B-2) ※ ± 5		
	下沓の水平度 橋軸方向	1/100		
	下沓の水平度 橋軸直角方向	1/100		
	同一支承線上の 可動 支承のずれの相 対誤差	5		
支承工 (ゴム支承)	据付け高さ	± 5	支承全数を測定する。 上部構造部材下面とゴム支承面との接触面及びゴム支承と台座モルタルとの接触面に肌すきが無いことを確認する。	コンクリート橋も準用する。
	支承中心間隔	± 10		
	支承の水平度 橋軸方向 橋軸直角方向	1/300 以下 5 mm 以下		



5. 道路工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
橋面工	基準高	± 10	基準高は、1 径間当たり 3 箇所（支点上及び支間中央部）で、1 箇所について両端と中央部の 3 点を測定する。 幅、外形寸法は、1 径間当たり 3 箇所（両端及び中央部）又は約 10 m ごとに測定する。	$n = (\text{連数} - 1)$ コンクリート橋も準用する。
	橋長	+ (15 n + 30) - 0		
	幅員	+ 20 - 10		
	断面外形寸法	+ 10 - 5		
	橋面舗装	舗装工に準ずる		
伸縮装置工 (ゴムジョイント)	据付け高さ	舗装面に対し 0 ~ -2	両端及び中央部付近を測定する。	 コンクリート橋も準用する。
	表面の凹凸	3		
	仕上げ高さ	舗装面に対し 0 ~ -2		
伸縮装置工 (鋼フィンガージョイント)	据付け高さ	± 3	高さについては、車道端部、中央部の各 3 点、合計 9 点を測定する。 縦、横方向間隔は両端、中央部の計 3 点を測定する。	 コンクリート橋も準用する。
	車線方向各点誤差の相対差	3		
	表面の凹凸	3		
	歯型板面の咬み合部の高低差	2		
	縦方向間隔	± 2		
	横方向間隔	± 5		
	仕上げ高さ	舗装面に対し 0 ~ -2		



5. 道路工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
コンクリート 橋上部工 プレテンシ ョン桁購入 (スラブ橋)	桁長 L (m)	$L \leq 10m$ ± 10	桁全数について、測定する。 橋桁のそりは中央の値とする。 なお、J I S 製品の場合は、J I S 認定工場の成績表に変えることができる。J I S 製品以外は、J I S 製品に準ずる。	
	断面外形寸法 (mm)	± 5		
	橋桁のそり $\delta 1$ (mm)	± 8		
	横方向の曲がり $\delta 2$ (mm)	± 10		
ポストテン ション T 桁 製作工	幅 (上) W1	$+ 10$ $- 5$	全数について測定する。 横方向タワミの測定は、プレストレスング後に測定する。 桁断面寸法の測定箇所は、両端部、中央部の3箇所とする。 l : スパン長	
	幅 (下) W2	± 5		
	高さ h	$+ 10$ $- 5$		
	桁長 スパン長 l	$l < 15m \pm 10$ $l \geq 15m \pm (l - 5)$ かつ -30 mm 以内		
	横方向 最大タワミ	$0.8 l$		
プレキャスト セグメン ト桁購入	桁長 l	$-$	桁全数について、測定する。 桁断面寸法の測定箇所は、図面の寸法表示箇所所で測定する。	
	断面外形寸法 (mm)	$-$		
プレキャスト セグメン ト桁組立工	桁長 スパン長 l	$l < 15m \pm 10$ $l \geq 15m \pm (l - 5)$ かつ -30 mm 以内	桁全数について、測定する。 横方向タワミの測定は、プレストレスング後に測定する。 桁断面寸法の測定箇所は、両端部、中央部の3箇所とする。 l : スパン長	
	横方向 最大タワミ	$0.8 l$		




5. 道路工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
P C ホ ロ ー ス ラ ブ 製 作 工 R C 場 所 打 ホ ロ ー ス ラ ブ 製 作 工 P C 版 桁 製 作 工	基準高	± 20	桁全数について測定する。 基準高は、1 径間当たり 2 箇所（支点付近）で 1 箇所当たり両端と中央部の 3 点。幅及び厚さは、1 径間当たり両端と中央部の 3 箇所を測定する。 横方向タワミの測定は、プレストressing後に測定する。 ℓ : スパン長	
	幅 W1, W2	+ 30 ~ - 5		
	厚さ t	+ 20 ~ - 10		
	桁長 スパン長 ℓ	ℓ < 15m ± 10 ℓ ≥ 15m ± (ℓ - 5) かつ - 30 mm 以内		
	横方向 最大タワミ	0.8 ℓ		
P C 箱 桁 製 作 工 P C 片 持 箱 桁 製 作 工	基準高	± 20	桁全数について測定する。 基準高は、1 径間当たり 2 箇所（支点付近）で 1 箇所当たり両端と中央部の 3 点。幅及び厚さは、1 径間当たり両端と中央部の 3 箇所を測定する。 横方向タワミの測定は、プレストressing後に測定する。 ℓ : スパン長	
	幅 (上) W1	+ 30 ~ - 5		
	幅 (下) W2	+ 30 ~ - 5		
	内空幅 W3	± 5		
	高さ h 1	+ 10 - 5		
	内空高さ h 2	+ 10 - 5		
	桁長 スパン長 ℓ	ℓ < 15m ± 10 ℓ ≥ 15m ± (ℓ - 5) かつ - 30 mm 以内		
	横方向 最大タワミ	0.8 ℓ		

5. 道路工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
P C 押出し 箱桁製作工	基準高	± 20	桁全数について測定する。 横方向タワミの測定は、プレストレスング後に測定する。 桁断面寸法の測定箇所は、両端部、中央部の3箇所とする。 ℓ : スパン長	
	幅 (上) W1	$+ 30 \sim - 5$		
	幅 (下) W2	$+ 30 \sim - 5$		
	内空幅 W3	± 5		
	高さ h1	$+ 10$ $- 5$		
	内空高さ h2	$+ 10$ $- 5$		
	桁長 スパン長 ℓ	$\ell < 15\text{m}$ ± 10 $\ell \geq 15\text{m}$ $\pm (\ell - 5)$ かつ -30 mm 以内		
	横方向 最大タワミ	0.8ℓ		
地覆工	幅 W1	$+ 20 \sim - 10$	1 径間当たり両端と中央部の3箇所を測定する。	
	高さ h	$+ 20 \sim - 10$		
	有効幅員 W2	$+ 30 \sim 0$		



5. 道路工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
橋台下部工 R C 橋台	基準高	± 20	橋軸方向の断面寸法は、中央及び両端部。その他は寸法表示箇所を測定する。 () はゴム支承の場合。	
	天端長 ℓ 1	— 20		
	敷長 ℓ 2	— 20		
	天端幅 W1 W2	— 10		
	敷幅 W3	— 10		
	高さ h 1	— 20		
	橋壁の高さ h 2	— 10		
	壁の厚さ t	— 10		
	橋壁間距離 ℓ	± 30		
	支間長及び 中心線の変位	± 30		
	アンカー ボルト 箱 抜			
橋台下部工 R C 橋脚	計画高	+ 10 ~ - 30 (+ 10 ~ - 20)	橋軸方向の断面寸法は、中央及び両端部。その他は寸法表示箇所を測定する。	
	平面位置	± 20		
	アンカー ボルト孔 の鉛直度	1/50 以下		
	基準高	± 20		
	天端長 ℓ 1	— 20		
	基礎長 ℓ 2	— 20		
	天端幅 W1	— 10		
橋台下部工 R C 橋脚	基礎幅 W2	— 20	橋軸方向の断面寸法は、中央及び両端部。その他は寸法表示箇所を測定する。	
	高さ h	— 20		

5. 道路工事

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
橋台下部工 R C 橋脚	厚さ t	－ 10	() はゴム支承の場合。	
	橋脚中心間 距離 ℓ	± 30		
	支間長及び 中心線の変位	± 30		
	アン カ ー ボ ルト 箱 抜	計画高 + 10 ~ - 30 (+ 10 ~ - 20)		
		平 面 位 置		
		ア ン カ ー ボ ル ト 孔 の 鉛 直 度		
基礎工 オープンケー ソン基礎 ニューマチ ックケーソ ン基礎	基準高	－ 100	各打設ロット毎に測定 する。	
	ケーソンの 長さ ℓ	－ 30		
	ケーソンの 幅 W	－ 30		
	ケーソンの 高さ h	－ 100		
	ケーソンの 壁厚 t	－ 10		
	偏心量 d	200 以内		
基礎工 鋼管 井筒基礎	基準高	± 50		
	根入長	設計値以上		
	偏心量 d	200 以内		





5. 道路工事

工 種		項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
基礎工		コンクリート杭 鋼管杭 H形鋼杭			1. 共通工 基礎工に準ずる
		場所打杭 深礎杭			
トンネル	吹 付 け コン クリート	吹付け厚さ	設計吹付け厚以上。 ただし、良好な岩盤で施工端部、突出部等の特殊な箇所は設計吹付け厚の1／3以上を確保するものとする。	施工延長20m毎に図に示す(1)～(7)及び断面変化点の検測孔を測定する。 (注)良好な岩盤とは、道路トンネル技術基準(構造編)にいう地盤等級A又はBに該当する地盤とする。	
		ロックボルト	位置間隔	—	
	削孔角度		—		
	削孔深さ		—		
	孔径		—		
	突出量		プレート下面から10 cm以内		
	覆工コンクリート 側壁コンクリート	基準高 (堆頂)	± 50	(1) 基準高、幅、高さは、施工延長20mにつき1箇所の割合で測定する。 (2) 厚さは、イ. コンクリート打設前の巻立空間を1打設長の終点を図に示す各点で測定、中間部はコンクリート打設口で測定する。	
		幅 (全幅) B	— 50		
		高さ (内法) h	— 50		
		厚さ t 1. t 2	設計値以上		
		延長 L	—		




5. 道路工事

工 種		項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
トンネル・NATM				ロ. コンクリート打設後、覆工コンクリートについて1打設長の端面(施工継手の位置)において、図に示す各点の巻厚を測定する。 ハ. 検査孔による巻厚の測定は、図の(1)は20mに1箇所、(2)～(3)は50mに1箇所の割合で測定する。 なお、トンネル延長が100m以下のものについては、1トンネル当たり2箇所以上の検測孔による測定を行う。 ただし、以下の場合には左記の規格値は適用除外とする。 ・良好な地山における岩又は吹付 ・コンクリートの部分的な突出で、設計覆工厚の1/3以下のもの。 なお、変形が収束しているものに限る。 ・異常土圧による覆工厚不足で、型枠の据付け時には安定が確認され、かつ別途構造的に覆工の安全が確認されている場合。 ・鋼アーチ支保工、ロックボルトの突出。	
	床版コンクリート	幅 W	— 50	施工延長20mにつき1箇所の割合で測定する。 延長40m以下のトンネルは最低2箇所測定する。	
		厚さ t	— 30		




5. 道路工事

工 種		項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
トンネル・NATM	インバート本体工	幅 (全幅) W	— 50	(1) 幅は、施工延長 20m につき 1 箇所測定する。 (2) 厚さは、覆工のイ. ロ. ハを準用する。 なお、トンネル延長が 50m 以下のものについては、1 トンネル当たり 2 箇所以上の検測孔による測定を行う。 ただし、以下の場合には左記の規格値は適用除外とする。 ・ 異常土圧による覆工厚不足で、型枠の据付け時には安定が確認され、かつ別途構造的に覆工の安全が確認されている場合。 ・ 鋼アーチ支保工、ロックボルトの突出。	
		厚さ t 1. t 2	規格値以上		
		延長 L	—		
	地下排水工	基準高	± 30	施工延長 20m につき 1 箇所の割合で測定する。 延長 40m 以下は最低 2 箇所測定する。 延長は 1 施工箇所毎に測定する。	
		幅 W1. W2	— 50		
		深さ h	— 30		
		延長 L	— 50		
		基準高	± 30	施工延長 20m につき 1 箇所の割合で測定する。 延長 40m 以下は最低 2 箇所測定する。 延長は 1 施工箇所毎に測定する。	
		幅 W1. W2	— 50		
		深さ h	— 30		
		延長 L	— 50	施工延長 20m につき 1 箇所の割合で測定する。 延長 40m 以下は最低 2 箇所測定する。 延長は 1 施工箇所毎に測定する。	
		幅 W1. W2	— 50		
		深さ h	— 30		
		延長 L	— 50		



5. 道路工事

工 種		項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
トンネル	坑門 本体工	基準高	± 50	設計図の寸法表示箇所 で測定する。	
		幅 W1. W2	— 30		
		高さ $h < 3 \text{ m}$	— 50		
		高さ $h \geq 3 \text{ m}$	— 100		
		延長 L	— 200		
ANA T M	明り巻工	基準高 (拱頂)	± 50	基準高、幅、高さ、 厚さは、施工延長 20 mにつき 1 箇所を測定 する。 なお、厚さについて は図に示す各点①～⑩ について測定する。 延長 40 m 以下は最 低 2 箇所測定する。	
		幅 (全幅) W	— 50		
		高さ (内法) h	— 50		
		厚さ t	— 20		
		延長 L	—		
湧水 処理	暗渠工	幅 W	— 50	施工延長 20 m ごと に 1 箇所測定する。 施工延長 40 m 未満 の箇所は最低 2 箇所測 定する。 施工総延長は設計値 以上とする。	
		高さ h	— 30		
		延長 L	— 50		

6. 森林整備





工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要	
植栽工 施工面積	面積 ha	— 0	1 施工地で最低 3 箇所測定する。 1 箇所とは、2 辺とその内角をいう。		
	測点内角 α	$\pm 1^{\circ}$			
	測点間距離 L	$\pm 0.5\%$			
植栽工 山行用苗	植付け本数	— 0	プロット内の全本数を測定する。	プロットは 20m×20m=400m ² とする。 プロットは5haに1箇所の割合で設定する。 5ha未満は2箇所設定する。	
	植穴、幅 d	— 0	プロット内で5箇所を測定する。		
	植穴、高さ h	— 0			
	樹高 H	県指定の規格値以上	箱苗及び梱包苗は500本に1本、ポット苗は200本に1本測定する。		
	根元径 ϕ	県指定の規格値以上			
植樹工 大苗木 中苗木 小苗木 株物	植付け本数	— 0	全数測定する。	 支柱  樹種ごとに記号及び番号を付した植樹配置図を作成する。	
	大苗・中苗木 樹高 H	規格値以上	植栽樹種毎の、20%以上を測定する。 (最低10本を測定)		
	幹周り ϕ				
	枝張 W				
	小苗木・株物 樹高 H	規格値以上	植栽樹種毎の、10%以上を測定する。 (最低5本を測定)		
	葉張 W				
	株立数 本				
	植穴、幅 d	— 0	植栽樹種毎の、10%以上を測定する。 (最低5本を測定)		
	植穴、高さ h	— 0			
	肥料 堆肥	— 0			
支柱	規格値以上				

6. 森林整備

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
本数調整伐	伐倒本数	+ 5% - 0	施工ブロックごとに全数管理。	管理方法 ①作業班の作業日報 ②ナンバーテープ等証明出来るものであれば内容は問わない。
	高さ h	- 0		
枝落とし	本数	± 0%	施工ブロックごとに全数管理。	管理方法 ①作業班の作業日報 ②ナンバーテープ等証明出来るものであれば内容は問わない。
	高さ h	- 0		
枝落とし B	高さ h	- 0	標準地*1 内対象木の平均枝下高 *1 ・ 施工ブロックごと 1 箇所 ・ 2ha を超える場合は 1ha 増す毎に 1 箇所追加 ・ 10m×10m	管理方法 ①作業班の作業日報 ②ナンバーテープ等証明出来るものであれば内容は問わない。
防風工 (丸太柵)	資材 形状、寸法	設計値以上	施工延長 2 0 m 毎に 1 スパン測定する。 最低 2 スパン測定する。	
	止杭根入れ t	- 0		
	柵高 H	- 50	スパン延長 ± 5 0	
	施工総延長 L	- 0		
防風工 (竹柵)	資材 形状、寸法	設計値以上	施工延長 2 0 m 毎に 1 スパン測定する。 最低 2 スパン測定する。	
	支柱根入れ h	- 0		
	柵高 H	- 50	スパン延長 ± 5 0	
	施工総延長	- 0		

※除伐の測定基準については枝落とし B に準じる

6. 森林整備

工 種	項 目	規格値 (mm)	測 定 基 準	摘 要
丸太柵工	丸太径 Φ	$\pm 10\%$	施工延長50mごとに1箇所の割合で測定する。 50m未満の施工地は最低2箇所測定する。	
	柵高 h	± 50		
	スパン延長 ℓ	± 100		
	施工総延長 L	$- 0$		
防護柵工 (鹿ネット)	資材 形状、寸法	設計値以上	施工延長50mごとに1箇所の割合で測定する。	
	柵高 H	± 50		
	スパン延長 ℓ	± 100		
	施工総延長 L	$- 0$		
防火線	延長 L	$- 0$	新設は50mごとに1箇所の割合で測定する。 維持・修理は最低3箇所以上測定する。	
	側溝 幅、高さ	± 50		
	表土はぎ取り 幅 W	$- 0$		
	刈り払い幅 W	$- 0$		
作業路 作業歩道	幅員 W	$- 0$	起点、終点、中間3点の5箇所を測定する。 延長100m未満は、起点、終点、中間点の3箇所を測定する。	
	延長 L			
	敷砂利幅 b			
	敷砂利厚 t			

※除伐の測定基準については枝落としBに準じる

[2] 品 質 管 理 基 準

1. 適 用

この基準は、福岡県農林水産部（水産林務関係）が発注する土木工事について適用する。ただし、設計図書に明示されていない仮設構造物は除くものとする。また、工事の種類、規模、施工条件等により、この基準によりがたい場合は、監督員の承諾を得て他の方法によることができる。

3. 管理の実施

- （１）請負者は、工事施工前に、品質管理計画及び品質管理担当者を定めなければならない。
- （２）品質管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な品質管理を行わなければならない。
- （３）請負者は、試験等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。
- （４）請負者は、試験等の結果をその都度、品質管理表に記録整備し、適切な管理のもと保管し、完成届と同時に提出しなければならない。なお、監督員の要請があれば直ちに提出しなければならない。

4. 管理項目及び方法

請負者は、当該工事に使用する材料の品質を管理基準に定める試験項目、試験方法、試験基準により適正に実施し、内容に応じて品質管理図表等を作成するものとする。

品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている項目は全面的に実施し、「その他」となっている項目は、設計図書で指定するもの及び監督員が指示するものを実施するものとする。なお、「試験成績表等による確認」に該当する項目は、試験成績書やミルシートによって規定の品質（規格値）を満足しているか確認することができるが、必要に応じて現場検収を実施しなければならない。

5. 規格値

請負者は、品質管理基準により測定した各実測（試験、検査）値は、すべて規格値を満足していなければならないものとする。

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
セ メ ン ト ・ コ ン ク リ ー ト	材 料 試 験	必	配合試験		特記仕様書で指示した場合。 J I S 指定工場以外の製品を使用する場合。 現場練りコンクリートの場合。		
		須	塩化物総量 アルカリ 骨材反応 対策	「コンクリートの耐久性向上対策」による。	年1回及び材料の変化時に（財）建設技術情報センターで品質の確認を行う。	「コンクリートの耐久性向上対策」による。	
		そ の 他	骨材の ふるい分け 試験	J I S A-1102	細骨材は300㎡、粗骨材は500㎡につき1回、又は1日に1回の割合で行う。	設計図書による。 絶乾密度 2.5以上	生コン使用の場合は年1回または材料の変化時に建設技術情報センターで品質確認を行ったもの。
			骨材の密度 及び吸水率 試験	J I S A-1109 J I S A-1110	工事着手当初及び材料の変動が認められる場合に行う。	細骨材の吸水率 3.5%以下 粗骨材の吸水率 3.0%以下	
			粗骨材の すりへり 試験	J I S A-1121	工事着手当初及び材料の変動が認められる場合に行う。	40%以下 舗装コンクリート 35%以下 積雪寒冷地の舗装 コンクリート 25%以下	
			骨材の 微粒分量 試験	J I S A-1103	工事着手当初及び材料の変動が認められる場合に行う。	粗骨材：1.0%以下 細骨材：コンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合は3.0%以下、その他の場合は5.0%以下	（砕石及びスラグ細骨材を用いた場合、コンクリートの表面がすり減り作用を受ける場合は5.0%以下、その他の場合は7.0%以下。）
			砂の有機 不純物試験	J I S A-1105	工事着手当初及び材料の変動が認められる場合に行う。	標準色より淡いこと。 濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 「濃い場合は、J I S-A-5308（モルタルの圧縮強度による砂の試験）付属書-3による。」	
			骨材中の 粘土塊量の 試験	J I S A-1137	工事着手当初及び材料の変動が認められる場合に行う。	細骨材 1.0%以下 粗骨材 0.25%以下	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
セ メ ン ト ・ コ ン ク リ ー ト	材 料 の 試 験	そ の 他	骨材中の比重 1.95 の液体に浮く粒子の試験	J I S A-5308 付属書-2	工事着手当初及び材料の変動が認められる場合に行う。	細骨材及び粗骨材 コンクリートの外観が重要な場合 0. 5%以下 その他の場合 1. 0%以下	スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しない。
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	J I S A-1122	工事着手当初及び材料の変動が認められる場合に行う。	細骨材 10%以下 粗骨材 12%以下	寒冷地で凍結の恐れがある場合には適用しない。
			セメントの物理試験	J I S R-5201	製造会社の試験	JIS-R-5210(ポルトランド) JIS-R-5211(高炉) JIS-R-5212(シリカ) JIS-R-5213(フライッシュ)	
			ポルトランドセメントの化学分析	J I S R-5202	製造会社の試験	JIS-R-5210(ポルトランド) JIS-R-5211(高炉) JIS-R-5212(シリカ) JIS-R-5213(フライッシュ)	
			練混ぜ水の 水質試験	土木学会基準 J S C E-B -101	工事着手当初及び材料の変動が認められる場合に行う。	懸濁物質の量 2g/1以下 溶解性蒸発残留物の量 1g/1以下 塩化物イオン量 200PPM以下 水素イオン濃度 PH 5.8~8.6 以下 モルタルの圧縮強度比： 材齢7日及び28日で 90%以上 空気量の増分：±1%	上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料により確認を行う。
				回収水の場合 J I S A-5308 付属書-9	6ヶ月に1回以上の頻度で実施する。	塩化物イオン量 200PPM以下 コンクリートの凝結時間の差： 始発は30分以内、 終結は60分以内。 モルタルの圧縮強度比： 材齢7日及び28日で 90%以上 空気量の増分：±1%	
			計量設備の計量精度	任意の連続した10バッチについて各計量器別、材料別に行う。	1ヶ月に1回以上の頻度で実施する。	水 ±1%以内 セメント ±1%以内 骨材 ±3%以内 混和剤 ±2%以内 混和剤 ±3%以内	セメント量の規定がある場合に適用する。

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
セ メ ン ト ・ コ ン ク リ ー ト	製 造 プ ラ ン ト 試 験	その 他	ミキサの 練混ぜ性能 試験	バッチミキサの 場合 J I S A-1119 A-8603	工事着手前に1回、 工事中は6ヶ月に1回 以上の頻度で実施す る。	コンクリートの練り混ぜ 量 公称容量の場合 コンクリート中のモルタ ル単位容積質量差： 0. 8%以下 コンクリート中の単位粗 骨材量の差： 5. 0%以下 圧縮強度平均値からの 差： 7. 5%以下 空気量平均値からの差： 10%以下 スランプ平均値からの 差： 15%以下 公称容量の1/2の場合 コンクリート中のモルタ ル単位容積質量差： 0. 8%以下 コンクリート中の単位粗 骨材量の差： 5. 0%以下	レディーミクス コンクリートの 場合、印字記録に より確認を行う。
				連続ミキサの 場合 土木学会基準 J S C E-1 -502	工事着手前に1回、 工事中は6ヶ月に1回 以上の頻度で実施す る。	コンクリート中のモルタ ル単位容積質量差： 0. 8%以下 コンクリート中の単位粗 骨材量の差： 5. 0%以下 圧縮強度の差： 2. 5%以下 空気量の差： 1. 0%以下 スランプの差： 3. 0cm以下	レディーミクス コンクリートの 場合、印字記録に より確認を行う。
			細骨材の 表面水率 試験	J I S A-1111	1日に2回以上実施す る。	設計図書による。 (但し、偏差は 0. 3%以下)	レディーミクス コンクリート以 外の場合に適用 する。
			粗骨材の 表面水率 試験	J I S A-1125	1日に1回以上実施す る。	設計図書による。 (但し、偏差は 0. 3%以下)	レディーミクス コンクリート以 外の場合に適用 する。

品質管理試験基準・規格値


工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
セ メ ン ト ・ コ ン ク リ ー ト	施 工 試 験	必	塩化物 総量規制	「コンクリートの耐久性向上対策」による。	鉄筋コンクリート重要構造物に適用する。 測定回数は、打設が午前・午後にまたがるときは1日に2回以上（午前・午後）、半日の場合は1回とする。コンクリートの種類（材料・配合）等や工場が変わる場合は、その都度1回以上測定する。 1試験の測定回数は3回とし、試験の判定は3回の測定値の平均値で行う。	原則0.3kg/m ³ 以下	
		須	スランプ試験	J I S A-1101	圧縮強度試験用供試体の採取時及びコンクリートの打ち込み中に品質の変化が認められたときに行う。	スランプ 5cm以上8cm未満 ：許容差±1.5cm 8cm以上18cm以下 ：許容差±2.5cm (道路橋床版の場合) スランプ8.0cmを標準とする。	小規模工種※は圧縮強度試験に準ずる。

			コンクリートの圧縮強度試験	J I S A-1108	・荷卸し時1回/日以上、原則として150m³（構造物の重要度と工事規模に応じて打設量20m³～150m³）毎に1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。 但し、道路橋鉄筋コンクリート床版にレディーミクストコンクリートを用いる場合は、原則として全運搬車測定を行う。 ・道路橋床版の場合、全運搬車を行うが、スランプ試験の結果が安定し良好な場合は、その後スランプ試験の頻度について監督員と協議し低減できる。 ・早強セメントの場合は必要に応じて1回につき3個（3日強度）を追加で採取できる。 ・鉄筋コンクリートの重要構造物（注：参照）については、打設日1日につき2回（午前・午後）とする。	1回（供試体3本の平均値）の試験結果呼び強度の値の85%以上。かつ3回の試験結果の平均値は呼び強度以上。	・供試体の試料は荷卸し場所にて採取し、標準養生とする。 ・供試体は1回につき6個採取（7日強度及び28日強度、各3本） ・小規模工種※で1工事当たりの総数量が50m³未満の場合は、1工種1回以上の試験、又は、レディーミクストコンクリート工場の品質証明書のみとすることができる。 ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。 （橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁工（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工事及び特記仕様書で指定された工種。）
--	--	--	---------------	-----------------	---	---	--

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
セ メ ン ト ・ コ ン ク リ ー ト	施 工 試 験	必 須	空気量測定	J I S A-1116 A-1118 A-1128	圧縮強度、曲げ強度試験用供試体採取時及びコンクリート打ち込み中に品質の変化が認められたとき。	許容差 ±1.5%	小規模工種※については圧縮強度試験に準ずる。
			シュミットハンマーによる試験	コンクリート標準示方書（基準編）	コンクリート標準示方書（基準編）「硬化コンクリートのテストハンマー強度の試験方法」による。		任意の材齢の圧縮強度から材齢28日の圧縮強度を推定する場合は附図－1により参考とすることができる。
		そ の 他	コンクリートの曲げ強度試験	J I S A-1106	コンクリート舗装の場合に適用し、打設日毎に2回（午前・午後）に行う。なお、テストピースは1回につき3個（4週強度3本）とする。	1回（供試体3本の平均値）の試験結果は、呼び強度の85%以上、かつ3回の試験結果の平均値は呼び強度以上。	供試体の試料は荷卸し場所にて採取し、標準養生とする。
			コンクリートから切り取ったコアによる強度試験	J I S A-1107	品質に異常が認められた場合に行う。	設計図書による。	
			コンクリートの洗い分析試験	J I S A-1112	品質に異常が認められた場合に行う。	設計図書による。	

附図－1 材令任意の圧縮強度による材令28日の圧縮強度の推定



注：重要構造物とはP C 桁（工場製作桁は除き、間詰・横桁は含む）、鋼橋のP C 床版、R C 橋、井筒、水門、樋門等、擁壁（高さ2 m以上）治山工事の本堤及び副堤、その他上記に類するもののほか、特記仕様書に示す構造物。

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
鋼材・棒鋼	材料試験	必須	降伏点引張強さ伸び	J I S A-3 1 1 2	鋼材規格証明及び外況検査。 重要構造物を除き2 t未満は規格証明を省略することができる。	J I S A-3 1 1 2	特に試験を必要とする場合は、監督員の指示により行う。
			寸 法	J I S G-3 1 1 2	同一形状、寸法のもの1ロールごとに1個の供試体を採用する。	J I S G-3 1 1 2	
鋼材ガス圧接	施工前試験	必須	外観検査	目 視 ノギス等による計測 (詳細外観検査)	鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋径毎に自動ガス圧接の場合は各2本、手動ガス圧接の場合は各5本のモデル供試体を作成する。	熱間押抜方法以外の場合。 ①軸心の偏心が鉄筋径（径が異なる場合は細い方の鉄筋）のD/5以下。 ②ふくらみが鉄筋径の（径が異なる場合は細い方の鉄筋）1.4D以上。ただし、SD490の場合は1.5D以上。 ③ふくらみの長さが1.1D以上。ただし、SD490の場合は1.2D以上。 ④ふくらみの頂点と圧接部のずれがD/4以下。 ⑤著しいたれ下がり、焼割れ、折れ曲がりがない。熱間押抜方法の場合。 ①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位置の割れ、線状きず、へこみがない。 ②ふくらみの長さが1.1D以上。 ③著しい折れ曲がりがない。ただし、SD490の場合は1.2D以上。 ④軸心の偏心がD/10以下。 ⑤オーバーヒート等による表面不整がない。	モデル供試体の作成は、実際の作業と同一条件同一材料で行う。 ①SD490以外の鉄筋を圧接する場合 ・手動ガス圧接を行う場合、材料、施工条件などを特に確認する必要がある場合には、施工前試験を行う。 特に確認する必要がある場合とは、施工実績の少ない材料を使用する場合、過酷な気象条件、高所などの作業環境下での施工条件、圧接技量資格者の熟練度などの確認が必要などである。 ・自動ガス圧接装置が正常で、かつ装置の設定条件に誤りのないことを確認するため、施工前試験を行わなければならない。
			引張試験	J I S Z-3 1 2 0		全数がJ I S-G-3 1 1 2に規定する母材強度以上であること。	②SD490の鉄筋を圧接する場合、手動ガス圧接、自動ガス圧接、熱間押抜法のいずれにおいても、施工前試験を行わなければならない。

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
鋼材加工圧接工	施工後試験	必須	外観検査	目 視 ノギス等による計測 (詳細外観検査)	目視は全数実施する。 特に必要と認められたものに対してのみ詳細外観検査	熱間押抜方法以外の場合。 ①軸心の偏心が鉄筋径（径が異なる場合は細い方の鉄筋）のD/5以下。 ②ふくらみが鉄筋径の（径が異なる場合は細い方）1.4D以上。 ただし、SD490の場合は1.5D以上。 ③ふくらみの長さが1.1D以上。 ただし、SD490の場合は1.2D以上。 ④ふくらみの頂点と圧接部のずれがD/4以下。 ⑤著しいたれ下がり、焼割れ、折れ曲がりがない。 熱間押抜方法の場合。 ①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位置の割れ、線状きず、へこみがない。 ②ふくらみの長さが1.1D以上。 ③著しい折れ曲がりがない。ただし、SD490の場合は1.2D以上。 ④軸心の偏心がD/10以下。 ⑤オーバーヒート等による表面不整がない。	熱間押抜方法以外の場合。 規格値を外れた場合は下記による。いずれの場合も監督員の承諾を得る。 ①は、圧接部を切り取って再圧接し、外観検査及び超音波探傷検査を行う。 ②③は、再加熱し、圧力を加えて所定のふくらみに修正し、外観検査を行う。 ④は、圧接部を切り取って再圧接修正し、外観検査及び超音波探傷検査を行う。 ⑤は、著しい折れ曲がりが生じた場合は、再加熱して修正し、外観検査を行う。又、著しい焼き割れ及び垂れ下がりなどが生じた場合は、圧接部を切り取って再圧接し、外観検査及び超音波探傷検査を行う。 熱間押抜方法の場合。 ①②⑤は、再加熱、再加工、再加圧、押抜きを行って修正後外観検査を行う。 ③は、再加熱して修正し、修正後外観検査を行う。 ④は、圧接部を切り取って再圧接し、外観検査を行う。

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
			超音波探傷検査	J I S Z-3062	超音波探傷検査技術者は、(社)日本圧接協会「鉄筋ガス圧接部の超音波探傷検査技術者技量資格検定試験実施規定」による有資格者とする。 超音波探傷検査は抜取検査を原則とする。ただし、SD490の圧接部については全数検査を原則とする。抜取検査の場合は、各ロットの30%を抜き取って実施する。(上限を30箇所とする。)ただし、1作業班が1日に施工した箇所を1ロットとし、自動と手動は別ロットとする。	各検査ロット毎に30箇所のランダムサンプリングを行い超音波探傷検査を行った結果、不合格箇所数が1箇所以下のときはロットを合格とし、2箇所以上のときは不合格とする。 ただし、合否判定レベルは基準レベルより24db感度を高めたレベルとする。	規格値を外れた場合は、下記による。 ・不合格ロットの全数について超音波探傷検査を実施し、その結果不合格となった箇所は、監督員の承諾を得て、補強筋(ラップ長の2倍以上)を添えるか、圧接部を切り取って再圧接する。再圧接によっては、修正後外観検査及び超音波探傷検査を行う。
ガス切断工	施工試験	必須	表面粗さ	目 視		主要部材： 50μmRy 以下 二次部材： 100μmRy 以下。	表面粗さとは、J I S-B-0601に規定する表面の粗度を表し、50μmRy とは表面粗さ50/1000mm k 凹凸を示す。
			ノッチ深さ	目 視 計 測		主要部材：ノッチがあつてはならない。 二次部材：1mm以下。	ノッチ深さとは、ノッチ上縁から谷までの深さを示す。
			スラグ	目 視		塊状のスラグが点在し、付着しているが、こん跡を残さず容易に剥離するもの。	
			上縁の溶け	目 視		わずかに丸みを帯びているが、滑らかな状態のもの。	
		その他	平面度	目 視		設計図書による(日本溶接協会規格「ガス切断面の品質基準」に基づく。)	
			ベヘル精度	計測器による計測		設計図書による(日本溶接協会規格「ガス切断面の品質基準」に基づく。)	
			真直度	計測器による計測		設計図書による(日本溶接協会規格「ガス切断面の品質基準」に基づく。)	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
溶接工	施工試験	必	引張試験 グループ試験	J I S Z-2241	試験片の形状： J I A-Z- 3125-1号 試験片の個数：2個	引張強さが母材の規格値以上。	溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋編 15.3.3 溶接 図 15.3.1 グループ溶接施工試験方法による。 なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもち工場では、その時の報告書を提出することにより溶接施工試験を省略することができる。
			型曲げ試験 (19 mm未満の裏曲げ)・ (19 mm以上の側曲げ) ：グループ溶接	J I S Z-3122	試験片の形状： J I A-Z- 3125-1号 試験片の個数：2個	亀裂が生じてはならない。 ただし、亀裂の発生原因がブローホールあるいはスラグ巻き込みであることが確認され、かつ、亀裂の長さが3mm以下の場合には許容するものとする。	
			衝撃試験 グループ溶接	J I S Z-2242	試験片の形状： J I A-Z- 2202-4号 試験片の採取位置：「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋編 15.3.3 溶接図 15.3.2 衝撃試験片 試験片の個数： 各部位につき2個	溶着金属および溶接熱影響部で母材の規格値以上。 (それぞれ3個の平均)	
			マクロ試験 グループ溶接	J I S G-0553 に準ずる。	試験片の個数：1個	欠陥があってはならない。	
			放射線透過試験 グループ溶接	J I S Z-3104	試験片の個数： 試験片継手全長	引張側：2類以上 圧縮側：3類以上	
		須	マクロ試験 すみ肉溶接	J I S G-0553 に準ずる。	試験片の形状： 「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋編 15.3.3 溶接図 15.3.3 すみ肉溶接試験 (マクロ試験) 溶接方法および試験片の形状 試験片の個数：1個		なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもち工場では、その時の報告書を提出することにより溶接施工試験を省略することができる。
			引張試験 スタッド溶接	J I S Z-2241	試験片の形状： J I S B-1198 試験片の個数：3個	道路橋示方書・同解説による。	
			曲げ試験 スタッド溶接	J I S Z-3145	試験片の形状： J I S Z-3145 試験片の個数：3個	溶接部に亀裂を生じてはならない。	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
溶接工	施工試験	必	突合せ継手の内部欠陥に対する検査	J I S Z-3104	RTの場合は： J I S-Z-3104による。 UTの場合は： J I S-Z-3060による。	引張側：2類以上 圧縮側：3類以上	確認ができる十分な資料を有する場合は、放射線透過試験に替えて超音波探傷試験とすることができる。
			外観検査（余盛高さ）	目 視 ノギス等による計測		道路橋示方書・同解説による。	
			外観検査（すみ肉溶接サイズ）	目 視 ノギス等による計測		すみ肉溶接サイズ及びのど厚は、指定すみ肉サイズ及びのど厚を下回ってはならない。ただし、1溶接線の両端各50mmを除く部分では、溶接長さの10%までの範囲で、サイズ及びのど厚ともに1.0mmの誤差を認めるものとする。	
		須	外観検査（アンダーカット）	目 視 ノギス等による計測		主要部材の材片に働く一次応力に直交するビートの止端部：許容深さ0.3mm以下。また、一次応力に平行するビートの止端部：許容深さ0.5mm以下。二次のビート止端部：許容深さ0.8mm以下。	
			外観検査（オーバーラップ）	目 視 ノギス等による計測		あってはならない。	
			外観検査（ビート表面の不整）	目 視 ノギス等による計測		ビート表面の凹凸は、ビート長さ25mmの範囲で3mm以下。	
			外観検査（アークスタッド）	目 視 ノギス等による計測		余盛り形状不整：余盛りは全周にわたり包囲してはならない。なお、余盛り高さ1.0mm幅0.5mm以上。 クラック及びスラグ 巻込み：あってはならない。 アンダーカット：するどい切欠状のアンダーカットがあってはならない。ただし、グラインダー仕上げ量が0.5mm以内に納まるものは仕上げて合格とする。 スタッドジベルの仕上り高さ：設計値±2mmを越えてはならない。	
		その他	ハンマー打撃試験	ハンマー打撃	外観検査の結果が不合格となったスタッドジベルについて全数。 外観検査の結果が合格のスタッドジベルの中から1%について抜取り、曲げ検査をするものとする。	割れなどの欠陥を生じないものを合格。	余盛が包囲していないスタッドジベルは、その方向と反対の15°の角度まで曲げるものとする。15°曲げても欠陥の生じないものは、元に戻すことなく、曲げたままにしておくものとする。

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
治山土工	材料	必須	突固めによる土の締固め試験	J I S A-1210	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	土量が 500 m ³ 未満は省略することができる。
	施工	必須	現場密度の測定	最大粒径 ≤ 53mm J I S A-1218 A・B法 最大粒径 > 53mm 舗装試験法便覧 1-7-2	1,000 m ³ につき1回の割合で実施する。 (500 m ³ 未満は省略することができる。) 500 m ³ につき1回の割合で実施する。	最大乾燥密度の 85%以上 最大乾燥密度の 90%以上 その他 設計図書による。	(J I S-A -1218 A・B法)
河川・海岸土工	材料試験	必須	突固めによる土の締固め試験	J I S A-1210	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	土量が 500 m ³ 未満は省略することができる。
		その他	土の粒度試験	J I S A-1204	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	
			土粒子の密度試験	J I S A-1202	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	
			土の含水比試験	J I S A-1203	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	
			土の液性限界・塑性限界試験	J I S A-1205	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	
			土の一軸圧縮試験	J I S A-1216	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	
			土の三軸圧縮試験	土質試験の方法と解説	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	土質工学会
			土の圧密試験	J I S A-1217	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	
			土の剪断試験	土質試験の方法と解説	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	土質工学会
			土の透水試験	J I S A-1218	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	
	施工	必須	現場密度の測定	最大粒径 ≤ 53mm J I S A-1214 A-1210 A・B法 最大粒径 > 53mm 舗装試験法便覧 1-7-2	1,000 m ³ につき1回の割合で実施する。 (500 m ³ 未満は省略することができる。) 500 m ³ につき1回の割合で実施する。	最大乾燥密度の 85%以上 最大乾燥密度の 90%以上 その他 設計図書による。	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
捨石工	材料	必須	岩石の見掛比重	J I S A-5006	原則として産地毎に工事着手当初及び岩質の変化時に実施	設計図書による。	
			岩石の吸水率	J I S A-5006	原則として産地毎に工事着手当初及び岩質の変化時に実施	設計図書による。	
		須	岩石の圧縮強さ	J I S A-5006	原則として産地毎に工事着手当初及び岩質の変化時に実施	設計図書による。	
			岩石の形状	J I S A-5006	5,000 m ³ に1回の割合で実施する。但し、5,000 m ³ 未満は1工事に2回実施する。	うすっぱらなもの、細長いものであってはならない。	
吹付工・現場吹付法 砕工	材料試験	必須	塩化物総量 アルカリ 骨材反応 対策	「コンクリートの耐久性向上対策」による	工事着手前、工事施工中1回以上。及び材料の産地が変わった場合に行う。	「コンクリートの耐久性向上対策」による	無害の場合
		その他の	骨材のふるい分け試験	J I S A-1102	工事着手前、工事施工中1回以上。及び材料の産地が変わった場合に行う。	設計図書による。	
			骨材の密度及び吸水率試験	J I S A-1109 A-1110	工事着手前、工事施工中1回以上。及び材料の産地が変わった場合に行う。	絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下	
			骨材の微粒分量試験	J I S A-1103	工事着手前、工事施工中1回以上。及び材料の産地が変わった場合に行う。	粗骨材：1.0%以上 細骨材：コンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合3%以下、その他の場合は5%以下 (砕砂及びスラグ 細骨材を用いた場合はコンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合5%以下、その他の場合は7%以下)	
			砂の有機不純物試験	J I S A-1105	工事着手前、工事施工中1回以上。及び材料の産地が変わった場合に行う。	標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度比が90%以上の場合は使用できる。	濃い場合は、JIS-A-5308「モルタルの圧縮強度による砂の試験」付属書3
			モルタルの圧縮強度による砂の試験	J I S A-5308 付属書3	資料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。	圧縮強度比の90%以上	
			骨材中の比重1.95の液体に浮く粒子の試験	J I S A-5308 付属書2	工事着手前、工事施工中1回以上。及び材料の産地が変わった場合に行う。	細骨材及び粗骨材 コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下。 その他の場合は1.0%以下	スラグ 細骨材、高炉スラグ 粗骨材には適用しない。

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
吹付工・現場吹付法・工	材料試験	その他	骨材中の粘土塊量の試験	J I S A-1137	工事着手前、工事施工中1回以上。 及び材料の産地が変わった場合に行う。	細骨材： 1. 0%以下 粗骨材： 0. 25%以下	
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	J I S A-1122	工事着手前、工事施工中1回以上。 及び材料の産地が変わった場合に行う。	細骨材： 10%以下 粗骨材： 12%以下	寒冷地で凍結の恐れがある地点に適用する。
			セメントの物理試験	J I S R-5201	工事着手前、工事施工中月に1回以上。 製造会社の試験	JIS-R-5210(ホルトランド) JIS-R-5211(高炉) JIS-R-5212(シリカ) JIS-R-5213(フライアッシュ)	
			ポルトランドセメントの化学分析	J I S R-5202	工事着手前、工事施工中月に1回以上。 製造会社の試験	JIS-R-5210(ホルトランド) JIS-R-5211(高炉) JIS-R-5212(シリカ) JIS-R-5213(フライアッシュ)	
			セメントの水和熱測定	J I S R-5203	工事着手前、工事施工中月に1回以上。 製造会社の試験	JIS-R-5210(ホルトランド) JIS-R-5211(高炉) JIS-R-5212(シリカ) JIS-R-5213(フライアッシュ)	
		その他	急結剤の品質		製造会社の試験	土木学会基準 「吹付コンクリート用急結剤品質規格」	
			練混ぜ水の 水質試験	回収水以外の場合： J I S A-5308 付属書-9 土木学会基準 J S C E- B-101	工事着手前、工事施工中1回以上。 及び水質が変わった場合に行う。	懸濁物質の量： 2g/ℓ 以下 溶解性蒸発残留物の量： 1g/ℓ 以下 塩化物イオン量： 200PPM以下 水素イオン濃度： PH 5.8~8.6 モルタルの圧縮強度比： 材齢7日及び28日で 90%以上 空気量の増分：±1%	上水道を使用する場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料により確認を行う。
				回収水の場合 J I S A-5308 付属書-9	年に1回以上の頻度	塩化物イオン量： 200PPM以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、 終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比： 材齢7日及び28日で 90%以上	
			細骨材の表面水率試験	J I S A-1111	1日に2回以上	設計図書による。 (但し、偏差0. 3%以下)	レディーミクスコンクリート以外の場合に適用する。
			粗骨材の表面水率試験	J I S A-1125	1日に1回以上	設計図書による。 (但し、偏差0. 3%以下)	レディーミクスコンクリート以外の場合に適用する。

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
吹付工・現場吹付工法・工	製造プラント	その他	計量設備の計量精度	任意の連続した10バッチについて各計量器別、材料別に行う。	月に1回以上	水 : ±1%以内 セメント : ±1%以内 骨材 : ±3%以内 混和剤 : ±2%以内 混和剤 : ±3%以内	セメント量の規定がある場合に適用する。
			ミキサの練混ぜ性能試験	バッチミキサの場合 JIS A-1119 A-8603	工事着手前、工事施工中、年に1回以上	コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合コンクリート中のモルタル単位容積質量差 : 0.8%以下 コンクリート中単位粗骨材量の差 : 5.0%以下 圧縮強度の差 : 7.5%以下 空気量の差 : 10%以下 スランプの差 : 15%以下	
				連続ミキサの場合 土木学会基準 JSC E-1-502	工事着手前、工事施工中、年に1回以上	コンクリート中のモルタル単位容積質量差 : 0.8%以下 コンクリート中単位粗骨材量の差 : 5.0%以下 圧縮強度の差 : 2.5%以下 空気量の差 : 1.0%以下 スランプの差 : 3cm以下	
	現場吹付工法・工	必須	塩化物の総量規制	「コンクリートの耐久性向上対策」による。	コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に1回打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。(試験の測定回数は3回とする) 試験の判定は3回の測定値の平均値。	原則0.3kg/m ³ 以下とする。	
			スランプ試験	JIS A-1101	圧縮強度試験用供試体採取時及び打ち込み中に品質の変化が認められたとき。	スランプ 3cm以上8cm未満 : 許容差±1.5cm スランプ 8cm以上18cm以下 : 許容差±2.5cm	
		試験	コンクリートの圧縮強度試験	JIS A-1108 土木学会基準 JSC E F-561-1994	吹付1日につき1回行う。なお、テストは現場に配置された型枠に工事で使用すると同じコンクリート(モルタル)を吹付け、現場で28日養生し、直径50mmのコアを切りキャッピングを行う。1回に6本(1週、4週各3本)とする。	3本の強度の平均値が材齢28日で設計強度以上とする。	
			空気量測定	JIS A-1116 A-1118 A-1128	圧縮強度試験用供試体採取時及び打ち込み中に品質の変化が認められたとき。	許容差 : ±1.5%	
		その他	コンクリートから切り取ったコアによる強度試験	JIS A-1107	品質に異常が認められたとき。	設計図書による。	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
既 製 杭 工	材 料 試 験	必 須	外観検査	J I S A-5525 A-5337 A-5526 A-5528	設計図書による。	目視により使用上有害な欠陥（鋼杭は変形など、コンクリート杭はひび割れや損傷など）がないこと。	鋼管杭 H鋼杭 コンクリート杭 鋼矢板
			寸法 化学成分 強度試験	J I S A-5525 A-5337 A-5526 A-5528	設計図書による。 製造会社の試験		ミルシート等による確認
	施 工 試 験	必	鋼管杭現場 円周溶接 外観検査	J I S A-5525	原則として全溶接箇所で行う。但し、施工方法や施工順序等から全箇所の実施が困難な場合は現場状況に応じた数量とする。	外周 700 mm未満： 許容値 2 mm以下 外周 700 mm以上 1016 mm以下： 許容値 3 mm以下 外周 1016 mmを超え 2000 mm以下： 許容値 4 mm以下	外周 700 mm未満： 上杭と下杭の外周長で表し、その差を $2\text{ mm} \times \pi$ 以下とする。 700 mm以上 1016 mm以下： $3\text{ mm} \times \pi$ 以下とする。 1016 mm を超え 2000 mm以下： $4\text{ mm} \times \pi$ 以下とする。
			鋼管杭 コンクリート杭 H鋼杭の現場溶接浸透探傷試験	J I S Z-2343	原則として全溶接箇所で行う。但し、施工方法や施工順序等から全数量の実施が困難な場合は現場状況に応じた数量とする。なお、全溶接箇所の 10% 以上は、(社)日本非破壊検査協会（浸透検査）の認定技術者が行うものとする。 検査箇所は杭の全周とする。	割れ及び有害な欠陥がないこと。	
		須	鋼管杭 H鋼杭の現場溶接放射線透過試験	J I S Z-3104	原則として 20 箇所に 1 箇所とするが、施工方法や施工順序等から実施が困難な場合は現場状況に応じた数量とする。なお、対象箇所では鋼管杭を 4 方向から透過し、その影響長は 30 cm/1 方向とする。（20 箇所に 1 箇所とは、溶接を 20 箇所施工した毎にその 20 箇所から任意の 1 箇所を試験することである。）	J I S-Z-3104 の 3 類以上	(社)日本非破壊検査協会（浸透検査）の認定技術者が行うものとする。
			鋼管杭 H鋼杭の現場溶接引張試験	J I S Z-2343 Z-3121	工事着手前に、使用と同一材料で試験片 2 本のモデル供試体を作成し行う。但し、1 工事に溶接 20 箇所未満は放射線透過試験に換えることができる。		試験片の作成は、溶接者、溶接装置、溶接時間等実際の作業と同一条件で行うものとする。

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
既 製 杭 工	施 工 試 験	そ の 他	鋼管杭の現場溶接超音波探傷試験	J I S Z-3060	原則として20箇所に1箇所とするが、施工方法や施工順序等から実施が困難な場合は現場状況に応じた数量とする。なお、対象箇所では鋼管杭を4方向から探傷し、その探傷長は30cm/1方向とする。 (20箇所に1箇所とは、溶接を20箇所施工した毎にその20箇所から任意の1箇所を試験することである。)	J I S-Z-3060の3類以上	(社)日本非破壊検査協会(浸透検査)の認定技術者が行うものとする。
			鋼管杭コンクリート杭・外周モルタルの配合試験		工事着手当初及び施工中の材料変化時に行う。	設計図書による。	
		他	杭・外周モルタルの圧縮強度試験	J I S A-1108	工事着手当初及び施工中の材料変化時毎に供試体を6個作製し(1週及び4週強度用各3本)現場養生の後、公認の試験機関またはJ I S 認定の工場で行う。	設計基準強度以上。	
			鋼管杭中詰めコンクリートの品質管理		セメント・コンクリートの品質管理基準に準ずる。	セメント・コンクリートの品質管理基準に準ずる。	
ア ン カ ー 工	材 料 試 験	必 須	主要テンドンの外観・形状寸法	(社)地盤工学会基準	製造会社の検査(ミルシート等による品質証明)	(社)地盤工学会基準グランドアンカー工法による。	特に検査を必要とする場合は、監督員の指示により行う。
			主要テンドンの引張試験	(社)地盤工学会基準	製造会社の試験(試験成績書等による品質証明)	(社)地盤工学会基準グランドアンカー工法による。	特に試験を必要とする場合は、監督員の指示により行う。
		須	先端定着体シース・定着具等の形状・寸法		製造会社の検査(ミルシート等による品質証明)		
			受圧版鉄筋引張強さ降伏点伸び試験	J I S G-3112	製造会社の試験(試験成績書等による品質証明)	J I S-G-3112による。	特に試験を必要とする場合は、監督員の指示により行う。
			受圧版鉄筋形状・寸法	J I S G-3112	製造会社の検査(ミルシート等による品質証明)	J I S-G-3112による。	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
ア ン カ ー 工	施 工 試 験	必 須	受圧版コンクリートの品質		セメント・コンクリートの品質管理基準に準ずる。	セメント・コンクリートの品質管理基準に準ずる。	
			セメントミルクの塩化物総量規制	J I S A-6204 附-3	注入開始当初及び注入約10孔毎に1試験行う。1試験の測定回数は3回とし、試験の判定は3回の測定値の平均値で行う。	0.3kg/m ³ 以下。	
			セメントミルクのフロー値試験	J I S R-5201	注入開始当初及び注入約10孔毎に練混ぜ完了時に2回行い、平均値をフロー値とする。	10秒～18秒	
			セメントミルクの圧縮強度試験	J I S A-1108	注入開始当初及び注入約10孔毎及び、材料の変化時毎に供試体6個を作製し（1週・4週用各3本）現場養生の後、公認の試験機関またはJ I S認定工場で行う。	長期- $\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$ (240 kg f/cm ²) 短期- $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ (180 kg f/cm ²)	早強セメントを使用する場合の強度試験は、3日・7日の材齢による試験に替えることができる。
			緊張定着適正試験	(社)地盤工学会基準	施工本数の5%以上かつ1施工地で最低3本以上。	設計荷重に対して十分安全であること。	
			緊張定着確認試験	(社)地盤工学会基準	適正試験に用いられたアンカーを除く全本数について行う。 ①10本ごとに1本のアンカーについて、初期荷重は計画最大荷重の0.1倍とし、計画最大試験荷重までの載荷と初期荷重までの除荷を行う。 ②その他のアンカーは計画最大荷重まで載荷する。	適正試験と比較して設計荷重に対して十分安全であること。	
ロ ッ ク ボ ル ト 工	材 料 試 験	そ の 他	異形棒鋼の形状・寸法及び質量の測定	J I S G-3112	製造会社の検査（ミルシート等による品質証明）	J I S-G-3112による。	
			異形棒鋼の降伏点引張強さ伸びの試験		製造会社の試験（成績証明書等による品質証明）	J I S-G-3112による。	
	施 工 試 験	必 須	セメントミルクの塩化物総量規制	J I S A-6204 附-3	注入開始当初及び注入施工日毎に1試験行う。1試験の測定回数は3回とし、試験の判定は3回の測定値の平均値で行う。	0.3kg/m ³ 以下。	
			セメントミルクのフロー値試験	J I S R-5201	注入開始当初及び注入施工日毎に練混ぜ完了後に2回行い、その平均値をフロー値とする。	10秒～18秒	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
ロックボルト工	施工試験	必	セメントミルクの圧縮強度試験	J I S A-1108	注入開始当初及び注入施工日毎、及び材料の変化時毎に供試体6個を作製し（1週・4週用各3本）現場養生のうえ、公認の試験機関またはJ I S認定工場で行う。	長期- $\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$ (240 kg f/cm ²) 短期- $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ (180 kg f/cm ²)	早強セメントを使用する場合の強度試験は、3日・7日の材齢による試験に替えることができる。
		須	緊張定着確認試験		施工本数の5%以上かつ1施工地で最低3本以上。 試験は、単サイクルで最大試験荷重まで載荷する。なお、載荷方法は原点荷重を0.5tfとし、各段階の増加荷重のきざみを1.0tfとする。また、各段階での荷重保持時間は5分とし、荷重速度については1.0tf/minとする。	設計荷重に対して十分安全であること。	確認試験に用いた以外のボルトについては、計画最大荷重まで載荷して緊張定着を行い、その記録を自主管理すること。
集水井	材料試験	必 須	ライナープレート補強リングボルト・ナット 外観・形状寸法検査 化学成分 強度検査	J I S G-3302 B-1180 B-1181	製造会社の検査試験（ミルシート、成績証明書等）	有害な欠陥、変形・損傷などがないこと。	ライナープレート JIS-G-3302 SS-330 補強リング JIS-G-3302 SS-400 六角ボルト JIS-B-1180 ナット JIS-B-1181
	施工試験	必 須	ライナープレート及び補強リングのボルト締め付けトルク値試験 吊りコンクリート及び静水槽コンクリート	J I S B-1186	井戸の深さ1m毎にボルト1個を抽出、また補強リングは施工箇所毎にボルト1個を抽出して行う。 セメント・コンクリートの管理基準に準ずる。	J I S-B-1186による セメント・コンクリートの管理基準に準ずる。	
落石防止ネット工事	材料試験	その他	ひし形金網 ワイヤーロープ 巻き付けグリップ ターンバックル クロスクリップ 三方向クリップ ワイヤクリップ	J I S G-3552 J I S G-3525 J I S G-3537 J I S G-3101 JIS-G-3101 JIS-G-5502 JIS-B-2809	外観・形状・寸法・品質等について製造会社の検査及び試験（ミルシート、成績証明書等）	設計図書及びJ I S規格による。	支柱 JIS-G-3101 岩盤用アンカー JIS-G-3101 土中用アンカー JIS-G-3112

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
路 床 ・ 路 体 盛 工	材 料 試 験	必 須	突固めによる土の締固め試験	J I S A-1210	工事着手当初及び材料が変化した場合（岩盤の場合は除く）	設計図書による。	土量が 500 m ³ 未満は省略することができる。
			CBR試験	J I S A-1211	工事着手当初及び材料が変化した場合（岩盤の場合は除く）	設計図書による。	
		そ の 他	土の粒度試験	J I S A-1204	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	
			土粒子の密度試験	J I S A-1202	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	
			土の含水比試験	J I S A-1203	路体：工事着手当初及び材料が変化した場合 路床：含水比の変化が認められた場合	設計図書による。	
			土の液性限界・塑性限界試験	J I S A-1205	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	
			土の一軸圧縮試験	J I S A-1216	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	
			土の三軸圧縮試験	土質試験の方法と解説	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	土質工学会
			土の圧密試験	J I S A-1217	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	
			土の剪断試験	土質試験の方法と解説	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	土質工学会
			土の透水試験	J I S A-1218	工事着手当初及び材料が変化した場合	設計図書による。	
	施 工 試 験	必 須	現場密度の測定	最大粒径 ≤ 53mm J I S A-1214 A-1210 A・B法 最大粒径 > 53mm 舗装試験法便覧 1-7-2	路体 1,000 m ² につき1回の割合で実施する（500 m ³ 未満は省略することができる。） 路床 500 m ² につき1回の割合で実施する。	路体 最大乾燥密度の85%以上 路床 最大乾燥密度の90%以上 その他 設計図書による。	
			プルーフローリング	舗装試験法便覧 1-7-4	目視 路床仕上げ後に全幅全区間について実施する。		荷重車で行う場合は、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固め効果を持つローラーやトラック等を用いるものとする。
		その他	平板 載荷試験	J I S A-1215	各車線ごとに4.0mに1箇所の割合で実施する。		不良箇所については、土の含水量、PIなどを測定し、適切な処置を行う。

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
			現場 CBR 試験	J I S A-1222	各車線ごとに40mに1箇所の割合で実施する。	設計図書による。	
			土の含水比試験	J I S A-1203	降雨後又は、含水比の変化が認められたときに実施する。	設計図書による。	
			コーン指数の測定	舗装試験法便覧 1-2-1	トラフィカビリティが悪い時に実施する。	設計図書による。	
			たわみ量の測定	舗装試験法便覧 7-2	ブルーフローリングの不良箇所について実施する。		
路 床 置 換 工	材料試験	必須	突固めによる土の締固め試験	J I S A-1210	工事着手当初及び材料が変化した場合	1工事に1回実施する。	
			置換材料の修正 CBR 試験	J I S A-1211	工事着手当初及び材料が変化した場合	1工事に1回実施する。	
	施工試験	必須	現場密度の測定	J I S A-1214 舗装試験法便覧 2-5-3	A・B工事 1,500㎡に1回実施する C工事 3,000㎡に1回実施する。	最大乾燥密度の 90%以上	A工事 大型車の交通量が1日1方向1,000台以上。 B工事 大型車の交通量が1日1方向1,000台未満。 C工事 簡易舗装の場合（部分的な場合は除く）
			ブルーフローリング	舗装試験法便覧 1-7-4	目視 仕上げ後に全幅・全区間について実施する。	1工事につき1回実施する。	荷重車で行う場合は、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固め効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。
		その他	含水比試験	J I S A-1203	降雨後又は、含水比の変化が認められたときに実施する。	設計図書による。	
			土の粒度試験	J I S A-1204	必要と認められるとき 随時		
路床土処理工	材料試験	必須	配合設計 CBR		別紙 「F e 石灰工法の品質管理」参照		
			処理土の CBR		別紙 「F e 石灰工法の品質管理」参照		
	施工	必須	現場密度の測定		別紙 「F e 石灰工法の品質管理」参照		

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
下 層 路	材 料 試 験	必 須	突固めによる材料の締固め試験	J I S A-1210	工事着手当初及び材料が変化した場合		A工事 大型車の交通量が1日1方向1,000台以上。 B工事 大型車の交通量が1日1方向1,000台未満。 C工事 簡易舗装の場合（部分的な場合は除く）
			路盤材料の修正CBR試験	舗装試験法便覧 2-3-1	工事着手当初及び材料が変化した場合	粒状路盤 修正CBR 20%以上	
			骨材のふるい分け試験	J I S A-1102	工事着手当初及び材料が変化した場合	J I S A-5001 表2参照	
			土の液性限界・塑性限界試験	J I S A-1205	工事着手当初及び材料が変化した場合	塑性指数 PI: 6以下	
			鉄鋼スラグの水浸膨張性試験	舗装試験法便覧 2-3-4	工事着手当初及び材料が変化した場合	膨張率 1.5%以下	
			鉄鋼スラグの呈色判定試験	J I S A-5015	工事着手当初及び材料が変化した場合	呈色なし	
	試 験	そ の 他	骨材の比重、吸水量の測定	J I S A-1109 A-1110	必要と認められるとき随時		
			粗骨材のすりへり試験	J I S A-1121	必要と認められるとき随時	再生クラッシュランに用いるセメントコンクリート再生材は、すりへり量が50%以下とする。	
盤 工	施 工 試 験	必 須	現場密度の測定	舗装試験法便覧 2-5-3	A・B工事 1,000 m ³ に2回 1工事につき最低3回実施する。 C工事 密度測定、載荷試験のいずれかを行う。 (1,000 m ³ に1回・1工事につき最低3回実施する。)	最大乾燥密度の 93%以上 × 10: 95%以上 × 6: 96%以上 × 3: 97%以上	締固め度及び粒度は、10個の測定値の平均値×10が規格値を満足しなければならない。 10個の測定値が得難い場合は3個の測定値の平均値×3が規格値を満足しなければならないが、×3が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値×6が規格値を満足していればよい。
			プルーフローリング	舗装試験法便覧 1-7-4	目 視 路盤仕上げ後全幅・全区間について実施する。	1工事につき1回実施する。	荷重車で行う場合は、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固め効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
下 層 路 盤 工	施 工 試 験	そ の 他	平板載荷試験	J I S A-1215	C工事 密度測定、載荷試験の いずれかを行う。 (1,000 m ² に2回)		
			骨材の ふるい分け 試験	J I S A-1102	必要と認められる とき随時		
			土の液性 限界・塑性 限界試験	J I S A-1205	必要と認められる とき随時	塑性指数 P I : 6以下	
			含水比試験	J I S A-1203	必要と認められる とき随時	設計図書による。	
粒 度 調 整 ・ 再 生 粒 度 調 整 路 盤 工	材 料 試 験	必	突固めによる材料の 締固め試験	J I S A-1210	工事着手当初及び 材料が変化した場合		A工事 大型車の交通量が1日1方向 1,000台以上。 B工事 大型車の交通量が1日1方向 1,000台未満。 C工事 簡易舗装の場合 (部分的な場合は除く)
			路盤材料の 修正CBR試験	舗装試験法便覧 2-3-1	工事着手当初及び 材料が変化した場合	修正CBR 80以上 アスファルトコンクリートの再生資材 を含む場合 90以上 40℃で行った場合 80以上	
			骨材の ふるい分け 試験	J I S A-1102	工事着手当初及び 材料が変化した場合	J I S A-5001 表2参照	
			土の 液性限界・ 塑性限界 試験	J I S A-1205	工事着手当初及び 材料が変化した場合	塑性指数 P I : 4以下	
		須	鉄鋼スラグの 修正 CBR試験	舗装試験法便覧 2-3-1	工事着手当初及び 材料が変化した場合	修正CBR 80以上	MS 粒度調整鉄鋼スラグ HMS 水硬性粒度調整 鉄鋼スラグに適用する。
			鉄鋼スラグの 水浸膨張 性試験	舗装試験法便覧 2-3-4	工事着手当初及び 材料が変化した場合	膨張率 1.5%以下	
			鉄鋼スラグの 呈色判定 試験	J I S A-5015 舗装試験法便覧 2-3-2	工事着手当初及び 材料が変化した場合	呈色なし	
			鉄鋼スラグの 単位容積 質量試験	舗装試験法便覧 4-9-5	工事着手当初及び 材料が変化した場合	1.50kg/L以上	HMS 水硬性粒度調整 鉄鋼スラグに適用する。
			鉄鋼スラグの 一軸圧縮 試験	舗装試験法便覧 2-3-3	工事着手当初及び 材料が変化した場合	1.18N/mm ² 以上 (12kg/cm ² 以上) (材令14日)	
			骨材の比 重、吸水量 の測定	J I S A-1109 A-1110	必要と認められる とき随時		

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
粒 度 調 整 ・ 再 生 粒 度 調 整 路 盤 工		その他	粗骨材のすりへり試験	J I S A-1121	必要と認められるとき随時	再生クッションに用いるセメントコンクリート再生材は、すりへり量が50%以下とする。	
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	J I S A-1122	必要と認められるとき随時	20以下	
	施 工 試 験	必 須	現場密度の測定	舗装試験法便覧 2-5-3	A・B工事 1,000 m ³ に2回 1工事につき最低3回実施する。 C工事 密度測定、載荷試験のいずれかを行う。 (1,000 m ³ に1回・1工事につき最低3回実施する。	最大乾燥密度の 93%以上 ×10:95.0%以上 ×6:95.5%以上 ×3:96.5%以上	締固め度及び粒度は、10個の測定値の平均値×10が規格値を満足しなければならない。 10個の測定値が得難い場合は3個の測定値の平均値×3が規格値を満足しなければならないが、×3が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値×6が規格値を満足していればよい。
			粒度測定 (2.36 mmフルイ)	舗装試験法便覧 3-4-3	A・B工事 1,000 m ³ に1回 1工事に最低3回 C工事 必要と認められるとき随時	2.36mmフルイ ±15%以内 ×10:10.0%以上 ×6:9.5%以上 ×3:8.5%以上	現場に敷き揚げられた混合物から資料を採取する。 粒度は資料の測定値と監督員が承認した現場配合の値との差を求めた値。
			粒度測定 (0.075 mmフルイ)	舗装試験法便覧 3-4-3	A・B工事 1,000 m ³ に1回 1工事に最低3回 C工事 必要と認められるとき随時	0.075mmフルイ ±6%以内 ×10:4.0%以上 ×6:4.0%以上 ×3:3.5%以上	
	試 験	その他	土の液性限界・塑性限界試験	J I S A-1205	必要と認められるとき随時	塑性指数 PI:4以下	
			平板載荷試験	J I S A-1215	C工事: 平板載荷試験・密度試験のいずれかを行う。 (1,000 m ³ に2回)		セメントコンクリートの路盤に適用する。
			含水比試験	J I S A-1203	必要と認められるとき随時	設計図書による。	
セメント・石灰安定処理工	材料	必須	骨材の修正CBR試験	舗装試験法便覧 2-3-1	工事着手当初及び材料が変化した場合	セメント安定処理 下層路盤 10%以上 上層路盤 20%以上 石灰安定処理 下層路盤 10%以上 上層路盤 20%以上	A工事 大型車の交通量が1日1方向1,000台以上。 B工事 大型車の交通量が1日1方向1,000台未満。

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
セ メ ン ト ・ 石 灰 安 定 処 理 工	材 料 試 験	必 須	一軸圧縮試験	舗装試験法便覧 2-4-3	工事着手当初及び 材料が変化した場合 0.98N/mm ² (10 kg f/cm ²) 以上 上層路盤：圧縮強さ（7日間） 2.94N/mm ² (30 kg f/cm ²) 以上 石灰安定処理 下層路盤：圧縮強さ（10日間） 0.70N/mm ² (7 kg f/cm ²) 以上 上層路盤：圧縮強さ（10日間） 0.98N/mm ² (10 kg f/cm ²) 以上	セメント安定処理 下層路盤：圧縮強さ（7日間）	C工事 簡易舗装の場合 （部分的な場合は除く）
			土の 液性限界・ 塑性限界 試験	J I S A-1205 舗装試験法便覧 1-3-5 1-3-6	工事着手当初及び 材料が変化した場合	セメント安定処理 下層・下層路盤 塑性指数P I 9以下 石灰安定処理 下層・下層路盤 塑性指数P I 6~18	
	施 工 試 験	必	粒度測定 (2.36 mm フルイ)	J I S A-1102	1日1回 1工事に最低3回	2.36mmふるい ±15%以内 ×10: 10.0%以上 ×6: 9.5%以上 ×3: 8.5%以上	現場に敷き揚げ られた混合物から 資料を採取する。 粒度は資料の測定 値と監督員が承認 した現場配合の値と の差を求めた値。
			粒度測定 (0.075 mm フルイ)	J I S A-1102	1日1回 1工事に最低3回	0.075mmふるい ±6%以内 ×10: 4.0%以上 ×6: 4.0%以上 ×3: 3.5%以上	
		須	現場密度の 測定	舗装試験法便覧 2-5-3	A・B工事 1日1回 1工事に最低3回 B工事 1日1回 1工事に最低3回	最大乾燥密度の 93%以上 ×10: 95.0%以上 ×6: 95.5%以上 ×3: 96.5%以上	締固め度及び粒度 は、10個の測定値 の平均値×10が 規格値を満足しな ければならない。 10個の測定値が 得難い場合は3個 の測定値の平均値 ×3が規格値を満 足しなければなら ないが、×3が規格 値をはずれた場合 は、さらに3個のデ ータを加えた平均 値×6が規格値を 満足していればよ い。
			含水比試験	J I S A-1203	必要と認められる とき随時	設計図書による。	
		そ の 他	セメント量 試験	舗装試験法便覧 2-5-4 2-5-5	必要と認められる とき随時（1日1回） ±1.2%以内	×10: 0.8以内 ×6: 0.8以内 ×3: 0.7以内	現場に敷き揚げ られた混合物から 資料を採取する。 セメント量は、資 料の測定値と監督 員が承認した現場 配合の値との差を 求めた値

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
ア ス フ ァ ル ト 舗 装	材 料 試 驗	必	骨材の ふるい分け 試験	J I S A-1102	着事前1回及び 材料が変わった場合	J I S A-5001 表2参照	A工事 大型車交通量 1日1方向 1,000台 以上。 B工事 大型車交通量 1日1方向 1,000台 未満。 C工事 簡易舗装の 場合 (部分的な場合 は除く)
			骨材の密度 及び吸水率 試験	J I S A-1109 J I S A-1110	着事前1回及び 材料が変わった場合	表層・基層 表乾比重 2.45以上 吸水率 3%以下	
			骨材中の 粘土魂量の 試験	J I S A-1137	着事前1回及び 材料が変わった場合	粘土・粘土魂 0.25%以下	
		須	粗骨材の 形状試験	舗装試験法便覧 3-4-7	着事前1回及び 材料が変わった場合	細長、あるいは 扁平な石片 10%以下	
			フィラーの 粒度試験	J I S A-5008	着事前1回及び 材料が変わった場合	アスファルト 舗装要綱 3-6による。	
			フィラーの 水分試験	J I S A-5008	着事前1回及び 材料が変わった場合	1%以下	
		そ の	フィラーの 塑性指数 試験	J I S A-1205	着事前1回及び 材料が変わった場合	4以下 火成岩類を粉砕した石粉 を用いる場合に適用す る。	
			フィラーの フロー試験	舗装試験法便覧 3-4-15	着事前1回及び 材料が変わった場合	50%以下 火成岩類を粉砕した石粉 を用いる場合に適用す る。	
			フィラーの 水浸膨張 試験	舗装試験法便覧 3-4-12	着事前1回及び 材料が変わった場合	膨張比3%以下 火成岩類を粉砕した石粉 を用いる場合に適用す る。	
			フィラーの 剥離抵抗性 試験	舗装試験法便覧 3-4-13	着事前1回及び 材料が変わった場合	1/4以下 火成岩類を粉砕した石粉 を用いる場合に適用す る。	
			製鋼スラグ の水浸膨張 性試験	舗装試験法便覧 3-4-17	着事前1回及び 材料が変わった場合	膨張比2%以下	
		他	製鋼スラグ の比重及び 吸水率試験	J I S A-1110	着事前1回及び 材料が変わった場合	S S 表乾比重 2.45以上 S S 吸水率 3%以下	
			粗骨材の すりへり 試験	J I S A-1121	着事前1回及び 材料が変わった場合	すり減り量 碎石 30%以下 C S S 50%以下 S S 30%以下	
			硫酸ナトリ ウムによる 骨材の 安定性試験	J I S A-1122	着事前1回及び 材料が変わった場合	損失量 12%以下	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
ア ス フ ア ル ト	材 料 の 試 験	そ の 他	粗骨材中の軟石量試験	J I S A-1126	着事前1回及び 材料が変わった場合	軟石量 5%以下	A工事 大型車交通量 1日1方向 1,000台以上。 B工事 大型車交通量 1日1方向 1,000台未満。 C工事 簡易舗装の 場合 (部分的な場合 は除く)
			針入度試験 引火点試験 薄膜加熱 試験	J I S K-2207 K-2265	着事前1回及び 材料が変わった場合	アスファルト舗装 要綱参照 舗装用石油アスファルト 表3.3.1 ゴム・熱可塑性エラストマー入り アスファルト 表3.3.3 セミアスファルト 表3.3.4	
			軟化点試験 伸度試験	J I S K-2207	着事前1回及び 材料が変わった場合	アスファルト舗装 要綱参照 舗装用石油アスファルト 表3.3.1 ゴム・熱可塑性エラストマー入り アスファルト 表3.3.3	
			蒸発後の 針入度比 試験	J I S K-2207	着事前1回及び 材料が変わった場合	アスファルト舗装 要綱参照 舗装用石油アスファルト 表3.3.1	
			トルエン 可溶分試験 密度試験 高温動粘度 試験	J I S K-2207	着事前1回及び 材料が変わった場合	アスファルト舗装 要綱参照 舗装用石油アスファルト 表3.3.1 セミアスファルト 表3.3.4	
			60℃ 粘度試験	舗装試験法便覧 3-5-11	着事前1回及び 材料が変わった場合	アスファルト舗装 要綱参照 セミアスファルト 表3.3.4	
			タフネス・ テナシティ 試験	舗装試験法便覧 3-5-17	着事前1回及び 材料が変わった場合	アスファルト舗装 要綱参照 ゴム・熱可塑性エラストマー入り アスファルト 表3.3.3	
			石油アス ファルト乳剤 の品質試験	J I S K-2208	着事前1回及び 材料が変わった場合		
舗 装	プ ラ ン ト 試 験	必 須	配合試験	舗装試験法便覧	配合ごとに1回 (50t未満は省略す ることができる)		A工事 大型車交通量 1日1方向 1,000台以上。 B工事 大型車交通量 1日1方向 1,000台未満。 C工事 簡易舗装の 場合 (部分的な場合 は除く)
			粒度測定 (2.36mm フルイ)	舗装試験法便覧 3-4-3	抽出ふるい分け 試験の場合 1~2回/日 印字記録の場合 全 数	±12%以内 基準粒度	
			粒度測定 (0.075mm フルイ)	舗装試験法便覧 3-4-3	抽出ふるい分け 試験の場合 1~2回/日 印字記録の場合 全 数	±5%以内 基準粒度	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
ア ス フ ォ ィ ル ト 舗 装	プ ラ ン ト 試 験	必 須	混合物のア スファルト 量抽出粒度 分析試験	舗装試験法便覧 3-9-6	抽出ふるい分け 試験の場合 1~2回/日 印字記録の場合 全 数	アスファルト量 ± 0. 9%以内	
			温度測定 (アスファ ルト・骨材 ・混合物)	温度計による	1時間ごと	配合設計で決定した混合 温度185℃を越えては ならない。	
			基準密度の 決定	舗装試験法便覧 3-7-7	当初の2日間、午前午 後に各1回 資料3個により行う		
	施 工 試 験	必	現場密度の 測定	舗装試験法便覧 3-7-7	A・B工事 1,000 m ³ に1回 コア3個 1工事につき最低1回 C工事 1,500 m ³ に1回 コア3個 1工事につき最低1回	基準密度の 94%以上 × 10 : 96. 0%以上 × 6 : 96. 0%以上 × 3 : 96. 5%以上	複数層を施工の 場合、各層ごと。 50t未満は省 略することがで きる。 締固め度、監督員 が承認した基準 密度に百分率で 表した値。 アスファルト量 は、資料の測定値 と監督員が承認 した現場配合の 値との差を求め た値。 粒度は資料の測 定値と監督員が 承認した現場配 合の値との差を 求めた値。
			混合物のア スファルト 量抽出試験	舗装試験法便覧 3-9-6	A・B工事 1,000 m ³ に1回 コア3個 1工事につき最低1回 C工事 1,500 m ³ に1回 コア3個 1工事につき最低1回	アスファルト量 ± 0.90%以内 × 10 : ± 0.55%以内 × 6 : ± 0.50%以内 × 3 : ± 0.50%以内	
			混合物の 粒度分析 試験	舗装試験法便覧 3-9-6	A・B工事 1,000 m ³ に1回 コア3個 1工事につき最低1回 C工事 1,500 m ³ に1回 コア3個 1工事につき最低1回	2. 36mmふるい ±12.0%以内基準粒度 × 10 : ± 8.0%以内 × 6 : ± 7.5%以内 × 3 : ± 7.0%以内 0. 075mmふるい ± 5.0%以内基準粒度 × 10 : ± 3.5%以内 × 6 : ± 3.5%以内 × 3 : ± 3.0%以内	
		須	温度測定 (数均し時)	温度計による	トラック1台ごと ただし、同一配合の場 合100t未満は午 前、午後の各1回とす る。	110℃以上	
			ホイールト ラッキング 試験	舗装試験法便覧 3-7-3	1工事につき 最低1回		
			外観検査 (混合物)	目 視	随 時		
		そ の 他	すべり抵抗 試験	舗装試験法便覧 6-5	舗設車線ごとの200 mごとに1回		

注意 1

アスファルト混合物事前審査制度の認定を得た混合物については、
「材料」・「プラント」に係る試験を省略することができる。

注意 1

アスファルト混合物事前審査制度の認定を得た混合物についての
「施工」に係る試験は従来どおりとし、その基準値は、事前審査認定時の
「アスファルト混合物総括表」による。

附表－1 「F e石灰工法の品質管理」

施工面積 (㎡) 処理土の品質管理	5,000 以下	5,000～10,000	10,000～15,000	15,000～20,000	摘 要
1) 配合設計 CBR	1 工事に 1 回	1 工事に 1 回	1 工事に 2 回	1 工事に 2 回	
2) 処理土の CBR 水浸直後 水浸 4 日 水浸 7 日 水浸 14 日	1, 000㎡ に 1 回	1, 500㎡ に 1 回	1, 500㎡ に 1 回	2, 000㎡ に 1 回	
3) 現場における 処理土の乾燥単 位体積質量試験	1, 000㎡に 1 回 (但し、1 工事に 3 回以上)				
4) 使用数量の 管理	F e 石灰単体の使用数量伝票で管理・確認する。				
注) 1. F e 石灰工法は長年の施工実績により確立された工法であり、処理土の品質管理 1)、2) は、F e 石灰工法の過去の実績に基づく試験方法により実施すること。 2. 構造物基礎地盤の補強等に、F e 石灰処理を適用する時の品質管理も上記を基本とするが、層厚が 50cm 以上の場合は、仕上がり全層の中間部でも単位体積質量試験を実施すること。					

附表－2 F e石灰工法の品質規格値

工 種	項 目	× 10	× 6	× 3
路床土処理 (F e石灰)	締固め度 %	95.0 以上	95.5 以上	96.5 以上
締固め度は、10 個の測定値の平均値 × 10 が規格値を満足しなければならない。 また、10 個の測定値が得がたい場合は、3 個の測定値の平均値 × 3 が規格値を満足しなければならないが、× 3 が規格値をはずれた場合はさらに 3 個のデータを加えた平均値 × 6 が規格値を満足していればよい。 締固め度は、監督員が承認した最大乾燥密度に対する百分率であらわした値。				

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
転 圧 コ ン ク リ ー ト	材 料 試 験	必 須	コンシ テンシー ＶＣ試験	転圧コンクリー ト舗装技術指針 (案) ※のいずれか １方法	工事着手当初	指針６－３－２（１）に よる目標値 修正ＶＣ値 ５０秒	
			マーシャル 突き固め 試験			指針６－３－２（１）に よる目標値 締固め率 ９６％	
			ランマー 突き固め 試験			指針６－３－２（１）に よる目標値 締固め率 ９７％	
			含水比試験	J I S A－１２０３	工事着手当初	設計図書による。	コンシステンシー 試験がやむを得ず 行えない場合に適用 する。
			コンクリー トの曲げ強 度試験	J I S A－１１０６	２回／日（午前、午後） で３本１組／回	設計図書による。	
		そ の 他	骨材の ふるい分け 試験	J I S A－１１０２	細骨材３００㎡、 粗骨材５００㎡ごとに １回あるいは１回／日	転圧コンクリート舗装 技術指針（案）	表３－１ 表３－２
			骨材の 単位容積 質量試験	J I S A－１１０４	細骨材３００㎡、 粗骨材５００㎡ごとに １回あるいは１回／日	設計図書による。	
			骨材の密度 及び吸水率 試験	J I S A－１１０９ A－１１１０	工事着手前及び 材料の変更時	設計図書による。	
			粗骨材のすり へり試験	J I S A－１１２１	工事着手前及び 材料の変更時	３５％以下 積雪寒冷地 ２５％以下	ホワイトベース に使用する場合 ４０％以下
			粗骨材中の 軟石量試験	J I S A－１１２６	工事着手前及び 材料の変更時	軟石量：５％以下	
			砂の有機 不純物試験	J I S A－１１０５	工事着手前及び 材料の変更時	標準色より淡いこと。 濃い場合でも圧縮強度が ９０％以上の場合は使用 できる。	濃い場合は、 JIS-5308 モルタル の圧縮強度による砂の 試験
			モルタルの 圧縮強度に よる 砂の試験	J I S A－５３０８ 付属書－３	材料となる砂の上部に おける溶液の色が標準 色液の色より濃い場合。	圧縮強度の９０％以上	
			骨材中の 粘土塊量の 試験	J I S A－１１３７	工事着手前及び 材料の変更時	細骨材：１．００％以下 粗骨材：０．２５％以下	
			骨材中の比 重１．９５ に浮く粒子 の試験	J I S A－５３０８ 付属書－２	工事着手前及び 材料の変更時	０．５０％以下	
			硫酸ナトリ ウムによる 骨材の安定 性試験	J I S A－１１２２	工事着手前及び 材料の変更時	細骨材：１０．０％以下 粗骨材：１２．０％以下	寒冷地で凍結の 恐れのある地点 に適用する。

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
転圧コンクリート	材料試験	その	セメントの物理試験	J I S R-5201	製造会社の試験	JIS-R-5210(ポルトランド) JIS-R-5211(高炉) JIS-R-5212(シリカ) JIS-R-5213(フライアッシュ)	
			ポルトランドセメントの化学分析	J I S R-5202	製造会社の試験	JIS-R-5210(ポルトランド) JIS-R-5211(高炉) JIS-R-5212(シリカ) JIS-R-5213(フライアッシュ)	
		その他	練混ぜ水の水質試験	土木学会基準 J S C E-B-101	工事着手前及び工事施工中1回/年以上及び水質が変わった場合	懸濁物質：2g/ℓ 以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/ℓ 以下。塩化物イオン量：200PPM以下。水素イオン濃度：PH5.8~8.6。モルタルの圧縮強度比：材齢7日及び28日で90%以上空気量の増分：±1%以下	
				回収水の場合 J I S A-5308 付属書-9	1回/6ヶ月以上の頻度	塩化物イオン量：200PPM以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内。 モルタルの圧縮強度比：材齢7日及び28日で90%以上	
	製造プラント試験	その	計量設備の計量精度	任意の連続した10バッチについて各計量器別、材料別に行う。	1回/月以上	水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和剤：±2%以内 混和剤：±3%以内	セメント量に規定がある場合に適用する。
		その他	ミキサの練混ぜ性能試験	バッチミキサの場合 J I S A-1119 A-8603	工事着手前及び工事施工中1回/6ヶ月以上	コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合 コンクリート中のモルタル単位容積：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5.0%以下 圧縮強度平均値からの差：7.5%以下 空気量平均値からの差：10.0%以下 スランプ平均値からの差：15.0%以下 公称容量の1/2場合 コンクリート中のモルタル単位容積：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5.0%以下	レディーミクスコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。
				連続ミキサの場合 土木学会基準 J S C E-1-502	工事着手前及び工事施工中1回/6ヶ月以上	コンクリート中のモルタル単位容積：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5.0%以下 圧縮強度の差：2.5%以下 空気量の差：1.0%以下 スランプの差：3cm以下	
			骨材の表面水率試験	J I S A-1111 A-1125	2回/日以上	設計図書による (但し、偏差0.3%以下)	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
転圧コンクリート	施工試験	必	コンシステンシーVC試験	転圧コンクリート技術指針（案）※のいずれか1方法	1日2回（午前、午後）以上。その他コンシステンシーの変動が認められる場合などに実施する。但し、運搬車ごとに目視観察する。	修正VC値の ±10秒	
			マーシャル突き固め試験			目標値の±1.5%	
			ランマー突き固め試験			目標値の±1.5%	
		須	コンクリートの曲げ強度試験	JIS A-1106	1日2回（午前、午後）以上で3本1組／1回（材令28日）により実施する。	1回の試験結果は、配合基準強度の85%以上。 3回の試験結果の平均値は、配合基準強度以上。	
			温度測定	温度計による	コンシステンシー試験時		
			現場密度の測定	RI水分密度計	40mlに1回（横方向に3箇所）	基準密度の95.5%以上	
			コアによる密度測定	転圧コンクリート舗装技術指針（案）	1,000㎡に1個の割合でコアを採取		
			細骨材表面水率	JIS A-1125	1日2回（午前、午後）		
グーラスファルト舗装	材料試験	必	骨材のふるい分け試験	JIS A-1102	工事着手当初及び材料が変化した場合	JIS-A-5001 表-2参照	
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A-1109 A-1110	工事着手当初及び材料が変化した場合	表層・基層 表乾比重：2.45以上 吸水率：3.0%以下	
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A-1137	工事着手当初及び材料が変化した場合	粘土・粘土塊量 0.25%以下	
			粗骨材の形状試験	舗装試験法便覧 3-4-7	工事着手当初及び材料が変化した場合	細長あるいは偏平な石片 10%以下	
			フィラーの粒度試験	JIS A-5008	工事着手当初及び材料が変化した場合	要綱3-6による	
			フィラーの水分試験	JIS A-5008	工事着手当初及び材料が変化した場合	1%以下	
		その他	粗骨材のすりへり試験	JIS A-1121	工事着手当初及び材料が変化した場合	30%以下	
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A-1122	工事着手当初及び材料が変化した場合	損失量：12%以下	
			粗骨材中の軟石量試験	JIS A-1126	工事着手当初及び材料が変化した場合	軟石量：5%以下	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
グ ー ス ア ス フ ア ル ト 舗 装	材 料 試 験	そ の 他	針入度試験	J I S K-2207	工事着手当初及び 材料が変化した場合	針入度 15～30 (1/10mm)	規格値は、 石油アスファルト(針入度20～ 40)にトリニダ ットレイクアス ファルトを混合 したものの性状 値である。
			軟化点試験	J I S K-2207	工事着手当初及び 材料が変化した場合	軟化点 58～68℃	
			伸度試験	J I S K-2207	工事着手当初及び 材料が変化した場合	伸度 10cm以上 (25℃)	
			トルエン 可溶分試験	J I S K-2207	工事着手当初及び 材料が変化した場合	トルエン可溶分 86～91%	
			引火点試験	J I S K-2265	工事着手当初及び 材料が変化した場合	引火点 240℃以上	
			蒸発質量 変化率試験	J I S K-2207	工事着手当初及び 材料が変化した場合	変化率 0.5%以下	
			密度試験	J I S K-2207	工事着手当初及び 材料が変化した場合	密度 1.07～1.13 g/cm ³	
			セイボルト フロール秒 試験	J I S K-2207	工事着手当初及び 材料が変化した場合		
			石油アスフ アルト乳剤 の品質試験	J I S K-2208	工事着手当初及び 材料が変化した場合		
	プ ラ ン ト 試 験	必 須	貫入試験 (40℃)	舗装試験法便覧 5-3-3	配合ごとに各1回。 ただし、同一配合の合 材100t未満の場合 も実施する。	貫入量(40℃)目標値 表層：1～4mm 基層：1～6mm	
			リュエル 流動性試験 (240℃)	舗装試験法便覧 5-3-4		3～20秒(目標値)	
			ホイールト ラッキング 試験	舗装試験法便覧 3-7-3		300以上	
			曲げ試験	舗装試験法便覧 3-7-5		被断ひずみ (-10℃、50mm/min) 8.0×10 ⁻³ 以上	
			粒 度 (2.36mm フルイ)	舗装試験法便覧 3-4-3	抽出ふるい分け試験の 場合： 1～2回/日	2.36mmフルイ ±12%以内 基準粒度	
			粒 度 (0.075mm フルイ)	舗装試験法便覧 3-4-3		0.075mmフルイ ±5%以内 基準粒度	
			アスファル ト量抽出粒 度分析試験	舗装試験法便覧 3-9-6	印字記録の場合： 全数	アスファルト量 ±0.9%以内	
			温度測定 (アスファ ルト、骨材、 混合物)	温度計による	1時間ごと	アスファルト 220℃以下 石粉：常温 150℃	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
	施工試験	必	温度測定	温度計による	クッカ1台ごと。 ただし、同一配合の合材100t未満の場合は1日2回行う (午前、午後)		アスファルトフィニッシャへの搬出時。
		須	密度測定	舗装試験法便覧	1,000cm ³ に1個の割合でコアを採取する。		
路 床 安 定 処 理 工	材料試験	必	土の締固め試験	JIS A-1210	工事着手当初及び土質が変化した時	設計図書による	
		須	CBR試験	舗装試験法便覧 1-6-1 1-6-2	工事着手当初及び土質が変化した時	設計図書による	
	施工試験	必 須	現場密度の測定	最大粒度 ≤53mm JIS A-1214 A-1210 A・B法 最大粒度 >53mm 舗装試験法便覧 1-7-2	1,000m ³ に1回 1工事につき 最低3回実施する。	最大乾燥密度の 90%以上	
				ブルーフローリング	舗装試験法便覧 1-7-4	路床仕上がり後、全幅・全区間で実施する。	
		その他	平板載荷試験	JIS A-1215	各車線ごとに、延長40mにつき1箇所の割合で実施する。		セメントコンクリートの路盤に適用する。
			現場CBR試験	JIS A-1222	各車線ごとに、延長40mにつき1箇所の割合で実施する。		
			含水比試験	JIS A-1203	降雨後または含水比の変化が認められたときに実施する。		
			たわみ量	舗装試験法便覧 7-2	ブルーフローリングでの不良箇所について実施する。		
	表層安定処理工	必	現場密度の測定	JIS A-1214 JIS A-1210 A・B法	1,000m ³ に1回 1工事につき 最低3回実施する。	最大乾燥密度の 90%以上	
		須	ブルーフローリング	舗装試験法便覧 1-7-4	路床仕上がり後、全幅・全区間で実施する。		

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘要
表層安定処理工	施工試験	その他	平板載荷試験	J I S A-1215	各車線ごとに、延長40mにつき1箇所の割合で実施する。		セメントコンクリートの路盤に適用する。
			現場CBR試験	J I S A-1222	各車線ごとに、延長40mにつき1箇所の割合で実施する。		
			含水比試験	J I S A-1203	降雨後または含水比の変化が認められたときに実施する。		
			たわみ量	舗装試験法便覧 7-2	プルーフローリングでの不良箇所について実施する。		
固結工	施工試験	必須	配合試験	「安定処理の土の締固めをしない供試体の作成方法」 :土質工学会基準(J S F T 8 2 1-1990) J I S A-1216	工事着手当初及び材料が変化したときに各1回実施する。		
			土の一軸圧縮試験	J I S A-1216	改良体500本未満は3本、500本以上は250本増えるごとに1本追加する。 試験は1本の改良体について、上・中・下それぞれ1回、計3回とする。ただし、1本の改良体で設計強度を変えている場合は、各設計強度ごとに3回とする。 現場の条件、規模等によりがたい場合は監督員の指示による。	各供試体の試験結果は改良地盤設計強度の85%以上。 1回の試験結果は改良地盤設計強度以上。 なお、1回の試験とは3個の供試体の試験値の平均値で表したものの。	
簡易舗装工	材料試験	必須	修正CBR試験	舗装試験法便覧 2-3-1	工事着手当初及び材料が変化したとき	下層路盤： 10%以上 上層路盤： 60%以上	
			骨材のふるい分け試験	J I S A-1102	工事着手当初及び材料が変化したとき	「簡易舗装要綱」 3-3による。	
			土の液性限界・塑性限界試験	J I S A-1205	工事着手当初及び材料が変化したとき	下層路盤 P. I : 9以下 上層路盤 P. I : 4以下	

品質管理試驗基準・規格值

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
簡	材料試験	必	一軸圧縮試験	舗装試験法便覧 2-4-3	工事着手当初及び 材料が変化したとき	上層路盤 セメント安定処理： 一軸圧縮強さ 〔7日間〕2.45N/mm ² (25kgf/cm ²)以上 石灰安定処理： 一軸圧縮強さ 〔10日間〕0.69N/mm ² (7kgf/cm ²)以上	
		須	アスファルト混合物	「アスファルト舗装」に準ずる	工事着手当初及び 材料が変化したとき	「アスファルト舗装」に準ずる	加熱アスファルト混合物を使用する場合
		カッタバックアスファルト	ASTM-D 2027 2028	工事着手当初及び 材料が変化したとき	ASTM-D-2027・2028 カッタバックアスファルト規格	カッタバックアスファルトを使用する場合	
舗装工	施工試験	必	現場密度の測定	舗装試験法便覧 2-5-3 3-7-7	1,000m ² に1個 または随時	路盤：基準密度の 93%以上 表層：基準密度の 94%以上	
			粒 度 (2.5mmフルイ)	路盤：JIS A-1102 表層： 舗装試験法便覧 3-4-3	路盤：1,000m ² に 1～2回または随時。 表層：1日に 1～2回または随時。	路盤： 2.36mmふるい： ±15%以内 表層 2.36mmふるい： ±12%以内	
			粒 度 (0.074mmフルイ)	路盤：JIS A-1102 表層： 舗装試験法便覧 3-4-3	路盤：1,000m ² に 1～2回または随時。 表層：1日に 1～2回または随時。	路盤： 0.075mmふるい： ±6%以内 表層 0.075mmふるい： ±4.5%以内	
			アスファルト量抽出粒度分析試験	舗装試験法便覧 3-9-6	1日に1～2回 または随時。	アスファルト量 表層：±1.5%	癒青安定処理、表層に適用する。 300m ² 未満は省略できる。
			ブルーフローリング	舗装試験法便覧 1-7-4	全面		下層路盤、マカダム及び浸透マカダム路盤に適用する。 但し、荷重車についてはアスファルト舗装のブルーフローリングに準ずる。
		須	温度測定 (数均し)	温度計による	随時	120℃	癒青安定処理、表層に適用する。 測定値の記録は1日4回(午前、午後各2回)

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
		その他	含水比試験	J I S A-1203	観察により以上が認められたとき。	設計図書による。	下層路盤、粒度調整路盤に適用する。
再生 ア ス フ ア ル ト 舗 装 工	材 料 試 験	必	再生骨材 アスファルト抽出後の 骨材粒度	舗装試験法便覧 3-4-3	再生骨材使用量 500tごとに1回		当初、試験練り検査結果の提出により省略できる。
			再生骨材 旧アスファルト含有量	舗装試験法便覧 3-9-6	再生骨材使用量 500tごとに1回		当初、試験練り検査結果の提出により省略できる。
			再生骨材 旧アスファルト針入度	マーシャル安定度試験による再生骨材の旧アスファルト性状判定方法	再生混合物製造日ごとに1回。 1日の再生骨材使用量が500tを超える場合は2回。 1日の再生骨材使用量が100t未満の場合は、再生骨材を使用しない日を除いて2日に1回とする。		当初、試験練り検査結果の提出により省略できる。 13～0mmの粒度区分に適用。
		須	再生骨材 洗い試験で失われる量	プラント再生舗装技術指針	再生骨材使用量 500tごとに1回	5%以下。 洗い試験で失われる量とは、資料のアスファルトコンクリート再生骨材の水洗い前の0.075mmふるいにとどまるものと、水洗い後の0.075mmふるいにとどまるものを気乾もしくは60℃以下の炉乾燥し、その質量の差から求める。	当初、試験練り検査結果の提出により省略できる。 13～0mmの粒度区分に適用。
			再生アスファルト混合物	プラント再生舗装技術指針	2回以上及び材料が変化したとき	J I S-K-2207 石油アスファルト規格	
			再生用添加剤の品質	プラント再生舗装技術指針	当初及び材料の製造工場又は規格の変化ごと。		
			室内 配合試験	プラント再生舗装技術指針	当初及び材料の製造工場又は規格の変化ごと。		混合物の種類ごと、設計針入への調整を含む。
			試験練り	プラント再生舗装技術指針	当初及び材料の製造工場又は規格の変化ごと。		混合物の種類ごと、設計針入への調整を含む。

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
再生アスファルト舗装工事	プラント試験	必須	粒度測定 (2.36mmフルイ)	舗装試験法便覧 3-4-3 3-9-6	抽出ふるい分け試験の場合：1～2回/日 印字記録の場合：全数	2.36mmふるい： ±12%以内 再アス処理の場合 2.36mmふるい： ±15%以内	印字記録による場合は、プラント再生舗装技術指針表-8-10による。
			粒度測定 (0.075mmフルイ)	舗装試験法便覧 3-4-3 3-9-6	抽出ふるい分け試験の場合：1～2回/日 印字記録の場合：全数	0.075mmふるい： ±5%以内 再アス処理の場合 0.075mmふるい： ±6%以内	印字記録による場合は、プラント再生舗装技術指針表-8-10による。
			再生アスファルト量	舗装試験法便覧 3-9-6	抽出ふるい分け試験の場合：1～2回/日 印字記録の場合：全数	アスファルト量 ±0.9%以内 再アス処理の場合 アスファルト量： -1.2%以内	印字記録による場合は、プラント再生舗装技術指針表-8-10による。
			マーシャル安定度試験	舗装試験法便覧	当初及び材料の製造工場又は規格の変化ごと		マーシャル性状値の確認
			抽出試験	舗装試験法便覧 3-9-6	当初及び材料の製造工場又は規格の変化ごと		アスファルト量と骨材粒度の確認
			回収針入度試験	舗装試験法便覧	当初及び材料の製造工場又は規格の変化ごと	設計針入度の70% {49(1/10mm)}	
		その他	水浸マーシャル安定度試験	舗装試験法便覧 3-7-4	設計図書による。	設計図書による。	耐水性の確認
			ホイールトラッキング試験	舗装試験法便覧 3-7-3	設計図書による。	設計図書による。	耐流動性の確認
			ラベリング試験	舗装試験法便覧 3-7-2	設計図書による。	設計図書による。	耐摩耗性の確認
		施工試験	現場密度の測定	「アスファルト舗装工」に準ずる。	「アスファルト舗装工」に準ずる。	「アスファルト舗装工」に準ずる。	「アスファルト舗装工」に準ずる。
			混合物のアスファルト抽出	「アスファルト舗装工」に準ずる。	「アスファルト舗装工」に準ずる。	「アスファルト舗装工」に準ずる。	「アスファルト舗装工」に準ずる。
			混合物の粒度分析	「アスファルト舗装工」に準ずる。	「アスファルト舗装工」に準ずる。	「アスファルト舗装工」に準ずる。	「アスファルト舗装工」に準ずる。
			温度測定 (敷均し時)	「アスファルト舗装工」に準ずる。	「アスファルト舗装工」に準ずる。	「アスファルト舗装工」に準ずる。	
			外観検査 (混合物)	「アスファルト舗装工」に準ずる。	「アスファルト舗装工」に準ずる。	「アスファルト舗装工」に準ずる。	

アスファルト舗装工事の出来形管理及び品質管理に必要な抜き取りコア数

1. A工事（大型車交通量1日1方向1,000台以上）の場合

設計交通量の区分	施工面積区分	出来形管理用コア	品質管理用コア		合 計
			自主管理用	公的試験用	
C・D 交 通	～ 400㎡未満	3 個	不 要	不 要	3 個
	400㎡以上 ～2,000㎡未満	3 個	不 要	3 個	6 個
	2,000㎡以上 ～3,000㎡未満	3 個	3 個	3 個	9 個
	3,000㎡以上 ～4,000㎡未満	3 個	6 個	3 個	12 個
	4,000㎡以上 ～5,000㎡未満	4 個	9 個	3 個	16 個
	5,000㎡以上	1,000 ㎡増える 毎に上記+1個	1,000 ㎡増える 毎に上記+3個	3 個	1,000 ㎡増える 毎に上記+4個

2. B工事（大型車交通量1日1方向1,000台未満）の場合

設計交通量の区分	施工面積区分	出 来 形 管理用コア	品 質 管 理 用 コ ア		合 計
			自主管理用	公的試験用	
※ B交通	上記、C・D交通に同じ。				
L・A 交 通	～ 400㎡未満	3 個	不 要	不 要	3 個
	400㎡以上 ～2,000㎡未満	3 個	3 個	不 要	6 個
	2,000㎡以上 ～3,000㎡未満	3 個	6 個	不 要	9 個
	3,000㎡以上 ～4,000㎡未満	3 個	9 個	不 要	12 個
	4,000㎡以上 ～5,000㎡未満	4 個	12 個	不 要	16 個
	5,000㎡以上	1,000 m ² 増える 毎に上記＋1個	1,000 m ² 増える 毎に上記＋3個	不 要	1,000 m ² 増える 毎に上記＋4個

※ 単純オーバーレイ工事は、L・A交通区分による。（切削オーバーレイは、B交通区分）

3. C工事（簡易舗装要綱に基づき舗装構成を決定）の場合

設計交通量の区分	施工面積区分	出来形管理用コア	品質管理用コア		合 計
			自主管理用	公的試験用	
C・D	～ 400㎡未満	3 個	不 要	不 要	3 個
	400㎡以上 ～3,000㎡未満	3 個	3 個	不 要	6 個
	3,000㎡以上 ～4,500㎡未満	3 個	6 個	不 要	9 個

- （注） 1. 橋面舗装の場合は、橋体に影響を与える恐れのある場合は、取付け部等での抜き取りを行う等、監督員と協議の上で、一般的な抜き取りコア以外の方法による出来形・品質管理を実施すること。
 2. 出来形管理用のコアは原則として、完成検査時の検査用に兼用し、検査時に提示する。

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
プレストレストコンクリート桁	コンクリート	必	圧縮強度試験	J I S A-1108	工場製作桁については 50㎡又は1打設につき1回 現場製作桁については 桁1本につき1回1プル導入 3個 現場養生 28日強度 3個 現場養生 予備 3個 現場養生	土木学会制定 プレストレストコンクリート標準示方書及び一般セメントコンクリートに準ずる。	設計図書や監督員の指示により強度発現時期の指定があったものの（7日早強、14日早強等）については、その指示に応じた養生期間での圧縮強度試験を実施するものとする。
			塩化物量 アルカリ 骨材反応 対策				セメントコンクリートに準ずる。
		須	スランプ試験	J I S A-1101	10㎡につき1回実施する。	指定スランプ ±2.5cm	
			その他材料 施工試験		セメントコンクリートに準ずる。	土木学会制定 プレストレストコンクリート標準示方書及び一般セメントコンクリートに準ずる。	
	グラウト	必 須	コンシステンシー・ 膨張率 圧縮強度	土木学会基準	主桁は桁1本ごと・横組は1連ごと1回 フロー値 1回 テストピース採取 6個 ブリージング 3個	フロー値 流下時間 J R-T 6～12秒 J A R-T 15～30秒 膨張率 10%以下 圧縮強度 4週：200kgf/cm ²	
			グラウト 中の塩化物量測定		セメントコンクリートに準ずる。		
	緊張管理	必 須	緊張管理	道路橋示方書	試験緊張 1回 主桁 1) ケーブルごと管理 2) ケーブルごと管理 3) ケーブルごと管理 横組 ケーブルごと管理	P C鋼線及びP C鋼より線の摩擦係数の管理限界とP C鋼棒の緊張力差の許容誤差は、道路橋示方書による。	
鋼橋	一溶般接構構造造用・溶接構	必 須	形状・外形 寸法 重量 化学成分	J I S G-3192 G-3193 G-3194	鋼材規格証明及び 外況検査	J I S G-3101 G-3106 G-3114 許容差はJ I Sによる。	特に試験を必要とする場合は、監督員の指示により行う。
			機械的性質 引張試験	J I S Z-2241 (Z-2201)	規格、材質、厚さごとに鋼材重量が概ね10tにつき1組、または監督員の指示及び特記仕様	J I S G-3101 G-3106 G-3114	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
鋼	造圧用耐延候性鋼熱間材	必	機械的性質 曲げ試験	J I S Z-2248 (Z-2204)	書による。 総鋼材重量が10t未満については、鋼材規格証明書により省略することができる。	J I S G-3101 G-3106 G-3114	
		須	機械的性質 シャルビー試験	J I S Z-2242 (Z-2202)		J I S G-3106 G-3114	
	溶接施工試験	必	グループ 溶接 引張試験	J I S Z-2241 (Z-3121)	道路橋示方書による	J I S及び 道路橋示方書による。	現場溶接については、監督員と協議によりJ I S-Z-3104にかわり、J I S-Z-3060によることができる。
			グループ 溶接 型曲げ試験	J I S Z-3122			
			グループ 溶接 衝撃試験	J I S Z-2242 (Z-2202)			
			グループ 溶接 マクロ試験	J I S G-0553 に準ずる。			
			グループ 溶接放射線 透過試験	J I S Z-3104			
			すみ肉溶接 マクロ試験	J I S G-0553 に準ずる。			
			最高硬さ 試験	J I S Z-2244			
			スタッド 溶接 引張試験	J I S Z-2241 (B-1198)			
			スタッド 溶接 曲げ試験	J I S Z-3145			
	突放 合射 わ線 せ透 継過 手試験	必 須	引張部材	J I S Z-3104	1継手に1枚 (端部を含む)	J I S Z-3104 2級以上	仮組時に検査を行う。 監督員の承諾を得て、放射線透過試験のかわりに超音波探傷試験(J I S-Z-3060)を用いることができる。
			圧縮部材	J I S Z-3104	5継手に1枚	J I S Z-3104 3級以上	
			曲げ部材 引張 フランジ	J I S Z-3104	1継手に1枚	J I S Z-3104 2級以上	
			曲げ部材 圧縮 フランジ	J I S Z-3104	5継手に1枚	J I S Z-3104 3級以上	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
鋼			曲げ部材 腹板の応力 に直角方向	J I S Z-3104	1継手に1枚 (引張側)	J I S Z-3104 2級以上	
			曲げ部材 腹板の応力 に水平方向	J I S Z-3104	1継手に1枚 (端部を含む)	J I S Z-3104 3級以上	
			鋼床版	J I S Z-3104	1継手に1枚 (端部を含む)	J I S Z-3104 2級以上	
	グ放 ル射 線 ブ透 継過 手試 験	必 須	鋼製橋脚の はり及び柱	J I S Z-3104	継手全部を原則とす る。	J I S Z-3104	現場溶接を行う 全断面溶け込み グループ溶接継 手について実施 する。 監督員の承諾を 得て、放射線透過 試験のかわりに 超音波探傷試験 (J I S-Z- 3060)を用い ることができる。
			主桁のフラ ンジ及び腹 板(鋼床版 を除く)	J I S Z-3104	継手全部を原則とす る。	J I S Z-3104	
			鋼床版の デッキ プレート	J I S Z-3104	継手の始末端で連続し て50cmに2枚、中間 部で1mにつき1箇所 (1枚)、ワイヤー継ぎ 部で1箇所(1枚)を 原則とする。	J I S Z-3104	
	摩六 擦角 接ナ 合ッ 用ト 高・ 力平 ボ座 ル金 トナ ット	必 須	形 状 寸 法 外 観 機械的性質	J I S B-1186 その他 J I S Z-2241 (Z-2201) Z-2245 による	特記仕様書又は監督員 の指示による。	J I S B-1186	製造業者の管理 図その他品質管 理のデータ又は、 検査成績表
	据 付 管 理	必	高力ボルト	道路橋示方書に よる。	トルク法による場合、 各ボルト群の10%の ボルト本数を標準とす る。	各検査ボルトの据付けト ルク値がキャリブレーシ ョン時の設定トルク値 ±10%の範囲。	
		須	トルシア形 高力ボルト	道路橋示方書に よる。	一つの製造ロットから 5組の供試セットを無 作為に抽出する。	道路橋示方書による	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
覆 工 コ ン ク リ ー ト ・ N A T M	材 料 の 試 験	必 須	アルカリ 骨材反応 対策	「コンクリート の耐久性向上対 策」による。	工事着手前1回。 工事中は6ヶ月に1回 以上及び材料の産地が 変わった場合に実施す る。	「コンクリートの耐久性 向上対策」による。	
		そ の 他	骨材の ふるい分け 試験	J I S A-1102	細骨材は300m ³ 、 粗骨材は500m ³ につ き1回、又は1日に1 回の割合で行う。	設計図書による。	
			骨材の密度 及び吸水率 試験	J I S A-1109 A-1110	工事着手前1回。 工事中は月に1回以上 及び材料の産地が変わ った場合に実施する。	絶乾密度： 2.5以上 細骨材の吸水率： 3.5%以下 粗骨材の吸水率： 3.0%以下	
			粗骨材のす りへり試験	J I S A-1121	工事着手前1回。 工事中は月に1回以上 及び材料の産地が変わ った場合に実施する。	40%以下	
			骨材の微粒 分量試験	J I S A-1103	工事着手前1回。 工事中は月に1回以上 及び材料の産地が変わ った場合に実施する。	粗骨材：1.0%以下 細骨材：コンクリートの 表面がすりへり作用を受 ける場合は3.0%以下、 その他の場合は5.0% 以下	(碎石及びスラ グ細骨材を用い た場合、コンクリ ートの表面がすり へり作用を受け る場合は5.0%以下、その他 の場合は7.0% 以下。)
			砂の有機 不純物試験	J I S A-1105	工事着手前1回。 工事中は月に1回以上 及び材料の産地が変わ った場合に実施する。	標準色より淡いこと。 濃い場合でも圧縮強度が 90%以上の場合は使用 できる。	濃い場合は、 J I S-A-5 308 (モルタル の圧縮強度によ る砂の試験) 付 属書-3による。
			骨材中の 粘土塊量の 試験	J I S A-1137	工事着手前1回。 工事中は月に1回以上 及び材料の産地が変わ った場合に実施する。	細骨材：1.00%以下 粗骨材：0.25%以下	
			骨材中の比 重1.95の 液体に浮く 粒子の試験	J I S A-5308 付属書-2	工事着手前1回。 工事中は月に1回以上 及び材料の産地が変わ った場合に実施する。	細骨材及び粗骨材 コンクリートの外観が重 要な場合： 0.5%以下 その他の場合： 1.0%以下	スラグ細骨材、高 炉スラグ粗骨材 には適用しない。
			硫酸ナトリ ウムによる 骨材の 安定性試験	J I S A-1122	工事着手前1回。 工事中は月に1回以上 及び材料の産地が変わ った場合に実施する。	細骨材：10.0%以下 粗骨材：12.0%以下	寒冷地で凍結の 恐れがある場合 には適用しない。

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
覆 エ コ ン ク リ ー ト ・ N A T M	材 料 試 験	そ の 他	セメントの物理試験	J I S R-5201	製造会社の試験	JIS-R-5210(ポルトランド) JIS-R-5211(高炉) JIS-R-5212(シリカ) JIS-R-5213(フライアッシュ)	
			ポルトランドセメントの化学分析	J I S R-5202	製造会社の試験	JIS-R-5210(ポルトランド) JIS-R-5211(高炉) JIS-R-5212(シリカ) JIS-R-5213(フライアッシュ)	
			練混ぜ水の 水質試験	土木学会基準 J S C E-B -101	工事着手前1回。 工事中は年に1回以上 及び材料の産地が変わ った場合に実施する。	懸濁物質の量 2g/ℓ 以下 溶解性蒸発残留物の量 1g/ℓ 以下 塩化物イオン量 200PPM以下 水素イオン濃度 PH 5.8~8.6 以下 モルタルの圧縮強度比： 材齢7日及び28日で 90%以上 空気量の増分：±1%	上水道を使用し ている場合は試 験に換え、上水道 を使用している ことを示す資料 による確認を行 う。
				回収水の場合 J I S A-5308 付属書-9	6ヶ月に1回以上の 頻度で実施する。	塩化物イオン量 200PPM以下 コンクリートの凝結時間 の差：始発は30分以内、 終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比： 材齢7日及び28日で 90%以上 空気量の増分：±1%	
		製 造 プ ラ ン ト 試 験	計量設備の 計量精度	任意の連続した 10バッチにつ いて各計量器別、 材料別に行う。	月に1回以上の頻度で 実施する。	水 ±1%以内 セメント ±1%以内 骨材 ±3%以内 混和剤 ±2%以内 混和剤 ±3%以内	セメント量の規 定がある場合に 適用する。
			ミキサの 練混ぜ性能 試験	バッチミキサの 場合 J I S A-1119 A-8603	工事着手前1回。 工事中は6ヶ月に1回 以上の頻度で実施す る。	コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合 コンクリート中のモルタル単位容積 質量差： 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材 量の差： 5.0%以下 圧縮強度平均値から の差： 7.5%以下 空気量平均値からの差： 10.0%以下 スランプ 平均値からの差： 15.0%以下 公称容量の1/2の場合 コンクリート中のモルタル単位容積 質量差： 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材 量の差： 5.0%以下	レディーミクス コンクリートの 場合、印字記録に より確認を行う。

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
覆 エ コ ン ク リ ー ト ・ N A T M	製 造 プ ラ ン ト 試 験	そ の 他		連続ミキサの場合 土木学会基準 J S C E - 1 - 5 0 2	工事着手前1回。 工事中は6ヶ月に1回 以上の頻度で実施する。	コンクリート中のモルタル単位容積質量差： 0. 8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差： 5. 0%以下 圧縮強度の差： 2. 5%以下 空気量の差： 1. 0%以下 スランプの差： 3. 0cm以下	レディーミクスコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。
			細骨材の表面水率試験	J I S A - 1 1 1 1	1日に2回以上実施する。	設計図書による。 (但し、偏差は 0. 3%以下)	レディーミクスコンクリート以外の場合に適用する。
			粗骨材の表面水率試験	J I S A - 1 1 2 5	1日に1回以上実施する。	設計図書による。 (但し、偏差は 0. 3%以下)	
	施 工 試 験	必 須	塩化物の総量規制	「コンクリートの耐久性向上対策」による。	鉄筋コンクリート重要構造物に適用する。 測定回数は、打設が午前・午後にまたがるときは1日に2回以上(午前・午後)、半日の場合は1回とする。コンクリートの種類(材料・配合)等や工場が変わる場合は、その都度1回以上測定する。 1試験の測定回数は3回とし、試験の判定は3回の測定値の平均値で行う。	原則0. 3kg/m ³ 以下	
			スランプ試験	J I S A - 1 1 0 1	圧縮強度試験用供試体の採取時及びコンクリートの打ち込み中に品質の変化が認められたときに行う。	スランプ 3cm以上8cm未満 ：許容差 ± 1. 5cm 8cm以上18cm以下 ：許容差 ± 2. 5cm	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
覆 工 コ ン ク リ ー ト ・ N A T M	施 工 試 験	必 須	コンクリートの圧縮強度試験	J I S A-1108	現場練コンクリートの場合： (a) 圧縮強度の試験値が、設計基準強度の80%を1/20以上の確率で下回らない。 (b) 圧縮強度の試験値が、設計基準強度を1/4以上の確率で下回らない。 なお、ここで言う試験値とは、同時に作った3本の供試体の平均値のことである。	鉄筋コンクリートは打設日1日につき2回(午前、午後)以上無筋コンクリートは打設日1日につき1回以上行う。 なお、テストピースは打設場所で採取し、1回につき6個(7日強度3本、28日強度3本)とする。	レディミクストコンクリートの場合、1回の試験(供試体3本の平均値)結果は呼び強度の値の85%以上、かつ3回の試験結果は呼び強度以上とする。 供試体の試料は荷卸し場所にて採取し、標準養生とする。
			空気量測定	J I S A-1116 A-1118 A-1128	圧縮強度、曲げ強度試験用供試体採取時及びコンクリート打ち込み中に品質の変化が認められたとき。	許容差 ±1.5% 但し、道路橋床版の場合、±1%とする。	
		そ の 他	シュミットハンマーによる試験	コンクリート標準示方書(基準編)	コンクリート標準示方書(基準編)「硬化コンクリートのテストハンマー強度の試験方法」による。		任意の材齢の圧縮強度から材齢28日の圧縮強度を推定する場合は附図-1により参考とすることができる。
			コンクリートから切り取ったコアによる強度試験	J I S A-1107	品質に異常が認められた場合に行う。	設計図書による。	
			コンクリートの洗い分析試験	J I S A-1112	品質に異常が認められた場合に行う。	設計図書による。	
吹 付 コ ン ク リ ー ト ・ N A T M	材 料 試 験	必 須	アルカリ骨材反応対策	「コンクリートの耐久性向上対策」による	覆工コンクリートに準ずる。	覆工コンクリートに準ずる。	
		そ の 他	骨材のふるい分け試験	J I S A-1102	覆工コンクリートに準ずる。	覆工コンクリートに準ずる。	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
吹 付 け コ ン ク リ ー ト ・ N A T U R A L	材 料 試 験	そ の 他	骨材の 単位容積 質量試験	J I S A-1104	工事着手当初及び材料 に変動が認められる場 合に行う。	設計図書による。	
			骨材の密度 及び吸水率 試験	J I S A-1109 A-1110	工事着手当初及び材料 に変動が認められる場 合に行う。	覆工コンクリートに準ず る	
			骨材の微粒 分量試験	J I S A-1103	工事着手当初及び材料 に変動が認められる場 合に行う。	覆工コンクリートに準ず る	覆工コンクリ ートに準ずる
			砂の有機 不純物試験	J I S A-1105	工事着手当初及び材料 に変動が認められる場 合に行う。	覆工コンクリートに準ず る	覆工コンクリ ートに準ずる
		そ の 他	骨材中の 粘土塊量 の試験	J I S A-1137	骨材は採取箇所また は、品質の変化がある ごとに1回行う。 細骨材は覆工と同一材 料の場合は省略でき る。	覆工コンクリートに準ず る	
			骨材中の 比重1.95の 液体に浮く 粒子の試験	J I S A-5308 付属書-2	工事着手当初及び材料 に変動が認められる場 合に行う。	覆工コンクリートに準ず る	覆工コンクリ ートに準ずる
			硫酸ナトリ ウムによる 骨材の 安定性試験	J I S A-1122	工事着手当初及び材料 に変動が認められる場 合に行う。	覆工コンクリートに準ず る	覆工コンクリ ートに準ずる
			粗骨材の 粒形判定 実績率試験	J I S A-5005	材料の採取箇所また は、品質の変化がある ごとに1回行う。	55%以上	
		そ の 他	セメントの 物理試験	J I S R-5201	製造会社の試験	覆工コンクリートに準ず る	
			ポルトラン ドセメント の化学分析	J I S R-5202	製造会社の試験	覆工コンクリートに準ず る	
			練混ぜ水の 水質試験	土木学会基準 J S C E - B - 1 0 1	覆工コンクリートに準 ずる	覆工コンクリートに準ず る	覆工コンクリ ートに準ずる
				回収水の場合 J I S A-5308 付属書-9	覆工コンクリートに準 ずる	覆工コンクリートに準ず る	
			計量設備の 計量精度	任意の連続した 10バッチにつ いて各計量器別、 材料別に行う。	覆工コンクリートに準 ずる	覆工コンクリートに準ず る	覆工コンクリ ートに準ずる

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
吹付コンクリート	製造プラント	その	ミキサの練混ぜ性能試験	バッチミキサの場合 J I S A-1119 A-8603	覆エコンクリートに準ずる	覆エコンクリートに準ずる	覆エコンクリートに準ずる
				連続ミキサの場合 土木学会基準 J S C E-1 -502	覆エコンクリートに準ずる	覆エコンクリートに準ずる	覆エコンクリートに準ずる
		他	細骨材の表面水率試験	J I S A-1111	覆エコンクリートに準ずる	覆エコンクリートに準ずる	覆エコンクリートに準ずる
			粗骨材の表面水率試験	J I S A-1125	覆エコンクリートに準ずる	覆エコンクリートに準ずる	覆エコンクリートに準ずる
	施工試験	必須	塩化物の総量規制	「コンクリートの耐久性向上対策」による。	覆エコンクリートに準ずる	覆エコンクリートに準ずる	
			スランプ試験	J I S A-1101	覆エコンクリートに準ずる	覆エコンクリートに準ずる	
			コンクリートの圧縮強度試験	J I S A-1108	トンネル施工延長40mごとに1回実施する。	覆エコンクリートに準ずる	テストピースは材齢7日及び28日各3本
			空気量測定	J I S A-1116 A-1118 A-1128	圧縮強度試験用供試体採取時及び打ち込み中に品質の変化が認められたとき。	スランプ 3cm以上8cm未満 ：許容差 ±1.5cm 8cm以上18cm未満 ：許容差±2.5cm	
		その他	コンクリートから切り取ったコアによる強度試験	J I S A-1107	トンネル施工延長40mごとに1回実施する。	設計図書による。	供試体は材齢28日3本
ロックボルト・N A T M	材料	その他	外観検査	目視 寸法計測	材質は製造会社の試験による。	設計図書による。	
	施工試験	必須	モルタルの圧縮強度試験	J I S A-1108	施工開始前に1回。 施工中は、トンネルの施工延長40mごとに1回。 製造工場又は品質の変化がある毎に1回。	設計図書による。	
			モルタルのフロー値試験	J I S R-5201	施工開始前に1回。 性状に変化がみられたとき。 製造工場又は品質の変化がある毎に1回。	設計図書による。	

品質管理試験基準・規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	品質規格値	摘 要
			ロックボルトの引抜き試験	「ロックボルトの引抜き試験」による	掘削の初期段階は20mごとに、その後は50mごとに実施、1断面当たりに3本均等に行う。 (ただし坑口部では両側壁各1本)	引抜き耐力の80%程度以上	
補強土壁工	材 料	必須	土の締固め試験	J I S A-1210	施工当初及び土質の変化時。	設計図書による。	
			外観検査	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる	補強土壁工法各設計施工マニュアルによる	補強土壁工法各設計施工マニュアルによる	ストリップ、鋼製壁面材、コンクリート製壁面材等
			コンクリート製壁面材のコンクリート強度試験	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる	補強土壁工法各設計施工マニュアルによる	補強土壁工法各設計施工マニュアルによる	
		その他	土の粒度試験	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる	補強土壁工法各設計施工マニュアルによる	設計図書による。	
	施工試験	必須	現場密度の測定	最大粒径 ≤53mm J I S A-1214 A-1210 A・B法 最大粒径 >53mm 舗装試験法便覧 1-7-2	500㎡につき1回	最大乾燥密度の90%以上 または、設計図書による。	

コンクリート二次製品（JIS製品以外）の規格・材料検査

製品種類 試験項目	ボックス カルバート	方 格 枠	消波異形 ブロック (2 t 以下)	方塊ブロック 直立消波 異形ブロック	ケーソン	セルラー L形ブロック
製作番号 外観	全個数	全個数	全個数	全個数	全個数	全個数
形状・寸法	呼び名が異なるごとに10個又はその端数に1個の割合で測定する。	呼び名が異なるごとに10個又はその端数に1個の割合で測定する。	呼び名が異なるごとに30個又はその端数に1個の割合で測定する。	呼び名が異なるごとに5個又はその端数に1個の割合で測定する。	全個数を測定	呼び名が異なるごとに3個に1個の割合で測定する。
圧縮強度試験	曲げ強さを含めて100個又はその端数に1個の割合で JIS-A-1106、1108の試験	曲げ強さを含めて100個又はその端数に1個の割合で JIS-A-1106、1108の試験	原則としてコンクリート 150 m ³ に1回 JIS-A-1108 の試験	原則としてコンクリート 150 m ³ に1回 JIS-A-1108 の試験	原則としてコンクリート 150 m ³ に1回 JIS-A-1108 の試験	原則としてコンクリート 150 m ³ に1回 JIS-A-1108 の試験
空気量・スランプ試験		原則としてコンクリート 50 m ³ に1回 JIS-A-1101、1118の試験	原則としてコンクリート 50 m ³ に1回 JIS-A-1101、1118の試験	原則としてコンクリート 50 m ³ に1回 JIS-A-1101、1118の試験	原則としてコンクリート 50 m ³ に1回 JIS-A-1101、1118の試験	原則としてコンクリート 50 m ³ に1回 JIS-A-1101、1118の試験
シュミットハンマー試験（A試験）	呼び名が異なるごとに10個又はその端数に1個の割合で測定する。	呼び名が異なるごとに10個又はその端数に1個の割合で測定する。	呼び名が異なるごとに30個又はその端数に1個の割合で測定する。	呼び名が異なるごとに5個又はその端数に1個の割合で測定する。	全個数を測定	呼び名が異なるごとに3個に1個の割合で測定する。
異常を認めた場合のコア採取による試験（C試験）		随 時	随 時	随 時	随 時	随 時
配筋の検査	100個又はその端数に1個の割合で検査する。	100個又はその端数に1個の割合で検査する。	100個又はその端数に1個の割合で検査する。	500個又はその端数に1個の割合で検査する。	100個又はその端数に1個の割合で検査する。	100個又はその端数に1個の割合で検査する。
適 用		現場打の場合は空気量・スランプ試験を行うこと。 （C試験）	必要に応じてコンクリート打設時にコア用ブロックを作成して現場養生のうえ、JIS-A-1107の試験を行うこと。	必要に応じてコンクリート打設時にコア用ブロックを作成して現場養生のうえ、JIS-A-1107の試験を行うこと。	必要に応じてコンクリート打設時にコア用ブロックを作成して現場養生のうえ、JIS-A-1107の試験を行うこと。	必要に応じてコンクリート打設時にコア用ブロックを作成して現場養生のうえ、JIS-A-1107の試験を行うこと。

鋼材の規格・材料検査

鋼材の種類	規 格		鋼 材 記 号
構 造 用 鋼 材	J I S - G - 3 1 0 1	一般構造用圧延鋼材	S S 4 0 0. S S 4 9 0
	J I S - G - 3 1 0 6	溶接構造用圧延鋼材	S M 4 0 0. S M 4 9 0. S M 5 2 0. S M 5 7 0
	J I S - G - 3 1 1 4	溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材	S M A 4 0 0. S M A 4 9 0. S M A 5 7 0
鋼 管	J I S - G - 3 4 4 4	一般構造用炭素鋼管	S T K 4 0 0. S T K 4 9 0
接 合 用 鋼 材	J I S - B - 1 1 8 6	摩擦接合用高力六角ボルト 六角ナット、平座金のセット	F 8 T. F 1 0 T
	J I S - G - 3 1 0 4	リベット用丸鋼	S V 3 3 0. S V 4 0 0
溶 接 材 料	J I S - Z - 3 2 1 1	軟鋼用被覆アーク溶接棒	
	J I S - Z - 3 2 1 2	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	
	J I S - Z - 3 3 1 1	鋼サブマージアーク溶接材料	
鑄 鍛 造 品	J I S - G - 3 2 0 1	炭素鋼鑄鋼品	S F 4 9 0 A. S F 5 4 0 A
	J I S - G - 5 1 0 1	炭素鋼鑄鋼品	S C 4 5 0
	J I S - G - 5 1 0 2	溶接構造用鑄鋼品	S C W 4 1 0. S C W 4 8 0
	J I S - G - 5 1 1 1	構造用高張炭素鋼及び 低合金鋼鑄鋼品 (低マンガン鋼鑄鋼品)	S C M n 1 A. S C M n 2 A
	J I S - G - 4 0 5 1	機械構造用炭素鋼材	S 3 0 C. S 3 5 C
	J I S - G - 5 5 0 1	ねずみ鑄鉄品	F C 1 5 0. F C 2 5 0
	J I S - G - 5 5 0 2	球状黒鉛鑄鉄品	F C D 4 0 0
線 材 線材二次製品	J I S - G - 3 5 0 2	ピアノ線材	S W R S
	J I S - G - 3 5 0 6	硬鋼線材	S W R H
	J I S - G - 3 5 3 6	P C 鋼線及び P C 鋼より線	丸鋼 : S W P R 1 異形線 : S W P D 1 2 本より線 : S W P R 2 7 本より線 : S W P R 7
鋼 棒	J I S - G - 3 1 1 2	鉄筋コンクリート用棒鋼	A 種 1 号 : S B P R 7 8 5 / 9 3 0
	J I S - G - 3 1 0 9	P C 鋼棒	A 種 2 号 : S B P R 7 8 5 / 1 0 3 0 B 種 1 号 : S B P R 9 3 0 / 1 0 8 0 B 種 2 号 : S B P R 9 3 0 / 1 1 8 0

※ 品質管理基準の規定によって全部又は一部の材料及び数量を J I S 規定に基づき適宜検査を行う。

公 的 試 験 機 関 で の 品 質 管 理 試 験 の 実 施 に つ い て

品質管理基準により義務付けられた品質管理項目のうち、次表に示す項目については、公的試験機関（注 1 参照）で試験を実施するものとする。

公的試験機関による品質管理試験項目一覧表

工 種	試 験 項 目	試 験 基 準	適 用
セメント コンクリート	圧縮強度試験	・ 荷下し時 1 回／日以上、原則として 1 5 0 m³（構造物の重要度と工事規模に応じて打設量 2 0 m³～1 5 0 m³）毎に 1 回、及び荷下し時に品質変化が認められた時。但し、道路橋鉄筋コンクリート床版にレディーミクストコンクリートを用いる場合は、原則として全運搬車測定を行う。 ・ 道路橋床版の場合、全運搬車を行うが、スランプ試験の結果が安定し良好な場合は、その後スランプ試験の頻度について監督員と協議し低減できる。 ・ 早強セメントの場合は必要に応じて 1 回に付き 3 個（3 日強度）を追加で採取できる。 ・ 鉄筋コンクリートの重要構造物（注：参照）については打設日 1 日につき 2 回（午前・午後）とする。	供試体の試料は荷下し場所にて採取し、標準養生とする。 ・ 供試体は 1 回につき 6 個採取（7 日強度及び 2 8 日強度、各 3 本） ・ 小規模工種※で 1 工事当たりの総数量が 5 0 m³未満の場合は、1 工種 1 回以上の試験、又は、レディーミクストコンクリート工場の品質証明書のみとすることができる。※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁工（高さ 1 m 以上）、函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅 2. 0 m 以上）、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工事及び特記仕様書で指定された工種。）
	曲げ強度試験	コンクリート舗装の場合に適用し、打設日 1 日につき 2 回（午前、午後） なお、供試体は 1 回につき 3 個採取（2 8 日強度 3 本）	
鋼材ガス圧接	引張試験	1）手動ガス圧接の場合 工事着手前に作製した試験片 5 本 2）自動ガス圧接の場合 工事着手前に作製した試験片 2 本 ※ 試験片の作製は鉄筋径毎に行う。	試験片の作製は、圧接者、圧接装置、鉄筋の端面処理、加熱時間等実際の作業と同一条件で行う。

河川・海岸・治山・道路土工	土の締固め試験	500㎡以上の盛土を行う工事で、当初及び土質の変化時の試験（路床と同一材料の路体盛土は、路床の品質管理試験のみでよい）。	河川、海岸、治山の盛土及び道路の路体盛土材に適用する。
	修正CBR試験	道路の路床工事の盛土材で、当初及び土質の変化時に行う試験。	土の締固め試験も必要。
路床置換工	置換材料の修正CBR試験	道路の置換材料について、当初及び材料の変化時に行う試験。	
転圧コンクリート舗装	曲げ強度試験 （作成供試体－現場施工）	打設日1日につき2回（午前、午後）の、材齢28日の強度試験。	供試体は打設場所で採取し、1回につき3個とする。
アスファルト舗装	コア密度測定試験 混合物のアスファルト量抽出試験 混合物粒度分析試験	A・B工事（注4参照）について、車道の各層毎に1回、3個のコアを採取して行う試験。 但し、1工事（各層毎）の混合物の使用数量が50t又は舗設面積が400㎡未満の場合は、省略することができる。	路肩、取付け道路は除く。
	ホイールトラッキング試験	改質アスファルト使用の場合は、1工事につき1回（複数層に使用の場合各層毎）施工前に作成した3個の供試体で実施する試験。（注5参照）	
地盤改良・固結工	土の一軸圧縮試験	改良体500本未満については3回、500本以上については250本増える毎に1回を追加して行う供試体の試験。	試験1回当たりの供試体の作成は3個である。
補強土壁工	土の突固め試験	当初及び土質の変化時に行う試験。	
法面吹付工	圧縮強度試験	吹付1日につき1回行う試験。なお、テストピースは、現場に配置した型枠に施工と同時に吹付けたコンクリート（モルタル）を現場放置後に切り取ったコアφ5cmとし、7日強度と28日強度の双方各3本を対象とする。	供試体は、キャッピングすること。
現場吹付法枠工	圧縮強度試験	吹付1日につき1回行う試験。なお、テストピースは、現場に配置した型枠に施工と同時に吹付けたコンクリート（モルタル）を現場放置後に切り取ったコアφ5cmとし、7日強度と28日強度の双方各3本を対象とする。	供試体は、キャッピングすること。

（注）1. 公的試験機関とは、（財）福岡県建設技術情報センター、（財）九州環境管理協会、（財）建材試験センター（財）日本品質保証機構、（社）九州機械工業振興会、及び他県の直轄試験場・技術センター等や大学をいう。なお、公的試験機関での試験実施が困難な場合は、監督員の承諾を得て、その他機関（注2）を請負者立会のもとで利用できるものとする。

2. その他機関とは、試験、検査及び管理などの業務を実施する技術者を有し、JISに基づく試験をJIS基準に適合した試験機材等を使用し、実施できる機関をいう。

3. 品質管理上の重要構造物とは、PC桁（工場製作は除き、間詰め・横桁は含む）、鋼橋のRC床版、RC橋、井筒、水門、樋門等、共同溝、橋台、橋脚、擁壁（高さ2m以上）、本堤・副堤（治山工事）その他これらに類するもの及び設計図書等に示す構造物とする。

4. A・B工事の内、設計交通量がL・A交通の場合及び単純オーバーレイ工事は対象外とする。
（切削オーバーレイ工事は対象とする。）

5. アスファルト事前審査制度の認定を得た改質アスファルト混合物については、ホイールトラッキング試験を省略することができる。
6. 項目一覧表以外の品質管理試験であっても、監督員の指示により公的試験機関での試験が必要となる場合がある。

[3] 写 真 管 理 基 準

1. 適 用

この写真管理基準は、福岡県農林水産部（水産林務関係）が発注する工事の工事写真の撮影に適用する。

2. 写真撮影の要点

工事記録写真は契約書の設計図書に照らして、工事が適正に施工されたことを証明するものであり、特に工事完成後の不可視部分についての立証資料となるので、次の点に十分注意して撮影しなければならない。

- （１）工事の内容を十分理解し、写真の目的を把握して撮影すること。
- （２）管理する目的物の現状、形状及び寸法がはっきりとわかるように、鋼尺、箱尺、リボンテープ、ポール等をあてて撮影すること。
- （３）写真撮影にあたっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を被写体とともに写し込みこと。

- | | | |
|-------|-------|---------|
| ①工事名 | ②工種等 | ③測点（位置） |
| ④設計寸法 | ⑤実測寸法 | ⑥略図 |

3. 工事記録写真の分類

工事記録写真は次のように分類する。

- | | | |
|------------|-----------|-------------------|
| （１）工事着手前写真 | （２）工事完成写真 | （３）施工状況写真 |
| （４）安全管理写真 | （５）材料検収写真 | （６）品質管理写真 |
| （７）出来形管理写真 | （８）災害写真 | （９）その他（環境、補償、検査等） |

- （１）工事着手前写真とは、工事区域全体の状況が判断できる写真を撮影すること。

①起終点は勿論、工区全体の状況が判断できる写真であること。

②人家、立木等障害物が多く工区全体の関連写真の撮影が不可能な場合は、順序よく関連付けされた（関連位置を明確にするポール等を設置）追い写真とする。

- （２）工事完成写真とは、全景及び部分写真の２種類に分類されるが、着手前写真と対照できるよう同一箇所から撮影すること。

また、部分完成写真は主要工種毎及び主要構造物毎に撮影すること。

- （３）施工状況写真とは、工事の施工方法、施工時期、出来高工程、進捗状況などの記録写真となり、総合的な判断資料となるため、施工状況がよく分かるように工夫するとともに、契約図書の工種別に工事の施工状況を撮影し、順序良く整理すること。

- (4) 安全管理写真とは、工事の施工に関する各種標示施設、工事中の防護施設、交通整理状況（工事看板を含む）、事故防止対策施設等の写真であり、万一事故が発生した場合の原因究明及び工事現場の安全管理状況の証拠となるものであり、必ず施設の設置状況が明瞭に判読できるよう撮影すること。
- (5) 材料検収写真とは、当該工事に使用する資材（主として二次製品）の材料検収状況写真であり、使用後に種別、数量、形状、規格、寸法等が確認できない部分を写真で証明するもので、資材を現場に搬入後、速やかに撮影すること。
- また、撮影に際しては材料の規格、寸法、マークなどは検尺を当てて行うこと。
- (6) 品質管理写真とは、別に定める品質管理基準に関係する、試験又は測定の実施状況及び結果を証明するもので、明瞭に判読できるよう撮影すること。
- (7) 出来形管理写真とは、仕様書及び設計図書に明示された工事目的物の出来形（形状、規格、寸法、品質等）を詳細に撮影し、管理写真で対比して証明するものである。
- ① 後日明視出来ない地中等に埋設（没）する部分や水中に沈む部分は、特に嚴重な出来形（形状、規格、寸法、品質等）管理写真を撮影し、写真で設計図書どおりであることを確認の後、埋戻しや上方の盛土を行うこと。
- ② 検尺、リボンテープなどで出来形を撮影する場合は、斜め上、下、横からの撮影はせずに正面から写すこと。なお、検尺等の目盛ははっきり判読できるよう撮影すること。また、場合によっては部分拡大写真の併用を考慮すること。
- ③ 薄暗い箇所での写真撮影は、ストロボ、照明等を使用して撮影し、撮り損ないのないことを確認の後、次の作業工程に着手すること。
- (8) 災害写真とは、工事途中での集中豪雨（天災）等により災害を受けた場合に、その被災状況を示す記録写真を撮影整備しておくこと。また、契約書第25条の天災その他不可抗力による災害を受けた場合の損害額の判定資料となるので、十分留意して撮影すること。
- (9) その他（環境、補償、検査等）
- ④ 公害対策、環境保全対策等の施設の設置状況写真の撮影。
- ⑤ 用地、立木補償等に関する収去状況写真の撮影。
- ⑥ 中間検査、完成検査の実施状況写真の撮影。
- ⑦ 廻排水、現場事務所、作業員休憩所、トイレ等の設置状況写真の撮影。
- ⑧ 当該工事に使用する機械、器具等の現場搬入時の写真撮影。（機種の種類等明示）
- ⑨ 建設業許可票の掲示、労災保険加入票の掲示、建退共加入票の掲示等の撮影。

4. 写真の整理及び提出

- (1) 写真の大きさは原則としてサービス判とし、カラー写真とする。
- (2) 写真の撮影及び整理は請負者の責任において行い管理し、写真帳は完成届と同時に1部を提出すること。なお、写真帳は原則として工事用アルバムとする。
- (3) 監督員の指示する写真は、提出時期及び提出部数について指示に従うものとする。
- (4) 電子納品対象工事については福岡県林務関係電子納品運用ガイドライン（案）によるものとする。

福岡県農林水産部（水産林務関係） 工事施工管理実施要領

1. 総 則

この工事施工管理実施要領（以下「実施要領」という。）は、福岡県農林水産部（水産林務関係）が発注する工事の施工管理に係る必要な事項を定めたものである。

2. 適 用

この実施要領は、福岡県農林水産部林業振興課、農村森林整備課及び水産振興課が所管する県営工事において、施工管理を実施する場合に適用する。

3. 管理の方法

（1） 工程管理

工程表は原則としてネットワーク（工事規模及び工事内容によってはバーチャートでも可）で作成し、主要機械、労務関係、主要資材等の使用計画を考慮して工事の進捗を管理するものとする。

（2） 出来形管理

原則としてすべての工種に適用し、管理は出来形管理基準に基づき管理図表又は結果一覧表等を作成し、設計値と出来形値を対比するものとする。

（3） 写真管理

写真管理基準及び写真撮影要領に基づいて、すべての工種について工事施工状況及び出来形が明確に確認できるよう撮影して管理するものとする。

また、特に完成後に明視できない部分の施工にあたっては、管理写真を確認後に次の工程に着手するように留意して管理するものとする。

（4） 品質管理

品質管理基準に基づいて、試験結果及び測定値を管理図表又は結果一覧表等を作成し、管理するものとする。

（5） 安全管理

安全管理計画は、緊急時（災害時を含む）の体制を考慮して工事の安全を管理するものとする。

4. 記録の方法

管理図表及び結果一覧表等の取りまとめは、施工管理記録様式によるものとするが監督員との協議により別の様式を使用することができる。

5. 施工管理記録様式

(1) 施工計画書（様式－１）

請負者は、契約締結後工事の施工計画について監督員と協議し、速やかに施工計画書を監督員に提出しなければならない。なお、施工計画書は下記①～⑦により構成するものとし、当該工事が施工中に契約変更された場合は、変更後にかかわる残事業について施工計画の変更協議をし、速やかに変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。

- ① 工事概要及び現場組織表
- ② 主要資材及び主要機械一覧表

使用材料については、別途材料使用承認願いを、監督員に提出しなければならない。

- ③ 工事施工計画書

任意仮設工で特に重要と判断される場合は記載し、仮設図も必要に応じて添付する。

なお、その他必要事項があれば記録し、文章で提出する。

- ④ 安全管理計画
- ⑤ 緊急時（災害時も含む）の体制
- ⑥ 施工管理計画
- ⑦ 工程表（ネットワーク）

着工届に添付する工程表（バーチャート可）は契約締結後７日以内に着工届に添付して監督員に提出しなければならない。また、契約内容が変更された場合は変更工程表を作成するものとする。

(2) 材料検収簿（様式－２）

- ① 使用材料総括一覧表

一覧表の使用数量の確認のため、出荷証明書を監督員に提出しなければならない。

(3) 品質管理表（様式－３）

- ① 品質管理総括表
- ② コンクリート試験結果表
- ③ コンクリート圧縮強度試験結果一覧表
- ④ 参考様式 シュミット・テストハンマー成果表
- ⑤ 舗装品質管理一覧表

(4) 出来形管理表（様式－４）

- ① 出来形管理総括表
- ② 構造物管理図表
- ③ 平面管理表
- ④ 測点間距離、縦断管理表
- ⑤ 切取法面・盛土法面管理表
- ⑥ 基準高（表層工・路盤工・路床工）管理表

- ⑦ 幅員等（表層工・路盤工・路床工）管理表
- ⑧ 平面面積管理表（森林整備）
- ⑨ 植付本数管理表
- ⑩ 植栽工出来形管理表
- ⑪ 構造物管理表（森林整備）
- ⑫ 作業路、作業歩道管理表
- ⑬ 防火線管理表
- ⑭ 本数調整伐、枝落とし管理表
- ⑮ 植栽木規格管理表（大・中・小苗木）
- ⑯ 植栽木規格管理表（植栽Ａ・Ｂ）
- ⑰ 樹木植栽管理表

（５）工事アルバム（様式－５）（電子納品対象工事は不要）

アルバム表紙（背）には、年度、事業名、工事箇所、施工者名を記入する。

（６）工事打合せ書（様式－６）

- ① 打合せ日ごとに別葉で作成する。
- ② ２部作成し、請負者（本人又は現場代理人）が１部、監督員が１部を保有する。

６．その他

- ① 施工管理に要する費用はすべて請負者の負担とする。
- ② 請負者は、工事完了後、速やかにしゅん工届とともに管理図表又は結果一覧表等及び工事記録写真帳を提出しなければならない。なお、別に監督員の指示がある場合は指示に従うものとする。
- ③ 施工管理の実施にあたり、実施要領により難しい場合は、請負者と監督員が協議の上、決定するものとする。
- ④ 主任（監理）技術者
- ⑤ 施工体制台帳
- ⑥ 林務関係工事に係る現場確認一覧表
- ⑦ 配置技術者の腕章の着用
- ⑧ 工事現場に掲げる標識

〔2〕 写真撮影要領

1. 一般共通写真

撮影区分	撮影項目	撮影の要点及び注意事項
仮設物	現場事務所、労働者休憩所 資器材倉庫、火薬庫 仮設トイレ、その他仮設物	- 施設の位置、構造、規模、種類等が確認できるよう撮影する。 - 現場事務所内の設備及び緊急時の連絡体制、現場組織表、工程管理表等各種表示版の掲示状況が確認できるよう撮影する。 - 現場事務所、倉庫等の内、外の整理整頓状況を撮影する。
安全管理	保安施設、防護施設等 労働安全衛生管理 土石流安全対策	- 施設の位置、構造、規模、種類等が確認できるよう撮影する。 - 各種表示版の掲示状況が確認できるよう撮影する。 - 建設業許可表、労災保険加入表、建設業退職金共済加入表の掲示状況が確認できるよう撮影する。 - 安全教育、訓練、パトロール等の活動状況が確認できるよう実施日毎に撮影する。
交通管理	工事標識、交通規制	- 各種工事標示板、標識等の設置状況を周辺との関連がわかるよう撮影する。 - 監視員による交通整理状況を周辺との関連がわかるよう撮影する。
機械施設	使用機械、器具	- 現場搬入時に機種、形式、規格等が確認できるよう1台毎に明示して撮影する。 - 現場仮設機械（プラント等）の設置状況、機種、形式、規格等及び機械の組合せ関連が確認できるよう撮影する。
使用材料	種別、規格、形状、寸法	- 使用前に品目ごと規格、形状、寸法等が確認できるよう明示し、測定尺を当てて撮影する。 - JIS規格品は、JIS表示が確認できるよう撮影する。 - 材料検査及び材料検収の実施状況が確認できるよう品目ごとに撮影する。 - 資材置場と資材集積保管の状況が確認できるよう撮影する。

2. 出来形管理写真（共通工事）

工種	種別	撮影項目	撮影の要点及び注意事項
土工	伐開、除伐	施工前後の状況	- 伐開、除根作業の実施状況が、着手前写真と完了後写真により対比して確認できるよう同一箇所から撮影する。 - 局所的写真では、同じ施工地かどうか判然としないので注意して撮影する。
	丁張	丁張架設	- 丁張架設後、架設位置、工事箇所全体の架設状況がわかるよう局部及び全景写真を撮影する。 - 監督員等による丁張確認の実施状況を撮影する。
	掘削(切取) 盛土	仕上がり幅 法長、法勾配	- 掘削、盛土完了後に、各部の寸法が確認できるよう測定尺を添えて撮影する。 - 土質が変化した場合、土質とその区分線が確認できるよう測定尺を添えて各測点ごとに撮影する。 - 転石交り土は、転石の大きさ、混合歩合、転石層の位置等が確認できるよう局部と全体を対比して撮影する。 - 崩壊、欠損の恐れのある箇所は、その規模、亀裂の状況等がわかるよう撮影する。
基礎工	床掘	基面整形状況 床掘幅 土質区分	- 床掘完了後、基礎が土砂の場合は床掘面の転圧整形状況、岩の場合は岩盤整形状況がわかるよう撮影する。 - 変化点ごとの床掘幅、土質区分が確認できるよう撮影する。

2. 出来形管理写真（共通工事）

工 種	種 別	撮影項目	撮影の要点及び注意事項
基 礎 工	コンクリート基礎	幅、高さ 延長	- 型枠の設置状況、コンクリートの打設、養生等の施工状況がわかるように撮影する。 - 床幅は、型枠締付け後変化点ごと、型枠内に測定尺を当てて撮影する。 - 脱枠後、変化点ごとの幅、高さ、延長等の寸法が確認できるように測定尺を当てて撮影する。
	栗石等基礎	幅、厚さ 延長	- 栗石の敷均し、締固め、目潰し仕上げ等の施工状況がわかるように撮影する。 - 栗石等基礎仕上げ後に変化点ごとの幅、厚さ、延長等の寸法が確認できるように測定尺を当てて撮影する。
	胴 木 梯子土台	径、幅 長さ	- 土台木組立据付け後、部材寸法、組立寸法、据付け寸法等が確認できるように測定尺を当てて撮影する。 - 杭打胴木、片梯子土台の杭は予め目盛をつけ、杭を打込んだ時点で根入長が確認できるように測定尺を当てて撮影する。
	木 杭	杭の径、長さ 位置、杭間隔	- 杭に予め目盛をつけ、杭を打込んだ時点で根入長が確認できるように測定尺を当てて撮影する。 - 打込み完了後施工位置、杭間隔等が確認できるように測定尺を当てて撮影する。 - 全長の打込みが不可能で頭部を切断する場合は切断前に撮影する。
	コンクリート杭 鋼管杭 H形鋼杭 深礎杭 場所打杭	位置、杭間隔 根入長、偏心	- 材料搬入時に、規格、形状、寸法等が確認できるように測定尺を当てて撮影する。 - 杭に予め目盛をつけ、杭を打込んだ時点で根入長が確認できるように測定尺を当てて撮影する。 - 打込み完了後施工位置、杭間隔、偏心等が確認できるように測定尺を当てて撮影する。
よう壁工	土 工	丁 張	各構造物の測点又は変化点に丁張を設置し、監督員等の確認状況及び丁張の設置状況がわかるように撮影する。
		床掘、埋戻し	- 床掘の施工状況がわかるように撮影する。 - 床掘完了後、基礎が土砂の場合は床掘面の転圧整形状況、岩の場合は岩盤整形状況がわかるように撮影する。 - 変化ごとの床掘幅、土質区分が確認できるように撮影する。 - 埋戻し材の土質、蒔出し、転圧の状況がわかるよう撮影する。
	石積（張）エ ブロック積 （張）エ	基礎工	前記基礎工に準じて撮影する。
		施工状況	石又はブロックの築積、胴込コンクリート充填、裏込礫充填抜き型枠、水抜きパイプ等の施工状況がわかるよう撮影する。（根石、中段部2箇所程度、天端の局部写真及び全景写真）
		厚 さ	胴込コンクリート、裏込礫の厚さを根石、中段部2箇所程度、天端について、測点又は変化点ごとに確認できるように測定尺当てて撮影する。
	コンクリート よう壁工	法長又は高さ 施工延長 法勾配	積（張）工完了後、法長又は高さ及び施工延長、法勾配が確認できるように測点又は変化点ごとに測定尺を当てて撮影する。（局部写真及び全景写真）
		基礎工	前記基礎工に準じて撮影する。
		型 枠	型枠の構造（メタルフォーム、コンパネ等）、架設状況、清掃状況、剥離剤の塗布状況、フォームタイの状況、セパレーターの取付け状況、鉄筋、鉄線の締付け状況、縦横バタの設置状況等がわかるように撮影する。

2. 出来形管理写真（共通工事）

工 種	種 別	撮影項目	撮影の要点及び注意事項
よう壁工	コンクリート よう壁工		- 鉛直仕切型枠、目地（エラストイト等）の設置状況がわかるように撮影する。 - 型枠架設完了後、各リフトごとに主要点の幅、高さ、延長等が確認できるように測定尺を当てて撮影する。
		足 場	足場の構造（単管、キャットウォーク等）、架設状況（安全性）がわかるように局部及び全景を撮影する。
		コンクリート の投入打設	- 運搬方法、運搬状況がわかるように撮影する。 - 投入打設（人力、トラッククレーン、ポンプ車等）状況が、よくわかるように各リフトごとに局部及び全景を撮影する。 - パイプレーターによる締め固め、人力による突き固め作業等の状況がよくわかるように各リフトごとに撮影する。 - 打継目の処理（レイタンス除去、洗浄、清掃、敷きモルタル等）作業の状況、その他打設準備の状況がよくわかるように各リフトごとに、局部及び全景を撮影する。 - 養生マット類の掛け方、散水（保湿）方法、保温方法等、養生の状況がよくわかるように各リフトごとに撮影する。
		高さ（法長）、 幅、延長、 法勾配	- 脱枠後埋戻し前に、変化点ごとの幅、高さ（法長）、法勾配、延長等の出来形寸法が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 - 床幅は、型枠締付け後変化点ごと、型枠内に測定尺を当てて撮影する。
		鉄筋コンクリ ート壁の配筋	鉄筋組立て後、鉄筋の径、組立寸法（間隔、位置）が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。
	プレキャスト よう壁工	基礎工	前記基礎工に準じて撮影する。
		敷モルタル	モルタルの配合、練り混ぜ、敷設状況及び敷幅がわかるように撮影する。
		据 付	トラッククレーン等による、据付作業の状況がわかるように撮影する。
		目地モルタル	モルタルの施工状況、仕上げ状況がわかるように撮影する。
		高さ、延長、 傾き	据付、目地モルタル完了後埋戻し前に、変化点ごとの高さ、延長、壁の傾き等の出来形寸法が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。
	コンクリート 鍬止工	基礎工	前記基礎工に準じて撮影する。
		型 枠	型枠の構造、架設状況等がわかるように撮影する。
		コンクリート 投入打設	- 投入方法及び打設状況がわかるように撮影する。 - パイプレーター等による締め固め状況がわかるよう撮影する。 - 養生マット等による養生の状況がわかるように撮影する。
		幅、高さ、 延長	脱枠後埋戻し前に、測点又は主要点の幅、高さ及び施工延長等の出来形寸法が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。
	巨石積（張） 工	石積（張）工に 準ず	前記石積（張）工に準じて撮影する。
	補強土壁工	基礎工	前記基礎工に準じて撮影する。
		壁面材、 控え材組立	格段ごとの部材の組立状況及び組立寸法が確認できるように測定尺を当てて撮影する。（特に、控え材は埋没するため検査時に敷設長さの出来形寸法が確認できるように撮影する。）
		埋戻し	埋戻し材の土質、薛出し、敷均し及び転圧状況がわかるように撮影する。

2. 出来形管理写真（共通工事）

工 種	種 別	撮影項目	撮影の要点及び注意事項
		壁高 法勾配 延長	壁材組立て完了後、変化点ごとの高さ（法長）、法勾配、延長等の出来形寸法が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。
矢板工	鋼矢板 軽量鋼矢板 コンクリート矢板 幅広鋼矢板	位置、根入長 偏心量、延長	- 材料搬入時に、規格、形状、寸法等が確認できるように測定尺を当てて撮影する。 - 矢板に予め目盛をつけ、杭を打込んだ時点で根入長が確認できるように測定尺を当てて撮影する。 - 打込み完了後施工位置、偏心量、施工延長等が確認できるように測定尺を当てて撮影する。
水路(側溝)工	土 工	丁張架設	丁張架設後、架設位置、工事箇所全体の架設状況がわかるように撮影する。
		床 掘	- 掘削、床均し、転圧等の施工状況がわかるように撮影する。 - 測点又は主要点の床掘幅、深さ及び土質区分が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。
		基礎工	前記基礎工に準じて撮影する。
	U型溝、L型溝 U型リュウム溝 自由勾配側溝 コルゲート水路	形状、寸法 施工状況	- 材料搬入時に、種別ごとの検収状況及び形状、寸法がわかるように測定尺を当てて撮影する。 - JIS製品は、JIS表示が確認できるように撮影する。 - 種別ごとに、製品の敷設状況及び目地モルタル等の施工状況がわかるように、局部及び全景を撮影する。
	横断溝 (補強コンクリート)	高さ、幅 厚さ、延長	- 型枠の種別、架設状況がわかるように撮影する。 - コンクリートの投入打設、締固め、養生の状況がわかるように撮影する。 - 脱枠後、高さ、幅、厚さ、延長が確認できるように測定尺を当てて撮影する。
	集水桝	高さ、幅 厚さ	- 型枠の種別、架設状況がわかるように撮影する。 - コンクリートの投入打設、締固め、養生の状況がわかるように撮影する。 - 脱枠後、高さ、幅、厚さ、延長が確認できるように測定尺を当てて撮影する。
管渠工	土 工	丁張架設	丁張架設後、架設位置、工事箇所全体の架設状況がわかるように撮影する。
		床 掘	- 掘削、床均し、転圧等の施工状況がわかるように撮影する。 - 測点又は主要点の床掘幅、深さ及び土質区分が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。
		基礎工	前記基礎工に準じて撮影する。
	シューム管 PC管 PCボックス	布設	- トラッククレーン等による管渠の据付状況を撮影する。 - 目地モルタルの施工状況がわかるように撮影する。
		巻立て	- 型枠の種別、架設状況がわかるように撮影する。 - コンクリートの投入打設、締固め、養生の状況がわかるように撮影する。
		高さ、幅 厚さ、延長	- 脱枠後、高さ、幅、厚さ、延長等の出来形が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 - 埋戻し前に監督員等の立会確認状況を撮影する。
柵 工	編柵工 丸太柵工 二次製品柵	材 料	材料搬入時に、種別ごとの検収状況及び形状、寸法がわかるように測定尺を当てて撮影する。
		柵高、杭根入 延長	施工箇所ごとに、柵高、杭根入、杭間隔、施工延長等の出来形が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。

2. 出来形管理写真（共通工事）

工 種	種 別	撮影項目	撮影の要点及び注意事項
法面覆工	筋芝工 張芝（伏）工 植生ネット工 種子吹付工 客土吹付工 厚層基剤吹付工	施工状況	- 人工芝、野芝、植生ネット等の布設状況、目串、止アンカー及び人工芝の客土等、施工状況がわかるように撮影する。 - 法面の整形（清掃）状況がわかるように撮影する。 - 吹付工のネット、ラス張り重ね合せ幅、止アンカーの打設本数が確認できるよう測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 - 種別ごとに、吹付作業の状況がわかるように撮影する。
		材料使用量	- 吹付工の種別ごとの1バッチ当りの材料使用量は、配合前の計量数値で、また種別ごとの材料総使用量は、空袋、空缶等の数量で確認できるように撮影する。 - 計量、試験練りの監督員等の立会確認状況を撮影する。
		法長、延長 厚さ	- 測点及び変化点の法長、延長の出来形が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 - 主要点を設定した検査孔により、吹付厚さが確認できるように測定尺を当てて撮影する。
	コンクリート 吹付工 モルタル吹付工	施工状況	- 法面の整形（清掃）状況がわかるように撮影する。 - ラス張り重ね合せ幅、止アンカーの打設本数が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 - 種別ごとに、吹付作業の状況がわかるように撮影する。
		材料使用量	- 吹付工の種別ごとの1バッチ当りの材料使用量は、配合前の計量数値で、また種別ごとの材料総使用量は、空袋等の数量で確認できるように撮影する。 - 計量、試験練りの監督員等の立会確認状況を撮影する。
		法長、延長 厚さ	- 測点及び変化点の法長、延長の出来形が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 - 主要点を設定した検査孔により、吹付厚さが確認できるように測定尺を当てて撮影する。
	法枠工 （コンクリート） （モルタル）	施工状況	- 法面の整形（清掃）状況がわかるように撮影する。 - ラス張り重ね合せ幅、止アンカーの打設本数が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 - 吹付型枠の組立て、設置状況が確認できるように撮影する。 - 型枠内の鉄筋組立て、配筋間隔、主アンカー、補助アンカーの打設間隔及び数量が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 - 種別ごとに、吹付作業の状況がわかるように撮影する。
		材料使用量	- 吹付工の種別ごとの1バッチ当りの材料使用量は、配合前の計量数値で、また種別ごとの材料総使用量は、空袋等の数量で確認できるように撮影する。 - 計量、試験練りの監督員等の立会確認状況を撮影する。
		法長、延長 幅、高さ 厚さ 枠中心間隔	- 測点及び変化点の法長、延長の出来形が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 - 任意に主要点を設定し、枠の幅、高さ、厚さ、中心間隔等の出来形が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。
	落石防止 ネット張り工	施工状況	- 支障木の伐開、除去、整理及び法面の清掃状況を撮影する。 - 岩盤アンカーの掘孔、挿入、土中アンカーの打込み状況及び中間支柱建込み状況等を撮影する。 縦、横主ロープ張り、締付け、固定、縦 横補助ロープ張り固定状況及び金網の設置、固定状況等を撮影する。

2. 出来形管理写真（共通工事）

工 種	種 別	撮影項目	撮影の要点及び注意事項
	落石防止 ネット張工	縦横主ロープ長さ 縦横補助ロープ 長さ 縦横ロープ 間隔 金網の縦横長さ 金網の重ね合せ幅	・ 主要点の縦横主ロープ及び補助ロープ長さの出来形が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 ・ 任意の点で、縦横主及び補助ロープ間隔の出来形が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 ・ 任意の点で、金網の重ね合せ幅が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。
根固め工	じゃ籠工	厚さ、長さ 施工延長	・ 籠組立て、中詰め栗石等の施工状況がわかるように撮影する。 ・ 完成後の、じゃ籠の厚さ、長さ及び施工延長の出来形が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。
	ふとん籠工	幅、高さ 長さ 施工延長	・ 籠組立て、中詰め栗石等の施工状況がわかるように撮影する。 ・ 完成後の、ふとん籠の幅、高さ、長さ及び施工延長の出来形が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。
	沈床工	幅、高さ 施工延長	・ 沈床枠組立据付け後、部材寸法、組立寸法、据付寸法及び幅、高さ、施工延長等の出来形が確認できるように、測定尺を当てて撮影する。 ・ 中詰め栗石の形状及び投入状況がわかるように撮影する。
	コンクリート ブロック	製作寸法	・ 型枠の組立状況、組立寸法及びコンクリートの投入打設状況がわかるように撮影する。 ・ 脱枠後、幅、高さ、長さが確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。
		据 付	・ クレーン等による据付作業の状況がわかるように撮影する。 ・ 据付完了後、施工幅、延長の出来形が確認できるように、測定尺を当てて撮影する。
	異形（消波） ブロック	製作寸法	・ 型枠の組立状況及びコンクリートの投入打設状況がわかるように撮影する。 ・ 脱枠後、幅、高さ、厚さが確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。
		据 付	・ クレーン等による据付作業の状況がわかるように撮影する。 ・ 据付完了後、施工幅、延長の出来形が確認できるように、測定尺を当てて撮影する。
	海岸工	コンクリート 上部工 コンクリート 天端工 コンクリート 下部工	丁 張
床掘、埋戻し			・ 床掘及び底面整形作業の状況がわかるように撮影する。 ・ 変化点ごとの床掘幅が出来形確認できるように、測定尺を当てて撮影する。 ・ 埋戻し材の土質、撒出し、転圧の状況がわかるように撮影する。
基礎工			・ 前記基礎工に準じて撮影する。
型 枠			・ 型枠の構造、架設状況、剥離剤の塗布状況、型枠の清掃状況、セパの取付け状況、鉄線、鉄筋の締付け状況等がわかるように撮影する。 ・ 型枠架設完了後、主要点の幅、高さ、延長等の寸法が確認できるように、測定尺を当てて撮影する。
配 筋			・ 鉄筋組立後、鉄筋の径、組立寸法（間隔）が確認できるように、測定尺を当てて撮影する。
足 場			・ 足場の構造、架設状況がわかるように撮影する。
コンクリートの投入打設			・ 運搬方法、運搬状況がわかるように撮影する。 ・ 投入打設、締固め、突固め、打継目処理、養生作業の状況がわかるように撮影する。

2. 出来形管理写真（共通工事）

工 種	種 別	撮影項目	撮影の要点及び注意事項
		高さ（法長） 幅、延長 法勾配	・ 脱桙後埋戻し前に、測点又は変化点ごとの高さ（法長）、幅、法勾配、延長等の出来形寸法が確認できるように、測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 ・ 底幅は、型桙締付け後測点又は変化点ごとに、型桙内に測定尺を当てて撮影する。
植樹工	高木、中木 低木、株物	樹高、幹回り 枝張、葉張	・ 大苗、中苗は樹種ごとに、樹高、幹回り、枝張りが確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 ・ 小苗、株物は樹種ごとに、樹高、葉張り、株立数が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 ・ 植穴の幅、高さがわかるように測定尺を当てて撮影する。 ・ 1本当たりの肥料の計量状況及び施肥の状況を撮影する。 ・ 支柱材料を種別ごとに、規格、寸法がわかるように測定尺を当てて撮影する。 ・ 植栽木への支柱の取付け状況がわかるように撮影する。
道 路 安全施設	小型標識 カーブミラー	基礎の幅 高さ	・ 型桙の組立状況及びコンクリートの投入打設状況がわかるように撮影する。 ・ 脱桙後、基礎の幅、高さが確認できるように測定尺を当てて撮影する。 ・ 標識等の取付け状況がわかるように撮影する。
	ガードレール ガードケーブル	基礎工 支柱建て込み レール取付け	・ 支柱の土中建て込み状況を使用器械を含め撮影する。 ・ 構造物建て込みの場合、鉄筋の加工組立状況及び配筋の間隔ができるように測定尺を当てて撮影する。 ・ 型桙の組立状況及びコンクリートの投入打設状況がわかるように撮影する。 ・ 脱桙後、基礎の幅、高さが確認できるように測定尺を当てて撮影する。 ・ レール等の取付け、締め付け作業の状況がわかるように撮影する。 ・ 完了後、箇所ごとの施工延長が確認できるように測定尺を当てて撮影する。
籠 工	じゃ籠工 ふとん籠工 籠桙工	組立て 中詰め材 出来形	・ 籠の組立て及び設置状況を撮影する。 ・ 中詰め材の詰め込み及び詰め込み完了状況を撮影する。 ・ 籠工完成後、籠の幅、高さ（厚さ）、長さ、施工延長等が確認できるように、測定尺を当てて撮影する。

3. 出来形管理写真（治山・溪間工事）

撮影区分	撮 影 事 項	撮 影 の 要 点 及 び 注 意 事 項
工事着手前	施工箇所	・ 上、下流から見た施行箇所の全景及び袖取付部、溪床等局所的なものを撮影する。 ・ 全景には、構造物の計画高を表示する。 ・ 位置は固定して完成後も同一箇所からとれるよう配慮する。
丁 張	丁 張	・ 方向線、天端丁張、提体丁張及び丁張の架設状況の全景を撮影する。
	B・M	・ B・M、仮B・Mの設置状況、特にB・Mと構造物との関連がわかるよう撮影する。
廻排水	廻排水、締切	・ 廻排水、締切等の方式、構造、位置、寸法がわかるように検測尺、箱尺、リボンテープ等で寸法表示し撮影する。同時に平水位の状態を撮影する。
	水 替	・ 排水の方法（ポンプ）等、状況がわかるように撮影する。
床 掘	床掘状況	・ 土質の状況、床掘方法、床掘状況等を撮影する。 ・ 床掘状況は一連の流れ（床掘前～床掘中～床掘完了）がわかる写真とする。
	基礎の状況	・ 掘り過ぎ箇所、補強状況、基礎部分が土砂の場合は掘削面仕上げ、岩盤の場合は洗浄状況、敷モルタルの状況、湧水がある場合は、その処理状況を撮影する。
	床掘確認	・ 深さ、幅、長さ、土質区分等が確認できるよう検測尺、箱尺、リボンテープ等で数量表示し撮影する。 ・ 止水壁、袖部分の突込み、提底部分等各部分についても寸法、位置がわかるよう撮影する。 ・ 岩盤清掃及び掘削面仕上げ、法面処理状況、捨土の処理状況もわかるように撮影する。
足 場	足場の状況	・ 足場の組み方、足場の位置、規模、構造（単管、キャットウォーク）がわかるように撮影する。また、コンクリート小運搬足場等についても、その組み方、規模、位置を撮影する。足場の組替えをした時は、その都度撮影する。
型 枠	型枠管理の状況	・ 型枠の構造取付けの状況、洗浄、剥離剤の塗布の状況、特にフォームタイの状況、丸セパレーターの取付状況、鉄筋、鉄線の締付け状況、縦バタ、横バタの状況がわかるように撮影する。 ・ 幅等がわかるよう検測尺、箱尺、リボンテープ等で数量表示し、型枠の組立てを行った底盤部及び構造の変化点を撮影する。
工事材料	各種材料の規格 管理状況	・ レディーミクストコンクリート、コンクリートブロック、及び鋼材等の搬入、集積、保管等の状況を撮影する。 ・ 特にレディーミクストコンクリート及び鋼材は納入時の検査の状況がわかるように撮影する。

3. 出来型管理写真（治山溪間工事）

撮影区分	撮 影 事 項	撮 影 の 要 点 及 び 注 意 事 項
コンクリート	一 般	- ポール、箱尺、リボンテープ等を用いて数量を標示する。 - 特に基礎部分等明視できなくなる部分については入念に撮影する。
	鉄筋組立て	組立、寸法、間隔の検測寸法がわかるように撮影する。
	コンクリートの運搬	運搬方法、運搬状況がわかるように撮影する。
	打込み	ポンプ車、トラッククレーン等による打込みの状況、シュートの使い方がわかるようにリフト毎に撮影する。
	締固め	バイブレーター、突き棒等による締固めの状況がわかるようにリフト毎に撮影する。
	打継目の処理	清掃、洗浄、レイタンスの取除き作業、敷モルタル、その他打設準備の状況について撮影する。
	継目止水版取付け	継目の処理、止水版の取付け状況を撮影する。
	表面仕上げ	ボルト穴等の跡埋め及びその他表面仕上げの状況を撮影する。
	養 生	養生マット、保護シート、散水方法等養生の状況がわかるようにリフト毎に撮影する。
	コンクリートの諸試験	スランプ、空気量、強度（テストピース）等の諸試験、保管状況について撮影する。
	挿し筋本数の確認	幅、延長の検測寸法及び挿し筋本数がわかるようにリフト毎に撮影する。
コンクリートブロック	コンクリートブロックの施工状況	- ブロックの積み方、目地のつけ方、胴込コンクリートの打込み等の施工状況がわかるように撮影する。 - 水抜きパイプの据付施工状況についても撮影する。
	裏込材料及び施工状況	裏込の施工状況について撮影する。裏込材料がコンクリートの場合はコンクリートに準じるが、裏込が礫の場合は材料の品質規格、充てんの状況等について撮影する。
	その他	共通工事のよう壁工に準じて撮影する。
鋼製ダム	鋼材の組立	鋼材の仮組立及び本締め等の施工状況を撮影する。
その他の工種	施工状況、出来形寸法等	- 共通工事に準じて撮影する。 - 特に明視できなくなる部分は工事施工が適正であることを証明できるよう撮影する。
間詰、埋戻し	間詰、埋戻しの施工状況	施工前、施工中、施工後の状況、特に明視できなくなる部分は、寸法がわかるように撮影する。
機械 共通仮設	機械の設備状況	機械の種類、設置（保管）及び使用状況を撮影する。
	仮設建物	仮設建物の規模、位置等の設置状況を撮影する。
	運搬路、ケーブル架設、材料置場等の状況	規模、状況を撮影する。

3. 出来型管理写真（治山・溪間工事）

撮影区分	撮 影 事 項	撮 影 の 要 点 及 び 注 意 事 項
工事完成	施工箇所及び構造物の完成	・ 上、下流から見た施工箇所の全景及び局所的なものを撮影する。全景写真の位置は工事着手前と同一の箇所とする。 ・ 完成後の流路の整理状況を撮影する。
災 害	施工地の被害状況	・ 被害状況（全景、局所的に数量がわかるもの）被災時の防護措置、出水状況等撮影する。被災前後の対比ができるよう留意する。
	施工地付近の被害状況	・ 上、下流の被害状況を撮影する。
その他	設計変更箇所	・ 設計変更箇所は、その経緯がわかるよう入念に撮影する。
	保安設備	・ 防護柵、崩落防止対策、交通対策の状況を撮影する。
	その他	・ 穿孔、注水及び破壊検査の場合はその状況を撮影する。

4. 出来型管理写真（治山山腹工事）

撮影区分	撮 影 事 項	撮 影 の 要 点 及 び 注 意 事 項
一 般		次に示すもののほか、溪間工に準ずるが各工種の施工段階の状況がよくわかるよう撮影する。
工事着手前	施工箇所	- 施工箇所の全景及び各工種毎に施工箇所の代表的なものについて局部的に撮影する。 - 位置については固定しておき、完成後も同一箇所から撮影できるよう配慮する。
法 切	法切状況	施工前、施工中、施工後の状況を撮影する。特に法切の出来高数量の確認のため、箱尺、リボンテープ等で寸法表示する。
丁 張	丁張及びB・M	構造物、緑化工等の丁張及び土留コンクリート等のB・Mの設置状況がわかるように撮影する。
基礎工	土留コンクリート 暗渠工、柵工等	溪間工に準ずるが特に埋設工、暗渠工のように明視できなくなる部分は入念に撮影する。
暗渠工	ボーリング暗渠工	- ボーリングの穿孔位置、配列方向、勾配等がわかるように撮影する。 - ストレナーの大きさ及び配置の状況を撮影する。 - 地下水の湧水状況（穿孔後約1時間経過後）を撮影する。
集水井工 シャフト工	掘削状況	0.5～1.0m毎に箱尺、リボンテープ等で寸法表示し掘削状況がわかるように撮影する。 - 地層の変わり目、化石、亀裂等の状況を撮影する。 - 掘削中の崩壊、湧水等の異常について特に入念に撮影する。 - 最終基礎地盤の状況も撮影する。
杭打工	鋼管杭	- 現場に搬入された杭は、番号を付し検査の状況を撮影する。 - 杭を現場溶接する場合は、杭番号、溶接位置がわかるように撮影する。 - 削孔間隙の充填、中詰め作業の状況を撮影する。 - 当初の設計長を必要としない場合の切断状況をリボンテープ等で寸法表示しながら撮影する。
アンカー工	施工状況等	- 搬入された材料の規格、保管等の状況を撮影する。 - アンカーの削孔位置、長さ及び方向がわかるように撮影する。 - アンカー体及び引張材の挿入状況を撮影する。 - 適正試験、確認試験の状況を撮影する。
その他の工種	施工状況、出来形 寸法等	共通工事に準じるが、施工位置、施工状況等がわかるように撮影する。

5. 出来形管理写真（道路工事）

撮影区分	撮影事項	撮影対象	撮影の要点及び注意事項
共 通	工事の全景	・ 起点、終点及び中間点 ・ 橋梁、構造物は全箇所	・ 工事着手前と完成時の状況が対比して確認できるように、同一箇所から工夫して撮影する。 ・ 起点から終点にむかって撮影することを原則とする。 ・ 橋梁は側面（上下流）及び平面、その他の構造物は正面の全景を撮影する。
	測 量	・ 起工測量 ・ 完成測量	・ 平面、縦断、横断、構造物等の起工及び完成測量の作業状況を、それぞれ代表的な箇所について撮影する。 ・ 測点杭、I P 杭の引照点及び仮BM杭の設置場所と工事施工箇所との関連がわかるように撮影する。 ・ 横断、構造物等の丁張の架設状況と工事施工箇所との関連がわかるように撮影する。 ・ 設計と相違する測点の地形等は、ポール、箱尺等で表示して撮影する。
土 工	伐開、除根	・ 作業前後の状況	・ 伐開、除根作業の実施状況が、着手前と完了後の写真により対比して確認できるように撮影する。
	切取、盛土	・ 作業前後の状況 ・ 土質の変化点 ・ 崩壊、決壊の恐れのある箇所 ・ 盛土の段切箇所	・ 出来形管理写真（共通工事）の土工に準じて撮影する。 ・ 切取は機械施工と人力施工のそれぞれの作業状況がわかるように撮影する。 ・ 盛土、埋戻しは撒出し及び転圧作業の状況（使用機械等）の関連がわかるように撮影する。 ・ 軟弱地盤で工事中に地盤の不等沈下及び法面の滑動等の恐れのある箇所は、その規模、亀裂の状況等がわかるように撮影する。 ・ 切取、盛土法面仕上げの状況を撮影する。
	指定土取場 残土処理場	・ 作業前後の状況	・ 地形、規模等が作業前後の状況と対比してわかるように撮影する。また、土工作業及び仕上げの状況を撮影する。
擁壁工等	基礎工 石積（張）・ ブロック積（張）工 プレキャスト 擁壁工 補強土壁工	・ 箇所ごとの施工状況及び出来形	・ 出来形管理写真（共通工事）の擁壁工に準じて撮影する。
	水替え	・ 締切り、廻排水 ・ 水替え	・ 締切り、廻排水の種別、形状、寸法及び施工状況がわかるように撮影する。 ・ 水中ポンプ等による水替えの状況を撮影する。
	コンクリート 擁壁工	・ 床掘、埋戻し	・ 基礎の土質（支持力）及び整形状況がわかるように、また特に埋戻し土の材質及び転圧状況を撮影する。
		・ 型枠、足場	・ 型枠の構造（メタル、コンパネ）、組立状況（寸法を含む）及び足場の構造（キャット、単管）、架設状況がわかるように撮影する。
		・ コンクリート投入打設	・ 投入打設（人力、クレーン、ポンプ等）、締固め、突き固め作業の状況が、各リフトごとにわかるように撮影する。 ・ 打継目の処理状況及び養生方法等を撮影する。
		・ 鉄筋加工、組立	・ 鉄筋員数、径、組立間隔、交点の緊結、型枠との間隔等が確認できるように撮影する。
		・ 箇所ごとの施工状況及び出来形	・ 床掘完了後、基礎が土砂の場合は床掘面の転圧整形状況、岩の場合は岩盤整形状況がわかるよう撮影する。 ・ 変化点ごとの床掘幅、土質区分が確認できるよう撮影する。

5. 出来形管理写真（道路工事）

撮影区分	撮影事項	撮影対象	撮影の要点及び注意事項
舗装工 (簡易舗装)	路盤工 (置換) (安定処理)	・路盤材料 ・処理材の配合 ・敷込み、転圧 ・敷幅、敷厚	・ 材料の採取場所の全景、材料の集積篩い分け、積込作業の状況を撮影する。 ・ 処理材の配合量及び配合状況がわかるように撮影する。 ・ 敷込み前の路床の状態及び敷込み、転圧の状況がわかるように撮影する。 ・ 敷幅、敷厚が確認できるよう測定尺を当て撮影する。
	路 床	・ 不陸整正 ・ 補足材の敷均し、転圧 ・ 敷幅	・ 施工前、後の状態が対比してわかるように撮影する。 ・ 補足材の敷均し、転圧状況と併せて使用機種がわかるように撮影する。 ・ 敷幅がわかるように測定尺を当て撮影する。
	下層路盤工	・ 材料の搬入 ・ 敷均し、転圧 ・ 敷幅、敷厚	・ 材料の搬入状況及び搬入車両がわかるように撮影する。 ・ 材料の敷均し、転圧状況と併せて使用機種がわかるように撮影する。 ・ 敷幅、敷厚がわかるように測定尺を当て撮影する。
	上層路盤工	・ 材料の搬入 ・ 敷均し、転圧 ・ 敷幅、敷厚	・ 材料の搬入状況及び搬入車両がわかるように撮影する。 ・ 材料の敷均し、転圧状況と併せて使用機種がわかるように撮影する。 ・ 敷幅、敷厚がわかるように測定尺を当て撮影する。
	表層工	・ 乳剤、砂散布 ・ 合材の搬入 ・ 舗設、転圧 ・ 舗設幅、厚さ	・ 乳剤及び砂の散布状況がわかるように撮影する。 ・ 合材の搬入状況及び搬入車両がわかるように撮影する。 ・ 合材の舗設、転圧の状況と併せて使用機種の組合せがわかるように撮影する。 ・ 舗設幅、厚さがわかるように測定尺を当て撮影する。
	アスカーブ	・ 舗設 ・ 幅、高さ、延長	・ 舗設作業の状況がわかるように撮影する。 ・ 幅、高さ、延長がわかるように測定尺を当て撮影する。
	区画線	・ 舗設 ・ 幅、延長	・ 舗設作業の状況がわかるように撮影する。 ・ 幅、延長がわかるように測定尺を当て撮影する。
橋梁工	鋼橋各部材製作	・ 加工、製作 ・ 仮組立精度	・ 使用鋼材の規格、寸法の検測状況を撮影する。 ・ 鋼材の切断、さく孔、溶接等の作業状況を撮影する。 ・ 仮組立検査において、桁の全長、支間長及び主桁、主構の中心間距離、主構の組立高さ等の出来形寸法の検測状況を撮影する。
	鋼橋塗装	・ 塗装厚	・ 素地調整前、整前中、完了時の各作業状況を撮影する。 ・ 各段階別の塗装前、塗装中、完了時の各作業、塗装膜厚検査の状況を撮影する。 ・ 塗装のためのケレンはケレン前後を対比して撮影する。 ・ 塗装は種別ごとに、使用前及び完了後に集積して数量が把握できるように撮影する。
	鋼橋継手工	・ 継手精度	・ 主桁、主構の現場継手の施工状況を撮影する。 ・ 主桁、主構の継手部のすき間等の検査状況を撮影する。
	支承工	・ 据付け	・ 据付けの状況を撮影する。 ・ 据付け高さ及び支承の中心間間隔、水平度等の出来形寸法の検測状況を撮影する。
	架設工	・ 架設精度	・ 架設全設備及び架設設備の稼働中、据付け等作業の状況が関連してわかるように撮影する。 ・ 落橋防止装置の取付状況を撮影する。 ・ 据付け完了後、桁の全長、支間長及び桁、トラスの中心距離等の出来形寸法の検測状況を撮影する。

5. 出来形管理写真（道路工事）

撮影区分	撮影事項	撮影対象	撮影の要点及び注意事項
橋梁工		・ 架設支保工	・ 支保工の組立状況及び組立完了後の状態（寸法を含む）がわかるように撮影する。
	床版工 地覆工	・ 型枠、足場 ・ 鉄筋加工、 組立 ・ コンクリート 打設 ・ 出来形	・ 型枠組立状況（寸法を含む）及び足場架設状況を撮影する。 ・ 鉄筋員数、径、組立間隔、交点の緊結、型枠との間隔等が確認できるように撮影する。 ・ コンクリートの投入打設、締固め、突き固め作業の状況及び養生方法等を撮影する。 ・ 床版の幅、厚さ及び地覆の幅、高さ等の出来形が確認できるように測定尺を当て撮影する。
	P C桁 製作工	・ 型枠、支保工 ・ 鉄筋加工、 組立 ・ コンクリート 打設 ・ ケーブル工 ・ 出来形	・ 型枠、支保工の組立状況がわかるように撮影する。 ・ 鉄筋員数、径、組立間隔、交点の緊結、型枠との間隔等が確認できるように撮影する。 ・ コンクリートの投入打設、締固め、突き固め作業の状況及び養生方法等を撮影する。 ・ ケーブルの挿入及び緊張の状態がわかるように撮影する。 ・ 桁長、幅、高さ等の出来形寸法が確認できるように測定尺を当て撮影する。
	伸縮装置	・ 据付け	・ 伸縮装置の据付け状態がわかるように撮影する。
	R C橋台 橋脚	・ 型枠、支保工 ・ 鉄筋加工、 組立 ・ コンクリート 打設 ・ 出来形 ・ 基礎工	・ 型枠、支保工、足場の組立状況がわかるように撮影する。 ・ 鉄筋員数、径、組立間隔、交点の緊結、型枠との間隔等が確認できるように撮影する。 ・ コンクリートの投入打設、締固め、突き固め作業の状況及び養生方法等を撮影する。 ・ 天端幅、天端長、基礎幅、基礎長、基礎高、壁高等の各部の出来形寸法が確認できるように測定尺を当て撮影する。 ・ 出来型管理写真（共通工事）の基礎工に準じて撮影する。
排水施設	側溝、水路 横断溝 集水桝等	・ 共通工事に準ず	・ 出来型管理写真（共通工事）の水路（側溝）工に準じて撮影する。
管渠工	ヒューム管 P C管 P Cボックス	・ 共通工事に準ず	・ 出来型管理写真（共通工事）の管渠工に準じて撮影する。
柵 工	編柵工 丸太柵工 二次製品柵工	・ 共通工事に準ず	・ 出来型管理写真（共通工事）の柵工に準じて撮影する。
法面保護工	筋芝工、張芝工 植生ネット工 種子、 客土吹付工 厚層基剤 吹付工 コンクリート・モルタル 吹付工 法枠工 落石防止 ネット張工	・ 共通工事に準ず	・ 出来型管理写真（共通工事）の法面覆工に準じて撮影する。
防護施設工	ガードレール 道路標識等	・ 共通工事に準ず	・ 出来型管理写真（共通工事）の道路安全施設に準じて撮影する。

5. 出来形管理写真（道路工事）

撮影区分	撮影事項	撮影対象	撮影の要点及び注意事項
産廃物処理	コンクリート アスファルト 根株等	・取壊し ・集積 ・積込、運搬	・ コンクリート、アスファルト類構造物の取壊し状況を撮影する。 ・ 廃棄物の種別ごとの集積状況を撮影する。 ・ 廃棄物の積込、運搬及び処理場への搬入状況を撮影する。
トンネル (N A T M)	支保工	・ 吹付工 ・ ロックボルト工	・ 土木部の出来形管理写真撮影箇所一覧表の道路編トンネル（N A T M）に準じて撮影する。
	覆 工	・ 覆工コンクリート ・ 側壁コンクリート ・ 床版コンクリート	
	インバート工	・ インバート工	
	坑内付帯工	・ 地下排水工	
	坑門工	・ 坑門本体工 ・ 明かり巻工	
災 害	工事期間内の災害	・ 工事区域内及び周辺部の被災	・ 気象情報等に留意し、被災の恐れを認めた場合は、間髪を容れず被災前の出来形寸法が把握できるように撮影する。 ・ 異常降雨、出水、流水、決壊等工事区域内被災中の状況及びこれに関連する周辺部の被災状況を撮影する。 ・ 被災後は、被災部分の数量等が把握できるように、正面（延長）、側面（横断）、平面等各部の被災現況を撮影する。 また、同箇所の被災前の写真がある場合は、同様の位置から撮影して比較できるようにする。

6. 出来形管理写真（森林整備）

撮影区分	撮影事項	撮影対象	撮影の要点及び注意事項
森林整備	施工地全景	工事着手前 工事完成時	・ 工事施工ブロックごとに工事着手前の現況と、工事完成時の状態が対比して確認できるように、位置を固定して同一箇所から局部及び全景写真を撮影する
	施工面積	測 量	・ 測量作業及び測点杭の設置状況がわかるように撮影する。
植栽工	地 拵	伐開、筋置 林内整理	・ 植栽地の雑木竹等の伐開、筋置、林内整理状況がわかるように撮影する。
	山行用苗 植付け	植付け本数	・ 苗木の樹高、幹回の測定状況がわかるように、測定尺を当てて撮影する。 ・ 施工ブロックごとに20m×20m＝400㎡のプロットを設置し、プロット内の植付け本数が確認できるように番号等を表示して撮影する。また、プロット内で植穴の幅、高さがわかるように、測定尺を当てて撮影する。
植栽工	大苗、中苗 小苗、株物	樹高、幹回り 枝張、葉張	・ 大苗、中苗は樹種ごとに、樹高、幹回り、枝張りが確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 ・ 小苗、株物は樹種ごとに、樹高、葉張り、株立数が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 ・ 植穴の幅、高さがわかるように測定尺を当てて撮影する。 ・ 1本当りの肥料の計量状況及び施肥の状況を撮影する。 ・ 支柱材料を種別ごとに、規格、寸法がわかるように、測定尺を当てて撮影する。 ・ 植栽木への支柱の取付け状況がわかるように撮影する。
森林整備	本数調整伐	伐倒本数	・ 伐倒、枝払い、玉切り、林内整理作業の施工状況がわかるように撮影する。 ・ 施工ブロックごとに伐倒本数の1%以上撮影する。（根株等に番号を表示する）
	枝落とし	枝落とし本数 枝落とし高さ	・ 枝落し作業の施工状況がわかるように撮影する。 ・ 施工ブロックごとに20m×20m＝400㎡のプロットを設置し、プロット内の枝落とし本数及び枝落とし高さが確認できるように番号を表示し、測定尺を当てて局部及び全景を撮影する。
	枝落としB	枝落とし高さ	・ 枝落し作業の施工状況がわかるように撮影する。 ・ 枝落とし高さが確認できるように番号を表示し、測定尺を当てて拡大及び全景を撮影する（拡大は1標準地につき3本程度）
防風工	丸太柵 竹 柵	材料	・ 材料搬入時に、種別ごとの検収状況及び形状、寸法がわかるように測定尺を当てて撮影する。
		止杭、支柱の 根入れ	・ 杭に予め目盛をつけ、杭を打込んだ時点で根入れ長が確認できるように、測定尺を当てて撮影する。
		柵高、延長	・ 施工箇所ごとに、柵高、支柱等の間隔、施工延長の出来形が確認できるように、測定尺を当てて局部及び全景を撮影する。 ・ 防風柵設置作業の状況がわかるように撮影する。
柵 工	丸太柵工	材料、柵高 杭根入、延長	・ 共通工事の柵工に準じて撮影する。
防護柵工	鹿ネット工	材料	・ 材料搬入時に、種別ごとの検収状況及び形状、寸法がわかるように測定尺を当てて撮影する。
		柵高、延長	・ 施工箇所から数スパンを抽出し、柵高、支柱等の間隔、施工延長の出来形が確認できるように、測定尺を当てて局部及び全景を撮影する。 ・ 鹿ネット設置作業の状況がわかるように撮影する。
作業路 作業歩道	土 工	幅員、延長 敷砂利幅、厚	・ 起点、終点、中間点の幅員、敷砂利幅、厚さ及び施工延長の出来形が確認できるように、測定尺を当てて局部及び全景を撮影する。

※除伐については枝落としBに準じる

7. 品質管理写真

工 種	撮影項目	撮影の要点及び注意事項
共通事項	各種試験の立会	各種試験への現場監督員及び現場代理人等の立会状況を撮影する。
セメント コンクリート	スランプ試験 空気量測定 圧縮強度試験 塩化物含有量試験	- コンクリート打設場所での試験資料の採取状況を撮影する。 - 各種試験資料の作成、試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 - 圧縮強度試験用テストピースの標準養生の状況を撮影する。
ガス圧接	外観検査 引張試験 超音波探傷試験	- 各種試験資料の作成状況を撮影する。 - 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
既製杭工溶接	浸透探傷試験 放射線透過試験 超音波探傷試験	- 各種試験資料の作成状況を撮影する。 - 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
路床置換工	締固め密度測定 ブルーフローリング	各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
路床土処理工	配合試験	試験資料の作成、試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
下層路盤工	締固め密度測定 ふるい分け試験 プルフローリング 平板載荷試験	各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
上層路盤工 粒度調整路盤 再生粒度調整 路盤	締固め密度測定 ふるい分け試験 プルフローリング 平板載荷試験	各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
上層路盤工 セメント・石灰 安定処理路盤	配合試験 セメント量試験 混合物粒度試験 締固め密度測定 含水比試験	- 試験資料の作成状況を撮影する。 - 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
表層工	温度測定 密度測定 採取コア A s 量抽出試験 採取コア粒度分析試験 すべり抵抗試験	- 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 - 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
転圧 コンクリート	コンシステンシー V C 試験 突き固め試験 曲げ強度試験 温度測定 締固め密度測定 コア供試体による密度測定	- 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 - 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
アンカー工	セメントミルクの 圧縮強度試験 フロー値試験 塩化物含有量試験	- 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 - 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
	緊張定着適正試験 確認試験	試験の実施状況及び試験結果を撮影する。

7. 品質管理写真

工 種	撮影項目	撮影の要点及び注意事項
ロック ボルト工	セメントミルクの 圧縮強度試験 フロー値試験 塩化物含有量試験	- 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 - 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
	緊張定着適正試験	試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
吹付 (法枠) 工	配合試験 細骨材の表面水率試験 粗骨材の表面水率試験	試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
	スランブ試験 圧縮強度試験 塩化物含有量試験 モルタルのフロー値試験	- 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 - 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
鋼 橋	鋼材 機械的性質試験 グルーブ溶接試験 すみ肉溶接試験 スタッド溶接試験 放射線透過試験 ボルト締付試験	- 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 - 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
P C橋桁	グラウト コンシステンシー、膨張率 圧縮強度試験 塩化物含有量試験 ケーブル緊張試験	- 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 - 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
トンネル NATM	覆工コンクリート スランブ試験 圧縮強度試験 塩化物含有量試験 空気量測定 細骨材の表面水率試験 コアによる強度試験	- 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 - 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
	吹付コンクリート スランブ試験 圧縮強度試験 塩化物含有量試験 空気量測定 細骨材の表面水率試験 粗骨材の表面水率試験 コアによる強度試験	- 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 - 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
	ロックボルト 引抜き試験 モルタル 圧縮強度試験 フロー値試験 塩化物含有量試験	- 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 - 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。

7. 品質管理写真

工 種	撮影項目	撮影の要点及び注意事項
溶接工	グループ溶接 引張試験 型曲げ試験 マクロ試験 衝撃試験 放射線透過試験 すみ肉溶接 マクロ試験 スタッド溶接 引張試験 曲げ試験	・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 ・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
ノンフレーム 工	セメントミルクの 圧縮強度試験 フロー値試験 塩化物含有量試験 ロックボルト 緊張適正試験	・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 ・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。
補強土壁工	土の締固め試験 現場密度の測定	・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。

現場代理人	監督員		係		課	

年度 事業

年 月 日

施 工 計 画 書

請 負 者 _____

印

主 要 資 材 一 覧 表

工 種	材 料 名	規 格	数 量	単 位	製 造 会 社 名

主 要 機 械 一 覧 表

工 種	名 称	規 格	使 用 目 的	数 量	摘 要

注) 使用材料については「材料使用承認願」により、承認を得ること。

工事施工計画表

工 種	種 別	数 量	単 位	施 工 計 画	摘 要


注 任意仮設工で特に重要と判断される場合には記載するものとし、仮設図は必要に応じ添付する。

安 全 管 理 計 画

項 目	安 全 管 理 計 画	摘 要
安全委員会の開催		
発破作業上の注意		
土 運 搬 作 業		
安全標識の設置		
安全看板の設置		安全旗
特別安全日の選定		

災害時の体制

作業所非常対策組織表



施 工 管 理 計 画

工 種	種 別	出 来 形 管 理		写 真 管 理		品 質 管 理		摘 要
		管理基準	管理箇所	管理基準	管理箇所	管理基準	管理箇所	

様式2

現場代理人		監督員		係長		課長	
-------	--	-----	--	----	--	----	--

____年度____事業

____年____月____日

材 料 検 収 簿

請 負 者 _____

⑩

2- (1)

使 用 材 料 総 括 一 覧 表

[illegible]

(注) 1 使用数量と購入数量に差がある場合は、摘要欄に購入数量を記入する。

2 設計数量は割増率を除いた数値を記入する。

様式3

現場代理人		監督員		係長		課長	
-------	--	-----	--	----	--	----	--

____年度____事業

____年____月____日

品 質 管 理 表

請 負 者 _____

⑥

3－(1)

品質管理総括表(中間 ・ しゅん工検査)

工事名

測定者

工 種	種 別	試験項目		試験基準	測定回数		規格値	測定値			摘 要
					計画	実施		最大値	最小値	平均値	

3-(1)

品質管理総括表(中間・しゅん工検査)

工事名 ○○地区改良工事

測定者 ○ ○ ○ ○

工種	種別	試験項目		試験基準	測定回数		規格値	測定値			摘 要
					計画	実施		最大値	最小値	平均値	
土工	盛土・路床	土の締固め試験	最大乾燥密度	当初及び土質の変化した時	1	1	—	—	—	2.106	
		〃	最適含水比	〃	1	1	—	—	—	9.3	
		CBR試験		〃	1	1	12以上	—	—	13.4	
		現場密度の測定	現場密度	1,000m ³ (200m)につき1回	5	5	—	1.933	1.936	1.969	
		〃	含水比	〃	5	5	—	4.7	5.2	4.88	
		〃	締固め度	〃	5	5	90%以上	94.6	91.9	93.5	
路盤工	下層	締固め試験	最大乾燥密度	施工前及び材料変更時	1	1	—	—	—	2.223	
		〃	最適含水比	〃	1	1	—	—	—	5.6	
		修正CBR試験		〃	1	1	20%以上	—	—	50.5	
		425μmふるい通過部分のP.1.		〃	1	1	塑性指数PI6以下	—	—	NP	
		ふるい分け試験		〃	1	1	—	—	—	—	別紙
		現場密度の測定	現場密度	延長200mにつき1回	6	6	—	2.178	2.118	2.146	
		〃	含水比	〃	6	6	—	5.0	4.3	4.6	
		〃	締固め度	〃	6	6	γ dmaxの93%以上 X10 95%以上 X5 96%以上 X3 97%以上	98.0	97.3	97.5	
コンクリート	21N/mm ²	スランプ		午前、午後2回	4	5	±2.5cm	8.5	7.0	7.6	
		空気量		〃	4	5	±1.5%	4.3	3.6	4.0	
		圧縮強度		〃	4	5	21N/mm ² 以上	28.3	26.5	27.7	
		塩分濃度		〃	4	5	0.3kg/m ³ 以下	0.010	0.008	0.009	

3- (2)

コンクリート試験結果表

[illegible]

注) 測定値の最下段にそれぞれの試験の平均値を記入すること。

3- (3)

コンクリート圧縮強度試験結果一覧表

[illegible]

注) 摘要欄には工種、採取ヶ所を記載する。

注) 平均の最下段に4週試験の平均値を記入すること。

A 試 験

シュミット・テストハンマー早見表

(N/mm²)

R	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
25	13.8	14.0	14.1	14.2	14.3	14.5	14.6	14.7	14.8	15.0
26	15.1	15.2	15.4	15.5	15.6	15.7	15.9	16.0	16.1	16.2
27	16.4	16.5	16.6	16.8	16.9	17.0	17.1	17.3	17.4	17.5
28	17.7	17.8	17.9	18.0	18.2	18.3	18.4	18.5	18.7	18.8
29	18.9	19.1	19.2	19.3	19.4	19.6	19.7	19.8	19.9	20.1
30	20.2	20.3	20.5	20.69	20.7	20.8	21.0	21.1	21.2	21.3
31	21.5	21.6	21.7	21.9	22.0	22.1	22.2	22.4	22.5	22.6
32	22.8	22.9	23.0	23.1	23.3	23.4	23.5	23.6	23.8	23.9
33	24.0	24.2	24.3	24.4	24.5	24.7	24.8	24.9	25.0	25.2
34	25.3	25.4	25.6	25.7	25.8	25.9	26.1	26.2	26.3	26.4
35	26.6	26.7	26.8	27.0	27.1	27.2	27.3	27.5	27.6	27.7
36	27.9	28.0	28.1	28.2	28.4	28.5	28.6	28.7	28.9	29.0
37	29.1	29.3	29.4	29.5	29.6	29.8	29.9	30.0	30.1	30.3
38	30.4	30.5	30.7	30.8	30.9	31.0	31.2	31.3	31.4	31.5
39	31.7	31.8	31.9	32.1	32.2	32.3	32.4	32.6	32.7	32.8
40	33.0	33.1	33.2	33.3	33.5	33.6	33.7	33.8	34.0	34.1
41	34.2	34.4	34.5	34.6	34.7	34.9	35.0	35.1	35.2	35.4
42	35.5	35.6	35.8	35.9	36.0	36.1	36.3	36.4	36.5	36.6
43	36.8	36.9	37.0	37.2	37.3	37.4	37.5	37.7	37.8	37.9
44	38.0	38.2	38.3	38.4	38.6	38.7	38.8	38.9	39.1	39.2

※F = (13 × Ro - 184) × 0.0980665

シュミット・テストハンマー成果表

No.

工事名称								監 督 員					
工事箇所								現場代理人					
コンクリートの呼び方						養生				測定状態			
測 定 構 造 物													
打撃 番号	測定箇所				測定箇所				測定箇所				
	打設日				打設日				打設日				
	測定時期				測定時期				測定時期				
	材 齢		日		材 齢		日		材 齢		日		
	反発度	摘要	追 加 反発度	摘要	反発度	摘要	追 加 反発度	摘要	反発度	摘要	追 加 反発度	摘要	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
合計													
平均													
許容 範囲	平均×0.8＝		平均×0.8＝		平均×0.8＝		平均×0.8＝		平均×0.8＝		平均×0.8＝		
	平均×1.2＝		平均×1.2＝		平均×1.2＝		平均×1.2＝		平均×1.2＝		平均×1.2＝		
最小値													
最大値													
判 定													
測定状態 による反撥 度補正													
R0(基準反撥度)＝(測定(平均)反撥度＋反撥度補正)													
R0＝													
テストハンマー強度			$F(N/mm^2) = (-18.0 + 1.27 \times R_0) \times \alpha$ (R0＝基準反撥度 α ＝材齢補正係数)										
α													
F＝													

3-(5) 舗装品質管理一覽表[簡易舗装]

工種	種別	試験区分	試験項目	試験基準	基準値		試験値又は管理値								備考
							No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	平均値	設計値	
道路工事	舗装材料		土の突固め試験	当初及び材料変化時(500m ³ 未満は省略できる)											JIS・A1210
			CBR 試験	当初及び材料変化時											JIS・A1211
	現場密度の測定		路体 1,000m ³ に1回 (500m ³ 未満は省略できる)	最大乾燥密度の 85%以上			No.						最大粒径53mm以下 JIS・A1214		
					No.										
	現場密度の測定		路床 500m ³ に1回	最大乾燥密度の 90%以上			No.						最大粒径53mm超 突砂法 (アスファルト舗装要綱 付録4-3)		
					No.										
ブルーフローリング		路床仕上後全面積について実施				良好 不良(内容: ※不良の場合の措置:								舗装試験法便覧1-7-4	
舗装調整	材料	ふるい分け試験	突固め試験	当初及び材料変化時											JIS・A1210
			当初及び材料変化時	40～0mm										JIS・A1102	
	修正 CBR 試験	当初及び材料変化時	50mm	100%										基準値は「簡易舗装要綱」 表-3・3による ふるいは公称寸法である。	
			40mm	95～100											
			30mm	100%											
			25mm	95～100											
			20mm	60～90											
	425 μ m ふるい通過分の PI	当初及び材料変化時	15mm	55～85										舗装試験法便覧 2-3-1 (アスファルト舗装要綱 付録4-1)	
			10mm	30～65	30～65										
			7.5mm	20～50	20～50										
			5mm	20～50	20～50										
			2.5mm	10～30	10～30										
現場密度の測定	1,000m ³ に1回 または随時	締固め度 %	$\bar{X}_{10} \geq 95$ $\bar{X}_6 \geq 96$ $\bar{X}_3 \geq 97$ 但し10回に9回は93.0%以上 平板載荷試験 k30=15g/mf			No.						舗装試験法便覧 2-5-3			
				No.											
ブルーフローリング		路床仕上後全面積について実施				良好 不良(内容: ※不良の場合の措置:								舗装試験法便覧1-7-4	
舗装工	材料	ふるい分け試験	突固め試験	当初及び材料変化時											JIS・A1210
			当初及び材料変化時	40～0mm 25～0mm										JIS・A1102	
	修正 CBR 試験	当初及び材料変化時	50mm	100%										基準値は「簡易舗装要綱」 表-3・1による ふるいは公称寸法である。	
			40mm	95～100											
			30mm	100%											
			25mm	95～100											
			20mm	60～90											
	425 μ m ふるい通過分の PI	当初及び材料変化時	15mm	55～85										舗装試験法便覧2-3-1 (アスファルト舗装要綱 付録4-1)	
			10mm	30～65	30～65										
			7.5mm	20～50	20～50										
			5mm	20～50	20～50										
			2.5mm	10～30	10～30										
現場密度の測定	1,000m ³ に1回 または随時	締固め度 %	$\bar{X}_{10} \geq 95$ $\bar{X}_6 \geq 95.5$ $\bar{X}_3 \geq 96.5$ 但し10回に9回は93.0%以上			No.						舗装試験法便覧 2-5-3 基準値は「簡易舗装要綱」 表-5・1、-5・3による			
				No.											
粒度		1,000m ³ に1～2回 または随時	2.36mm ±15%以内 0.075mm ±6.0%以内 (13)											JIS・A1102 基準値は「簡易舗装要綱」表-5・1による	
舗装工	材料	ふるい分け試験	当初及び材料変化時	20mm 100% 13mm 95～100 5mm 55～70 2.5mm 35～50 0.6mm 18～30 0.3mm 10～21 0.15mm 6～16 0.075mm 4～8											JIS・A1102 基準値は「簡易舗装要綱」 表-4・2による ふるいは公称寸法である。
	骨材の密度及び吸水率の試験	当初及び材料変化時	表乾比重 2.45以上 吸水率 3%以下											JIS・A1109 JIS・A1110	
	骨材中の粘土塊量試験	当初及び材料変化時	粘土、粘土塊0.25%以下											JIS・A1137	
	粗骨材の形状試験	当初及び材料変化時	細長、あるいは扁平な石片が10%以下												舗装試験法便覧 3-4-7
	フィラーの粒度試験	当初及び材料変化時	0.6mm 100% 0.3mm 90%以上 0.15mm 70%以上 0.075mm 70%以上												舗装試験法便覧 3-4-8
	フィラーの水分試験	当初及び材料変化時	1%以下												舗装試験法便覧 3-4-11
舗装工	プラント	配合試験	配合ごとに1回 (50t未満は省略することができる。)			O.A.C	密度	理論密度	空隙率	飽和度	安定度	フロー値		O.A.Cとは最適アスファルト量	
	粒度	1日1～2回(抽出の場合)	2.36mm ±12%以内 0.075mm ±5.0%以内											舗装試験法便覧 3-4-3	
	合材抽出試験	アスファルト量	±0.9%以内											舗装試験法便覧 3-9-6	
	温度測定	1時間ごと	配合設計の混合温度。 185℃を超えてはならない												
	基準密度測定	当初2日間、午前・午後各1回 試料3個により行う	測定値の記録1日4回 (午前・午後各2回)	110℃											舗装試験法便覧 3-7-7
	現場密度の測定 (コア密度)	1,000m ³ に1回 または随時	$\bar{X}_{10} \geq 96$ $\bar{X}_6 \geq 96$ $\bar{X}_3 \geq 96.5$ 締固め度 % 但し10回に9回は94.0%以上											舗装試験法便覧 3-7-7	
アスファルト量抽出試験	1日に1～2回 または随時	$\bar{X}_{10} \pm 0.55$ $\bar{X}_6 \pm 0.50$ $\bar{X}_3 \pm 0.50$ % 但し10回に9回は±0.9%以内											舗装試験法便覧 3-9-6		
粒度 (2.5mmふるい)	2.36mmふるい 1日に1～2回 または随時	$\bar{X}_{10} \pm 8.0$ $\bar{X}_6 \pm 7.5$ $\bar{X}_3 \pm 7.0$ % 但し10回に9回は±12%以内											舗装試験法便覧 3-4-3		
粒度 (0.075mmふるい)	0.075mmふるい 1日に1～2回 または随時	$\bar{X}_{10} \pm 3.5$ $\bar{X}_6 \pm 3.5$ $\bar{X}_3 \pm 3.0$ % 但し10回に9回は±5.0%以内											舗装試験法便覧 3-4-3		

様式4

現場代理人		監督員		係長		課長	
-------	--	-----	--	----	--	----	--

____年度____事業

____年____月____日

出 来 形 管 理 表

請 負 者 _____

⑥

4－(1)

出来形管理総括表(中間 ・ しゅん工検査)

工事名

測定者

工 種	種 別	測定項目	測定基準	測定回数		規格値 (mm)	測定値			摘 要
				計画	実施		最大値	最小値	平均値	

4-(1)

出来形管理総括表(中間・~~しゅん工~~検査)

工事名 ○○地区改良工事

測定者 ○ ○ ○ ○

工種	種別	測定項目		測定基準	測定回数		規格値 (mm)	測定値			摘 要
					計画	実施		最大値	最小値	平均値	
土工	切土	基準高		施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。	51	51	±100	+38	-41	-12.4	CL、右、左の3箇所
		幅			17	17	-150	+100	-20	+62.3	
		法 長			34	34	-200	+160	-20	+90.2	右、左の2箇所
路盤工	下層路盤工	基準高		基準高は延長40m毎に1箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。厚さは各車線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。幅は、延長80m毎に1箇所の割に測定。	51	51	± 50	+23	-31	-6.4	CL、右、左の3箇所
		厚 さ			8	8	-50	+10	-5	+5.3	上下車線の2箇所
		幅			9	9	-50	+18	-14	8.6	
擁壁工	コンクリートブロック積工	砕石基礎工	幅	施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。	8	8	設計値以上	+31	+13	+21	
			厚 さ		8	8	設計値以上	+12	-6	+7	
			延 長		1	1	-200	-	-	-	
		コンクリート基礎工	基準高	施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。	8	8	± 45	+7	-9	+3	
			幅		8	8	-30	+4	-8	+2	
			高 さ		8	8	-30	+11	-4	+8	
			延 長		1	1	-200	-	-	-	
		コンクリートブロック積工	基準高	施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 厚さは上端部及び下端部の2箇所を測定。	8	8	+65 -40	+15	-6	+7	
			法 長		8	8	-75	+17	+2	+10	
			厚 さ (石積・張)		16	16	-50	+30	+10	+25	
			厚 さ (裏 込)		16	16	-100	+40	+20	+40	
			延 長		1	1	-200	-	-	-	

4-(3)

平 面 管 理 表

IP	項目	交角		IP間距離		R	T・L	C・L	S・L	摘要
		規格値 ±1°		規格値 +0.5%・-0.2%						
	設 計									
	施工管理									
	差									
	設 計									
	施工管理									
	差									
	設 計									
	施工管理									
	差									
	設 計									
	施工管理									
	差									
	設 計									
	施工管理									
	差									
	設 計									
	施工管理									
	差									
	設 計									
	施工管理									
	差									
	設 計									
	施工管理									
	差									
	設 計									
	施工管理									
	差									

4-(4)

測点間距離・縦断・管理表


[illegible]

切取・盛土法面管理表

① 土羽＋切取

② 切取＋切取

③ 土羽＋土羽



測点	形式番号	種別	左（土羽・切取）						右（土羽・切取）					
			法長（－100mm・＋2％）						法長（－100mm・＋2％）					
			法長	勾配	法長	勾配	法長	勾配	法長	勾配	法長	勾配	法長	勾配
No1		設計値												
		管理値												
		差												
No2		設計値												
		管理値												
		差												
No3		設計値												
		管理値												
		差												
No4		設計値												
		管理値												
		差												

基準高(表層工・路盤工・路床工)管理表

	測 点															
		左	中	右	左	中	右	左	中	右	左	中	右	左	中	右
表層工 (基準高)	設 計															
	管理値															
	差															
下層路盤工 (基準高)	設 計															
	管理値															
	差															
路床工 (基準高)	設 計															
	管理値															
	差															
規格値 (±50mm)	設 計															
	管理値															
	差															

幅員等(表層工・路盤工・路床工)管理表

	測 点																		
		左	全幅	右	左	全幅	右	左	全幅	右	左	全幅	右	左	全幅	右	左	全幅	右
幅 員	設 計																		
	管理値																		
	差																		
規格値 (+200mm・-0mm)	設 計																		
	管理値																		
	差																		
規格値 (-25mm)	設 計																		
	管理値																		
	差																		
上層路盤工	設 計																		
	管理値																		
	差																		
規格値 (-50mm)	設 計																		
	管理値																		
	差																		
下層路盤工	設 計																		
	管理値																		
	差																		
規格値 (-50mm)	設 計																		
	管理値																		
	差																		
路床工	設 計																		
	管理値																		
	差																		
規格値 (-50mm)	設 計																		
	管理値																		
	差																		

植付本数管理表

施工場所

樹種名	設計	管理	差	備考	樹種名	設計	管理	差	備考

作業路・作業歩道管理表

施工場所

測 点	延 長 (L)			幅 員 (W)			敷砂利幅 (W)			敷砂利厚 (t)		
	設 計	管 理	差	設 計	管 理	差	設 計	管 理	差	設 計	管 理	差

樹木() 植栽工管理表

[illegible]

現場代理人		監督員		係長		課長	
-------	--	-----	--	----	--	----	--

平成 年度 事業

平成 年 月 日

工 事 ア ル バ ム

工 種	記 事

注 本様式は、アルバムの表紙あるいは内紙に設けるものとする。

請 負 者

印

〔４〕 主任（監理）技術者等

主任（監理）技術者は、建設業法第２６条（主任技術者及び監理技術者の設置等）及び工事請負契約書第１０条（現場代理人及び主任技術者等）に基づき、常時継続的に当該工事現場に置かれていなければならない。

また、建設業法第２６条第３項において、公共性にある工作物に関する重要な建設工事（工事１件の請負代金額が３，５００万円以上のもの）については、主任技術者は、工事現場ごとに「専任の者」でなければならないと規定されている。

なお、監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって監理技術者講習を受講した者であること。又「専任の者」とは、その工事現場に常勤し、専ら職務に従事することを要する者である。

現場代理人については、工事請負契約書第１０条（現場代理人及び主任技術者等）に基づき、当該工事現場に常駐しなければならないと規定されている。

１．主任技術者

建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、請負工事の金額の大小に関係なく、工事施工の技術上の管理をつかさどる者として必ず現場に「主任技術者」を置かなければならない。

工事請負契約書第１０条に定める主任技術者を通知する場合は「土木施工管理技士及び建設機械施工技士」にあつては合格証明書の写し、「技術士」にあつては登録証の写しを添付するものとする。

２．監理技術者

（１）発注者から直接工事を請負い、そのうち４，０００万円（建築一式工事の場合は６，０００万円）以上を下請契約して工事を施工する場合は、専任の主任技術者にかえて監理技術者資格者証の交付を受けた専任の「監理技術者」を現場に置かなければならない。

（２）工事請負契約書第１０条に定める専任の監理技術者の通知にあつては、建設業法第２７条第３項に定められた当該合格証明書（１級土木施工監理技士等）の写しの外に監理技術者資格者証の写しを添付するものとする。

３．現場代理人

（１）発注者から直接工事を請負い工事を施工する場合は、必ず工事現場に工事請負契約書第１０条に定める常駐の「現場代理人」を置かなければならない。

（２）現場代理人は、工事の施工上支障がない場合にあつては、主任技術者（又は監理技術者）を兼務して差しつかえない。

① 建設業法に規定されている監理技術者・主任技術者の資格

(指定建設業に係るもの)

許可の種類	特 定 建 設 業		一般建設業
元請工事における 下請け金額の合計	4,000万円以上	4,000万円未満	4,000万円以上は契 約できない。
工 事 現 場 に 置くべき技術者	監理技術者 (監理技術者資格証の 交付を受けた者であっ て監理技術者講習を受 講した者)	主 任 技 術 者	主 任 技 術 者
技術者の資格要件	1 級 国 家 資 格 者 建設大臣特別認定者	1 級国家資格者 2 級国家資格者 実 務 経 験 者	
技 術 者 の 専 任	請負金額 3,500万円以上		

指定建設業：土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園工事の7業種

② 施工管理技術検定制度活用による監理技術者・主任技術者の資格

(土木管理技士等の場合)


契約予定金額 (請負代金額)	監理技術者又は主任技術者
16,000万円以上	イ. 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするものに合格した者 ロ. 技術士法による本試験のうち技術部門を建設部門、農業部門（農業土木に限る）、林業部門（森林土木に限る）とするものに合格した者
4,500万円以上 16,000万円未満	ハ. 技術検定のうち検定種目を1級若しくは2級の建設機械施工又は1級若しくは2級の土木施工管理とするものに合格した者 ニ. 上欄のロに掲げる者

③ 一般土木工事に従事する主任技術者

請 負 金 額	主 任 技 術 者
16,000万円以上	工事の専任の主任技術者は、次の（ア）又は（イ）に掲げる者でなければならない。 （ア）建設業法（昭和24年法律第100号）による技術検定のうち、主任技術者は検定種目を一級の建設機械施工又は一級の土木施工管理とするものに合格した者。 （イ）技術士法（昭和32年法律第124号）による本試験のうち技術部門を建設部門、農業部門（選択科目を「農業土木」とするものに限る）又は森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る）とするものに合格した者。
4,500万円以上 16,000万円未満	工事の専任の主任技術者は、次の（ウ）又は（エ）に掲げる者でなければならない。 （ウ）建設業法（昭和24年法律第100号）による技術検定のうち、主任技術者は検定種目を一級若しくは二級の建設機械施工又は、一級若しくは二級の土木施工管理とするものに合格した者。 （エ）技術士法（昭和32年法律第124号）による本試験のうち技術部門を建設部門、農業部門（選択科目を「農業土木」とするものに限る）又は森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る）とするものに合格した者。
3,500万円以上 4,500万円未満	工事の専任の主任技術者は、上欄の（ウ）、（エ）に掲げる者及び実務経験者。
3,500万円未満	工事の主任技術者は、上欄の（ウ）、（エ）に掲げる者及び実務経験者。

技術者選任フロー図

現場に置くべき技術者は、建設業法及び施工管理技術検定制度活用の通達で請負代金額及び下請金額により決められており、下記フロー図・次頁の技術者選任パターン表のとおりである。



〔技術者選任パターン表〕

前頁のフロー図により選択したパターンは、下記のとおりである。

パター	技 術 者	資 格 要 件	現場代理人 との兼務	他 現 場 との兼務
①	主 任 技 術 者	1、2級建設機械施工・1、2級土木施工管理技士 技術士（建設部門・農業土木・森林土木） 実務経験者	可	可
②	専任の主任技術者	1、2級建設機械施工・1、2級土木施工管理技士 技術士（建設部門・農業土木・森林土木） 実務経験者	可	不可
③	専任の主任技術者	1、2級建設機械施工・1、2級土木施工管理技士 技術士（建設部門・農業土木・森林土木）	可	不可
④	専任の主任技術者	1級建設機械施工・1級土木施工管理技士 技術士（建設部門・農業土木・森林土木）	可	不可
⑤	専任の監理技術者	1級建設機械施工・1級土木施工管理技士 技術士（建設部門・農業土木・森林土木）	可	不可

Ⅲ－〔１〕－５－（５） 施 工 体 制 台 帳

施工体制台帳及び施工体系図の作成等については、建設業法第２４条７により、請負業者に義務付けられており、平成７年６月２９日の建設業法施行規則改正により実施されているところである。

ここで、施工体制の把握の充実を期すために、施工体制台帳等の作成及び提出を義務付けることとした。

１．目 的

建設業法に基づく適正な施工体制の確保等を図るため、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、施工体制台帳を整備することにより的確に建設工事の施工体制の把握の充実を期するとともに、請負者の施工体制について発注者が必要と認めた事項について提出させ、発注者においても工事の施工体制を的確に把握することを目的とする。

２．対象工事

施工体制台帳の提出を義務付けている工事としては、工事共通仕様書第１編１－１－１１（施工体制台帳）に以下のように規定している。

請負者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額（当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の総額）にかかわらず、別に定める建設省令に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、所定の様式により監督員に提出しなければならない。

３．記載すべき内容

- （１） 建設業法施行規則第１４条の２第１条に掲げる事項
- （２） 安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名

なお、提出の様式は下記様式を参考とすること。

４．提出手続き

請負者は、施工体制台帳等を作成後、速やかに関係書類を監督員に提出しなければならない。

5. 参考 施工体制台帳様式

施 工 体 制 台 帳

年 月 日

[会 社 名]

[事業所名]

建設業 の許可	許可業種	許可番号	許可(変更)年月日
	工事業	大臣特定第 号	年 月 日
		知事一般第 号	年 月 日
	工事業	大臣特定第 号	年 月 日
		知事一般第 号	年 月 日

工 事 名 称	
工 事 内 容	
発注者及び住所	〒 福岡県 事務所
工 期	自平成 年 月 日 至平成 年 月 日
契 約 日	平成 年 月 日

	区 分	名 称	住 所
契 約	元請契約		〒
営 業 所	下請契約		〒

発注者の監督職員名	
権限及び意見申出方法	

現 場 代 理 人 名		権限及び意見申出方法	
監 理 技 術 者 名		資 格 内 容	
専 門 技 術 者 名		専 門 技 術 者 名	
	資 格 内 容		資 格 内 容
	担当工事内容		担当工事内容

(記入要領)

- 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請契約書に記載がある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。
- 監理技術者の配置状況については、「専任・非専任」のいずれかを記入すること。
- 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。(監督技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)

[下請人に関する事項]

会 社 名		代表者名	
住 所	〒 (〇 - -)		
工事名称			
工事内容			
工 期	自 年 月 日 至 年 月 日		
契 約 日	年 月 日		

建設業 の許可	許可業種	許可番号	許可(変更)年月日
	工事業	大臣特定第 号	年 月 日
		知事一般第 号	年 月 日
	工事業	大臣特定第 号	年 月 日
		知事一般第 号	年 月 日

現 場 代 理 人 名	
権限及び意見申出方法	
主 任 技 術 者 名	
資 格 内 容	

安全衛生責任者名	
安全衛生推進者名	
雇用管理責任者名	
専 門 技 術 者 名	
資 格 内 容	
担当工事内容	

(主任技術者・専門技術者の記入要領)

- 主任技術者の配置状況については、(専任・非専任)のいずれかを記入すること。
- 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
(一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)
- 主任技術者の資格内容(該当する者を選んで記入する。)
 - 経験年数による場合
 - 大学卒(指定学科) 3年以上の実務経験
 - 高校卒(指定学科) 5年以上の実務経験
 - その他 10年以上の実務経験
 - 資格等による場合
 - 建設業法(技術検定)
 - 建築士法(建築士試験)
 - 技術士法(技術士試験)
 - 電気工事士法(電気工事士試験)
 - 電気事業法(電気主任技術者国家試験等)
 - 消防法(消防設備士試験)
 - 職業能力開発促進法(技能検定)

Ⅲ－〔１〕－５－（７） 腕章の着用

工事共通仕様書第１編１－１－４３（現場技術者等の腕章の着用）に下記のとおり規定されている。

請負者は、現場における責任の自覚と意識の高揚や責任者の明確化を図るため、現場代理人及び主任技術者（監理技術者）には腕章の着用を義務付けるものとする。

また、腕章の仕様については監督員と協議するものとし、着用箇所は腕の見やすいところを原則とする。なお、腕章のほかにも名札を着用することが望ましい。

１．目 的

- ・ 住民の信頼に応え、技術者の責任の自覚と意識の高揚。
- ・ 発注者・受注者相互、元請・下請負者相互及び住民から見た責任者の明確化。

２．対象者

- ・ 現場代理人及び主任技術者（監理技術者）


３．対象工事

- ・ 全ての工事を対象とする。


４．腕章の仕様

- ・ 監督員と請負者が協議する腕章の仕様、下記を例とする。


例１ 現場代理人の場合



例２ 主任技術者等の場合



例３ 現場代理人と主任技術者等を兼務する場合



※ 色は、黄色地に黒文字を原則とする。
その他、会社名、会社マーク等の記載も可

Ⅲ－〔１〕－５－（８） 工事現場に掲げる標識

工事現場に掲げる標識は、建設工事の現場ごとに掲げる「建設業の許可票」（建設業法施行規則様式第２９号）のほか、工事共通仕様書第１編１－１－４２に規定している労災保険及び退職金共済の標識についても次のとおり掲げるものとする。

（１） 労災保険関係成立票

「労災保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」に下記のように記載されている。

（建設事業の保険関係成立の標識）

第７４条 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票（様式第２５号）を見やすい場所に掲げなければならない。

様式第２５号

労 災 保 険 関 係 成 立 票	
保険関係成立 年 月 日	平成〇〇年〇〇月〇〇日
労働保険番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事業の期間	平成〇〇年〇〇月〇〇日から 平成〇〇年〇〇月〇〇日まで
事業主の 住所・氏名	〇〇市〇〇区〇丁目〇番〇号 〇〇建設株式会社 代表取締役 〇 〇 〇 〇
注文者の氏名	福岡県〇〇農林事務所
事業主代理人 の 氏 名	〇〇建設株式会社 〇〇〇〇〇 〇 〇 〇 〇

※ 標識の仕様：縦長４０cm×横長５０cm（白地に黒文字）

（２） 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識

建設業退職金共済制度に加入した事業主は、この制度に対する下請けの事業主と労働者の意識の向上を図るため、現場事務所及び工事現場の入口等の見やすい場所に標識（シール）を掲示する。

この工事の元請事業主は 建退共に参加しています この現場で働く方で雇用主が建退共に参加している場合、 退職金制度の適用を受けられますので雇用主に確認しましょう。 建退共に未加入の下請事業主は、加入しましょう。 事業主は、退職金共済手帳に証紙を貼りましょう。手帳の更新を忘れずに 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 建 退 共 〇 〇 県 支 部 電 話 〇〇〇 (〇〇〇) 〇〇〇〇
